



VŠECHNA STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ZASEKÁNA DO ZDÍ (NEBO BUDOU ZRUŠENA). NA STĚNÁCH BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ MALBY, STĚNY BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY (PŘESTĚRKOVÁNY), NOVÁ VÝMALBA (BÍLÁ).

V MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY NOVÉ ELEKTROROZVODY (SILNOPROUDÉ I SLABOPROUDÉ) VODIČI POD OMÍTKOU S OSAZENÍM NOVÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ (VYPÍNAČE A ZÁSUVKY). BUDOU OSAZENY NOVÁ SVÍTIDLA (VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE). BUDOU OSAZENY KONCOVÉ PRVKY AV TECHNIKY (VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE) A MÍSTNOST BUDE VYBAVENA STÁVAJÍCÍM NÁBYTKEM.

Projektant:	Ing. Jindřich Kába	Ing. Jindřich Kába architektonická a stavebně projekční kancelář Mariánská 355, 261 01 Příbram IV Mobil: 604 233 174 e-mail: kaba@atelierprijbram.cz		
Vedoucí projektant:	Ing. Jaroslav Cikán, CSc.			
Investor:	Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1			
Místo stavby:	Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1			
Název akce:		Formát:	2 A4	Číslo paré:
UK-FF-OSIP-Rekonstrukce prostor pro doktorandská studia		Datum:	11/2023	
		Měřítko:	1:50	
Obsah výkresu:		Číslo výkresu:	D.1.1.-1	
Místn. č. 20 - stavební práce		Stupeň dokumentace:	DSP	