


M.Č.	ÚČEL M.	m2
001	SKLAD NÁBYTKU	14,8
002	SPRCHY MUŽI	15,3
003	ŠPINAVÉ PRÁDLO	14,7
004	PRANÍ A SUŠENÍ	14,9
005	KOLA	13,4
006	DÍLNA	13,4
007	PRANÍ A SUŠENÍ	14,9
008	ČISTÉ PRÁDLO	14,7
009	SPRCHY ŽENY	15,3
010	WC	10,8
011	SKLAD	3,4
012	TECH. MÍSTNOST	17,1
013	NÁHRADNÍ ZDROJ	6,1
014	VESTIBUL	13,3
015	CHODBA	33,8
016	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ	20,3



LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
- POTRUBÍ HT – PODOHYTÁVKA
- POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

- WC WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC – VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm
- U UMYVADLO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm
- WC WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC INVALIDNÍ – VÝŠKA NÁPOJENÍ 230mm
- UI UMYVADLO INVALIDNÍ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm
- B BIDET – ZÁVĚSNÝ, VÝŠKA NÁPOJENÍ 270 mm
- D DŘEZ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZ S KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm
- Vy VÝLEVKÁ – VOLNĚ STOJÍCÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ 170 mm
- P PÍSOÁR – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PÍSOÁRY S PŘIPOJOVACÍ MANŽETOU A KRYCÍ RŮŽICÍ ODTOKU, VÝŠKA NÁPOJENÍ–350mm
- S SPROCHOVÝ KOUT – ODTOKOVÝ ŽLAB S VODOROVNÝM ODTOKEM A NEREZOVOU MŘÍŽKOU
- Pr PRAČKA – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MÝČKA A PRAČKY POD OMITKU, S KRYCÍ RŮŽICÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ – 400 mm
- My MÝČKA – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MÝČKA A PRAČKY POD OMITKU, S KRYCÍ RŮŽICÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ – 400 mm

POZNÁMKY:


VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTA NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVĚ.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVKY PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLADÁNÍM ZEPŘEDU.
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VODY Z POLYPROPÉNU SYSTÉM HT VŠEČNĚ TVAROVK
SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY. ŠKODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉM
KG SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU, PŘED
OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE BUDE POTRUBÍ ZKRAČENO NA POTŘEBNOU DÉLKU.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČI KUSŮM BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 150 x 150 mm.

LEGENDA SÍTÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠTOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD

LEGENDA ROZMĚRŮ POTRUBÍ:

- POTRUBÍ HT:
 - 32 – 32x1,8
 - 40 – 40x1,8
 - 50 – 50x1,8
 - 100 – 110x2,7
- POTRUBÍ KG:
 - 100 – 110x3,2
 - 125 – 125x3,2
 - 150 – 160x4,0
 - 200 – 200x4,9

Investor: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVEZDA, BLOK A3, ZVONICKOVA 5 162 08 PRAHA 6							
Místo stavby: WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAR BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAR (732052), p.č. 2416/6		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tto@digitronic.cz					
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. JAN DINGA	Stupeň PD:	DPS		
Vypracoval:	Ing. ALICE POSPIŠILOVÁ			Datum:	02/2024		
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			Zakázka číslo:	5034	Revize:	0
Akce:	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAR				Paré:	Formát:	A1
Obsah:	KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP					Měřítko:	1:50
					Číslo výkresu: D.1.4.E01		