


PŮDORYS 2.NP - MÍSTNOST ČÍSLO C-216
(ULTRAZVUK)



LEGENDA:

- 01 VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK TL. 100mm VČETNĚ DVEŘÍ 900/1970mm. CELKOVÁ DÉLKA BOURANÝCH STĚN 12,5m
- 02 VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY TL. 50mm VČETNĚ DVEŘÍ 750/1970mm. CELKOVÁ DÉLKA BOURANÉ PŘÍČKY JE 2,74m
- 03 DEMONTÁŽ TŘÍ PŮVODNÍCH VESTAVERNÝCH DŘEVĚNÝCH SKŘÍŇÍ, JEJICH REPASE A OSAZENÍ NA NOVÉ MÍSTO VE 3.NP DO MÍSTNOSTI ČÍSLO C-319. PŘEMÍSTĚNÉ SKŘÍŇĚ BUDOU V M.Č. C-319 UMIŠTĚNÝ DO UVOLNĚNÉHO PROSTORU PO V MINULOSTI ODSTRANĚNÝCH SKŘÍŇÍCH.
- 04 REPASE TŘÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ + NOVÝ NÁTĚR
- 05 DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO DŘEZU
- 06 DEMONTÁŽ ČERNÝCH STINICÍCH ROLET A OSAZENÍ NOVÝCH VNITŘNÍCH ZATEMŇOVACÍCH ŽALUZII, OVLÁDÁNÍ UPŘESNÍ INVESTOR
- 07 ZA DEMONTOVANÝM DŘEZEM ODSTRANIT KERAMICKÝ OBKLAD A NÁSLEDNĚ PROVÉST NOVOU OMÍTKU
- 08 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC, VYSRAVENÍ PODKLADU A NALEPENÍ NOVE NÁŠLAPNÉ VRSTVY – PVC
- 09 DEMONTÁŽ VZT POTRUBÍ DÉLKY cca 10,0m A DOZDĚNÍ OTVORŮ VE STĚNÁCH
- 10 OČIŠTĚNÍ + NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIATORŮ
- 11 RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA – 3x
- 12 SDK ZAKRYT STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VEL. 1,0x2,0m

- 13 RENOVACE TŘÍ STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH VESTAVERNÝCH SKŘÍŇÍ VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU
- 14 VÝMALBA MÍSTNOSTÍ – BARVA BILÁ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ SDK PŘÍČKY V AKUSTICKÉM PROVEDENÍ
- NOVÝ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN
- DEMOLICE / DEMONTÁŽE

POZNÁMKA:

VŠECHNY ROZVODY STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INSTALACÍ BUDOU NOVE VEDENY VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU
DEMOLOVANÉ STĚNY JSOU ZAKÓTOVÁNY TĚŽ VE VÝKRESE D.1.1.b.1 (PŮDORYS 2.NP BOURACÍ PRÁCE)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP (VÝŘEZ)			
OZN.	NÁZEV	PLOCHA PODLAHA	STĚNY STROP
C-216	ULTRAZVUK	55,61 NOVE PVC	STAV. OMÍTKA + VYSRAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST. STAV. OMÍTKA + VYSRAVENÍ

NAVRHL		KONTROLOVAL		STEBAU s.r.o.	
ING. J. ŠAROUN		ING. J. ŠAROUN		středisko projekce	
KRAJ KRALOVÉHRADCEKÝ		MÚ HRADEC KRALOVÉ		jižní 870, 500 03 HRADEC KRALOVÉ CZ	
INVESTOR		LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 50038 H. Král.		e-mail: stebau.projekce@nsc.cz	
STAVBA		SIMULAČNÍ CENTRUM LF HK		tel.: 606796946, fax.: 495408904	
OBJEKT		OBJEKT LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY		DATUM	
OBSAH VÝKR.		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DUBEN 2018	
PŮDORYS 2.NP - m.č. C-216		Č.VÝKR.		D.1.1.b.7	