

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	UK KAM – KOLEJ HVĚZDA, REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele:	162 08 Praha 6, Zvoníčková 5
IČO:	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Macoun, ředitel

V Praze dne 20. 6. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

ZADAVATEL V RÁMCI VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 NEUVEDL ODPOVĚĎ V PLNÉM ROZSAHU. TÍMTO SE DODAVATELŮM OMLOUVÁME A ZVEŘEJŇUJEME JEŠTĚ JEDNOU OTÁZKU A ODPOVĚĎ V PLNÉM ROZSAHU.

Dotaz č. 1

Žádáme Vás v rámci veřejné zakázky s názvem „UK KAM – KOLEJ HVĚZDA, REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1“ o vysvětlení zadávací dokumentace viz níže v tabulce:

PČ	Typ	Kód	Popis
objekt 101			
7	K	273R001	Dodávka a montáž celových trnů pro napojení kanalizace včetně lepidla Prosíme o bližší specifikaci položky. Kolik jakých trnů?
8	K	6123R001	D+M žaluzií odstín zelená v místnosti náhradního zdroje a šatnách 900 x900mm Prosíme o bližší specifikaci. Materiál
26	K	952R001	Ochrana Wifi rozvaděče protiprachová Prosím o bližší specifikaci. Rozměry rozvaděče,, požadavky na způsob zakrytí, případně větrání atd.
27	K	952R002	Ochrana stávajícího serveru - protiprachová Prosím o bližší specifikaci. Rozměry rozvaděče,, požadavky na způsob zakrytí, případně větrání atd.
48	K	742_R01	<i>Poznámka k položce: včetně přesunu hmot</i> Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit.
49	K	742_R02	Demontáž státního telefonu včetně rozvaděče popis viz TZ <i>Poznámka k položce: včetně přesunu hmot</i> Z popisu není zřejmý přesný rozsah. Prosíme o specifikaci rozsahu např. v hodinách.
50	K	742_R03	Demontáž rozvodů STA pokud ještě jsou zachovány <i>Poznámka k položce: včetně přesunu hmot</i> Z popisu není zřejmý přesný rozsah. Prosíme o specifikaci rozsahu např. v hodinách.
objekt 108			
24	K	764_R01	Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit.
25	K	764_R02	Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit.
26	K	767_R01	Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit.
objekt 300			
5	K	311-R01	Napojení prodloužení šachty pomocí trnů a lepidla D+M Prosíme o bližší specifikaci položky. Kolik jakých trnů?
35	K	763-R01	Krytí rozvodů v CHÚC A 0,2 x 0,2 m, požární kce EI 30DP1 <i>řadučet 1PP až 6NP 26,0+60,0+20,0+4+36,0</i>
83	K	767-R02	Prosíme o bližší specifikaci položky. Z popisu není zřejmé co máme cenit. Zřízení případných montážních ok s požadovanou nosností min. 1500 kg

Odpověď:

Zadavatel vysvětluje body v rámci tabulky. Červeně vyznačený text v tabulce.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
objekt 101								
7	K	273R001	Dodávka a montáž celových trnů pro napojení kanalizace včetně lepidla	kpl	1,000		0,00	
			Prosíme o bližší specifikaci položky. Kolik jakých trnů? Napojení nové části zákl. desky v místě vybourání pro napojení kanalizace. Vodorovné trny po 25 cm, délky 400 mm, výztuž tloušťky 10 mm. Místa výkopů viz výkres č.1, velikosti otvorů rovněž.					
8	K	6123R001	D+ M žaluzií odstín zelená v místnosti náhradního zdroje a šatnách 900 x900mm	ks	10,000		0,00	
			Prosíme o bližší specifikaci. Materiál Jedná se o vnitřní vodorovné protisluneční žaluzie, materiál AL, běžně používané v kancelářích na zastínění.					
26	K	952R001	Ochrana Wifi rozvaděče protiprachová	kpl	1,000		0,00	
			Prosím o bližší specifikaci. Rozměry rozvaděče,, požadavky na způsob zakrytí, případně větrání atd. 60x60x60 cm zavěšená na stěně, konstrukce SDK s protiprachovou úpravou, bez větracích otvorů – jedná se o ochranu po dobu stavby					
27	K	952R002	Ochrana stávajícího serveru - protiprachová	kpl	1,000		0,00	
			Prosím o bližší specifikaci. Rozměry rozvaděče,, požadavky na způsob zakrytí, případně větrání atd. 60x60x200 cm stojící na zemi, konstrukce SDK s protiúprachovou úpravou - jedná se o ochranu po dobu výstavby – nebude v provozu					
48	K	742_R01		kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně přesunu hmot</i>					
			Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit. Jedná se o demontáž vedení rozhlasu po drátě. Nutno použít výkresovou dokumentaci z které je patrné, že se jedná o páteřní rozvod s chodbě suterénu a stoupací vedení v instalačním jádru každé buňky. Výkres č. 1					
49	K	742_R02	Demontáž státního telefonu včetně rozvaděče popis viz TZ	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně přesunu hmot</i>					
			Z popisu není zřejmý přesný rozsah. Prosíme o specifikaci rozsahu např. v hodinách. Nutno použít výkresovou dokumentaci z které je patrné, že se jedná o páteřní rozvod s chodbě suterénu a stoupací vedení v instalačním jádru každé buňky. Výkres č. 1					
50	K	742_R03	Demontáž rozvodů STA pokud ještě jsou zachovány	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně přesunu hmot</i>					
			Z popisu není zřejmý přesný rozsah. Prosíme o specifikaci rozsahu např. v hodinách. Nutno použít výkresovou dokumentaci z které je patrné, že se jedná o páteřní rozvod s chodbě suterénu a stoupací vedení v instalačním jádru každé buňky. Výkres č. 1					
objekt 108								
24	K	764_R01		kus	16,000		0,00	
			Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit. Nové oplechování střechy výdechů. Cca 250x950 mm – pozink Výkres č.15					
25	K	764_R02		kus	16,000		0,00	

			Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit. Nové odvětrávací hlavice kanalizačních stoupaček – pozink Výkres č.15				
26	K	767_R01		kus	64,000		0,00
			Chybí popis položky. Není zřejmé co máme cenit. Nové odvětrávací hlavice VZT z pozinkovaného plechu - 200x200 mm, 1ks = 1500 mm délky Výkres č.15				
objekt 300							
5	K	311-R01	Napojení prodloužení šachty pomocí trnů a lepidla D+M	kpl	1,000		0,00
			Prosíme o bližší specifikaci položky. Kolik jakých trnů? Případné prodloužení dojezdu výtahu. Trny po 250 mm, délky 300 mm, výztuž tloušťky 10 mm , na chemické kotvy po celém obvodu dojezdu výtahu. Případnou přesnou specifikaci určí dodavatel výtahu.				
35	K	763-R01	Krytí rozvodů v CHÚC A 0,2 x 0,2 m, požární kce EI 30DP1	m2	202,000		0,00
	VV		"součet 1PP až 6NP" 26,0+60,0+20,0*4+36,0		202,000		
			Prosíme o bližší specifikaci položky. Z popisu není zřejmé co máme cenit. SDK podhled bezesparý s požární odolností EI 30DP1 zhora pro krytí rozvodů EL. Truhlík vedoucí pod stropem. Vyspecifikováno v tabulkách PSV a specifikace.				
83	K	767-R02	Zřízení případných montážních ok s požadovanou nosností min. 1500 kg	kpl	1,000		0,00
			Prosíme o bližší specifikaci položky. Z popisu není zřejmé co máme cenit. Dvojice ocelových ok pro montáž výtahu – přesnou specifikaci si určuje dodavatel výtahu.				

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková