KAPACITNÍ ÚDAJE

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	1 400,0 m²
OBESTAVĚNÝ PROSTOR	22 680,0 m³

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PLYNOVOD – NÍZKOTLAKÝ
- PLYNOVOD – STŘEDOTLAKÝ
- KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD – PITNÁ VODA
- VODOVOD – TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- VODOVOD – CIRKULAČNÍ UŽITKOVÁ VODA
- CETIN — CETIN — SLABOPROUD – PODZEMNÍ – E.ON, CETIN
- UPC — UPC — SLABOPROUD – PODZEMNÍ – UPC
- SILNOPROUD – VYSOKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- SILNOPROUD – NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- VO — VO — SILNOPROUD – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- TEPLOVOD – PODZEMNÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE – DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ – PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA IV. ETAPY
- VODOVOD – PITNÁ VODA
- TOPNÁ VODA
- TOPNÁ VODA CIRKULAČNÍ
- SILNOPROUD – VYSOKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- VO — VO — SILNOPROUD – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SILNOPROUD – NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- SILNOPROUD – NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ (předpoklad průběhu sítí další etapy)
- SLABOPROUD – ČETIN

LEGENDA PLOCH

- OBJEKTY NOVÉ – HLAVNÍ HMOTA
- OBJEKTY NOVÉ – SCHODIŠTĚ, SPOJOVACÍ KŘÍDLO
- CHODNÍK NOVÝ – BETONOVÁ DLAŽBA
- KOMUNIKACE NOVÁ PLNÁ – ŽIVIČNÝ KRYT
- PARKOVACÍ STÁNÍ NOVÉ – BETONOVÁ DLAŽBA
- ZELEŇ ÚPRAVA PO PROVEDENÍ KOMUNIKACE
- OBJEKTY STÁVAJÍCÍ
- OBJEKTY RUŠENÉ – ZÁSYP ENERGOKANÁLU
- KOMUNIKACE STAVENIŠTNÍ VOZOVKA IV. ETAPY

LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – AREÁLU
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU
- PŘÍRODNÍ PARKY (VE SMYSLU Z.Č. 114/1992 SB.)
- OCHRANNÁ PÁSMA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ (VE SMYSLU Z.Č. 114/1992 SB.)
- RADIORELÉOVÝ PAPRSEK IV ÚROVNI NAD OBJEKTEMI
- NOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 690/1 PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- 183,80 VÝŠKOVÁ ABSOLUTNÍ HODNOTA TERÉNU
- VSTUP / VJEZD
- SO 100 OZNAČENÍ STAVEBNÍHO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- 00 SOUŘADNICOVÝ BOD S-JTSK označení (pořadí) bodu
- ZELEŇ STÁVAJÍCÍ
- STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ
- HYDRANT PODZEMNÍ STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ SVISLÉ ZNAČENÍ IP12
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ ZNAČENÍ IP12

OBJEKTÁŽ STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKTY (SO):
SO 101 OBJEKT UK 2. LF 3. ETAPA

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (IO):
IO 201 VODOVOD, PŘÍLOŽKA
IO 202 VODOVOD, PŘÍPOJKA NA AREÁLOVÝ ROZVOD
IO 203 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, PŘÍPOJKA NA AREÁLOVÝ ROZVOD
IO 204 KANALIZACE DEŠŤOVÁ, PŘÍPOJKA NA AREÁLOVÝ ROZVOD – V RÁMCI III. ETAPY BUDOU PROVEDENY POUZE OBJEKTY RNV+RNJ
IO 205 SILNOPROUD, PŘÍLOŽKA AREÁLOVÝCH ROZVODŮ A VO
IO 206 SILNOPROUD, PŘÍPOJKA PRE
IO 207 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY
IO 208 KOMUNIKACE AREÁLOVÉ
IO 209 SLABOPROUD, PŘÍPOJKA NA AREÁLOVÉ ROZVODY

SOUŘADNICE BODŮ S-JTSK

stn. body	t.č.
01	-1491989.22, -1044597.93
02	-1491984.76, -1044604.00
03	-1491980.54, -1044609.74
04	-1491973.36, -1044614.08
05	-1491929.62, -1044660.03
06	-1491920.55, -1044659.46
07	-1491922.21, -1044660.54
08	-1491936.45, -1044651.18
09	-1491935.79, -1044650.10
10	-1491936.30, -1044649.54
11	-1491923.08, -1044630.21
12	-1491925.37, -1044628.27
13	-1491917.26, -1044600.31
14	-1491915.36, -1044602.63

POZNÁMKY

- PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTÝČIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH A OZNÁMIT SPRÁVCŮM ZAČÁTEK STAVBY
- VÝKRES NEZAHRNUJE SKRYTÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VEDENY V EVIDENCI SPRÁVCŮ SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ PROSTOROVÉ NORMY ČSN 73 6005
- ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ
- ZA VYTÝČENÍ, OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY. VEŠKERÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘÍDÍ A KOORDINUJE VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY
- VEŠKERÉ VYTĚLENÉ PLOCHY V LEGENDÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A JE NUTNO JE PŘEKONTROLOVAT

0,000 = 289,980 m. n. m. B.p.v.

generální projektant
INTAR, a.s.
Bezručova 81 / 11a
602 00 Brno

projektant části
INTAR, a.s.
Bezručova 81 / 11a
602 00 Brno

architekt	Ing. arch. Radoslav Novotný	vypracoval	Ing. Ondřej Hruboň
HIP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Ondřej Hruboň
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze		
místo stavby	Plzeňská 130/221, 150 06 Praha 5		

UK - 2. LF DOSTAVBA AREÁLU PLZEŇSKÁ 3. ETAPA

název stavby	
objekt	SO 101 - OBJEKT UK 2. LF 3. ETAPA
část	C. SITUAČNÍ VÝKRESY
název dokumentu	**KOORDINAČNÍ SITUACE**

dokument	15-02
datum	04/2018
formát	18x A4
stupeň	DPS
revize	02
měřítko	1:250
číslo přílohy	C.3

Obec Praha [554782], k.ú. Motol [728951]

	p.č.	výměra [m²]	druh pozemku	způsob využití	LV	vlastník, svěřená správa
POZEMKY VE VLASTNICTVÍ STAVEBNÍKA DOTČENÉ STAVBOU	56/2	11246	ostatní plocha	jiná plocha	50	Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1
	405/1	6119	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	50	Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1
	405/23	424	zastavěná plocha a nádvoří	-	50	Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1
	405/24	472	zastavěná plocha a nádvoří	-	50	Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU, KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ STAVEBNÍKA	405/2	2702	ostatní plocha	jiná plocha	286	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1
	405/19	3451	ostatní plocha	jiná plocha	286	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1
	480/2	572	ostatní plocha	jiná plocha	286	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1
	480/5	887	ostatní plocha	jiná plocha	286	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1
	559/2	37	zastavěná plocha a nádvoří	-	286	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1