STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY PAVILON K,M

- 2 x NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM
- LEPENKA ASFALTOVÁ - PRAVDĚPODOBNĚ 3 - 6 VRSTEV
- TARIT
- NÁTĚR PENETRAČNÍ
- VLOŽKA BITAGIT
- NÁTĚR PENETRAČNÍ
-LEPENKA A 400H
-BODOVÉ PŘILEPENÍ HORKÝM ASFALTOVÝM NÁTĚREM
-BETONOVÁ MAZANINA 40 MM
-LEPENKA A 400H
-PLYNOSILIKÁTOVÉ DESKY TL.100 MM
-ŠKVÁROVÝ NÁSYP 25 MM - 175 MM
-LEPENKA A 400
- ZALITÍ SPÁR BETONEM,PANEL SPIROL TL.150 MM

SKLADBA JE PŘEVZATA Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ PROJ.DOKUMENTACE
V RÁMCI ZATEPLENÍ STŘECH BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VRSTVY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ

DEMONTÁŽ VŠECH VRSTEV HYDROIZOLACE VČETNĚ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ AŽ NA
STÁVAJÍCÍ VRSTVU BETONOVÉ MAZANINY TL.40 MM



POZNÁMKA PAVILON K,M

NUTNÁ REINSTALACE VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ
ZEJMÉNA HROMOSVODŮ, ANTÉN A KABELOVÝCH PŘÍVODŮ
PODROBNOSTI STŘECHY VIZ VÝKAZ VÝMĚR

UPOZORNĚNÍ

PŘI PRÁCI NA JIŽ ZREKONSTRUOVANÝCH STŘECHÁCH NESMÍ DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ
PODÉL ATIK BUDOU POLOŽENY PO DOBU STAVBY DESKY OSB PRO MOŽNOST POHYBU PRACOVNÍKŮ,DESKY BUDOU ULOŽENY NA OCHRANOU GEOTEXTILII

HROMOSVOD

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ SVODY HROMOSVODU

STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECH NAD PAVILONY S UBYTOVACÍ FCÍ E2,C3

-HYDROIZOLACE NA BÁZI MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ
VE SPOJÍCH HORKOVZDUŠNĚ SVAŘOVANÉ + SEPARAČNÍ VRSTVA
-LEPIDLO
-TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN STABILIZOVANÝ TL.180 mm
PLNOPLOŠNĚ LEPENÁ
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z NATAVITELNÝCH BITUMENOVÝCH PÁSŮ
-STÁVAJÍCÍ KCE - BETONOVÁ MAZANINA - NUTNO ODMASTIT + VYSPRAVIT

BEZ STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ - NUTNO OCHRÁNIT

S

POZNÁMKA:

VÝŠKOVÉ KÓTY STŘECH JSOU VZTAŽENY VŽDY K ± 0,000 PAVILONU
VIZ VÝKRESY POHLEDŮ

ZATEPLENÍ NA VĚTRNÍKU

ATELIER M s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČ:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL+FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

PROJEKT
AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1
IČ: 00216208

AKCE
UK - KAM
ZATEPLENÍ KOLEJE NA VĚTRNÍKU
PRAHA 6, ZA ZAHRADOU MĚCOVA
č.popisná: 1929,1930,1931
1.ETAPA
MĚŘÍTKO: 1: 200

VÝKRES
STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV
7

FÁZE: AKTUALIZOVANÁ DPS
DATUM: V.2016
Č. ZAKÁZKY: 380/2014