




SCHEMA ŘEZU



- a - STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÁ STŘECHA A STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ZE SBS ASFALTOVÉHO PÁSU - BEZ ÚPRAV
- b - STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA (DVEŘE) - BEZ ÚPRAV
- c - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ATIKY - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
- PARAPET SE ZESÍLENÍM PŘÍPONKOU R.5.370 MM
- ATIKA SE ZESÍLENÍM PŘÍPONKOU R.5. 750 MM
- d - OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC (VYROVNÁNÍ DLAŽDIC A NOVÉ PŘSKOVÉ LOŽE)



LEGENDA:

- 1 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (ODSTÍNY DLE NÁVRHU BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁD)
- V ZATEPLENÍ BUDE POUŽITA MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TLOUŠTKY 160 A 200 MM
- V MÍSTECH KDE NELZE DODRŽET POŽADOVANÉ HODNOTY JE TLOUŠTKA ZATEPLENÍ SNÍŽENA NA 40 MM (110 MM)
- V OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ JE TLOUŠTKA IZOLACE 30 MM
- 2 - PRODLOUŽENÍ KOTEV ZEBŘÍKU NA STŘECHU A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA FASÁDU
- 3 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN A ATIKY BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- 4 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ
"SV" - SVĚTLA, "HR" - HROMOSVOD, "TZ" - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (KLIMATIZACE, ANTÉNNÍ SYSTÉMY), "EL" - ELEKTROSKŘÍNE, "HUP" - PLYN, "VO" - VĚTRACÍ OTVORY (MRŽKY)
- 5 - ÚPRAVA OPLOCENÍ O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ (160 MM) - DEMONTÁŽ A POSUNUTÍ SLOUPKU ÚPRAVA ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ A PAVLAČE VE 2NP O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ (160 MM)
- ODREZÁNÍ (ZKRÁCENÍ) MADEL A SVISLÉ VÝPLNĚ V PŘÍPADĚ DEMONTÁŽE NOSNEHO PRVKU JE NUTNO NOSNÝ PRVEK NAHRADIT V NEJBLIŽŠÍ VZDÁLENOSTI
- 6 - VYBOURANÁ PODLAHA BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU. NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE VE SPRŠE V PROTISKLIZOVÉM PROVEDENÍ.
- VE SPRŠE BUDE PŘED POKLÁDKOU DLAŽBY A OBKLADU PROVEDENA NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE (NAPR. AQUAFIN 2K - VYTÁHNOUIT TĚŽ NA STĚNY SPRCHY DO V.500 MM)
- NA STĚNY BUDE PROVEDEN BĚLNINOVÝ OBKLAD (BĚŽNÝ STANDARD)
- 7 - SAMONOSNÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA TL.100 MM S NOSNÍKY PISOŘŮ
OBKLAD PROVĚST Z DESEK DO VLHKÁ (TKZV. "ZELENÝ" SÁDROKARTON)

VEDOUČÍ PROJEKTANT : ING. JIŘÍ VOGEL		DRUH PROJEKTU	DPS
VYPRACOVAL : PETR DŮŠEK			
INVESTOR : FARMACEUTICKÁ FAKULTA HRADEC KRÁLOVÉ			
HEVROVSKÉHO 1203, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ			
FARMACEUTICKÁ FAKULTA, HRADEC KRÁLOVÉ ZÁMOSTI ČP.683, PAR.C.ČST.1376/1, 1376/3 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		DATUM	VII. 2014
		MĚRITKO	1 : 100
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - NOVÝ STAV			D.1.1b. 5