




POHLED JIŽNÍ




POHLED SEVERNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA:

- 1 - VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ATK BUDOU DEMONTOVÁNA
- 2 - PŘÍPRAVA FASÁDY NA ZATEPLENÍ: OČISTĚNÍ, VYSRAVENÍ PRASKLIN A OMÍTEK (CCA 10%) A ZAČISTĚNÍ A PŘÍPRAVA PLOCHY PRO ZATEPLENÍ PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- 3 - DEMONTÁŽ KOTVENÍ ZEBŘÍKU NA STŘECHU (KOTVY BUDOU PRODLOUŽENY O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ)
- 4 - ODPOJENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ, DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A UVOLNĚNÍ SVISLÝCH SVODŮ HROMOSVODU PRO POZDEJŠÍ ZPETNOU MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ
"SV" - SVĚTLA, "HR" - HROMOSVOD, "TZ" - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (KLIMATIZACE, ANTENNÍ SYSTÉM),
"EL" - ELEKTROKŘÍŽE, "HUP" - PLYN, "VO" - VĚTRACÍ OTVORY (MŘÍŽKY)
- 5 - VYBOURÁNÍ OKNA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC

VEDOUČÍ PROJEKTANT : ING. JIŘÍ VOGEL
VYPRACOVAL : PETR DUŠEK
INVESTOR : FARMACEUTICKÁ FAKULTA HRADEC KRÁLOVÉ
HEYROVSKÉHO 1203, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

FARMACEUTICKÁ FAKULTA, HRADEC KRÁLOVÉ
ZÁMOSTI ČP.683, PAR.CČST.1376/1, 1376/3
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STAVEBNÍ OPRAVY
SOCÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

Druh projektu DPS
Datum VII. 2014
Měřítko 1 : 100

D.1.1b. 4