

# Segregace ukazatele ČSS - RTS (podkroví)

(ukaz. pro 801 35 16) 4582,- Kč/ m3 op.

OBOR: DRUH:

podíl z ukaz. zahrnuto podíl po rozpadu poznámka:

1	Zemní práce	1,7	0%	0,0	není předm.
2	Základy, zvláštní zakládání	3,6	0%	0,0	není předm.
3	Svislé a kompl. kce	11,7	60%	7,0	zvýš.S.pohl.
4	Vodorovné kce	6,6	50%	3,3	zvýš.+ scho.
5	Komunikace	0,1	0%	0,0	není předm.
6	Úpravy povrchů, podlahy	7,0	100%	7,0	
8	Trubní vedení	0,1	0%	0,0	není předm.
9	Ostatní kce, bourání, přesun hmot	2,4	100%	2,4	bourání, sutě
99	Staveništní přesun hmot	2,1	100%	2,1	
711	Izolace proti vodě	1,3	20%	0,3	sociálky
712	Živičné krytiny	1,3	0%	0,0	není předm.
713	Izolace tepelné	2,2	100%	2,2	
714	Izolace akustické a protiotřesové	0,0	0%	0,0	
715	Izolace chemické	0,0	0%	0,0	
721	Vnitřní kanalizace	1,3	100%	1,3	
722	Vnitřní vodovod	1,2	100%	1,2	
723	Vnitřní plynovod	0,0	0%	0,0	není předm.
724	Strojní vybavení	0,2	100%	0,2	
725	Zařizovací předměty	1,5	100%	1,5	
726	Instalační prefabrikáty	0,0	100%	0,7	(+) vyb.toalet
731	Kotelny	0,8	0%	0,0	
732	Strojovny	0,9	0%	0,0	
733	Rozvod potrubí	1,3	0%	0,0	
734	Armatury	1,4	0%	0,0	
735	Otopná tělesa	1,3	0%	0,0	
761	Kce sklobetonové	0,1	100%	0,1	
762	Kce tesařské	2,2	0%	0,0	sam.ukaz.
763	Dřevostavby	1,5	100%	1,5	
764	Kce klempířské	2,6	80%	2,1	parap.+sch.
765	Krytiny tvrdé	0,4	0%	0,0	sam.ukaz.
766	Kce truhlářské	7,1	100%	7,1	
767	Kce zámečnické	7,4	100%	7,4	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2,3	100%	2,3	
772	Kamenné dlažby	0,6	100%	0,6	
775	Podlahy vlysové a parketové	0,2	100%	0,2	
776	Podlahy povlakové	1,4	100%	1,4	
777	Podlahy ze syntetických hmot	1,3	100%	1,3	
781	Obklady keramické	3,4	100%	3,4	
782	Kce z přírodního kamene	1,3	100%	1,3	
783	Nátěry	2,1	100%	2,1	
784	Malby	0,3	100%	0,3	
786	Čalounické úpravy	0,1	100%	0,1	stínění
787	Zasklívání	0,2	100%	0,2	
791	Montáž zařízení velkokuchyní	0,9	0%	0,0	není předm.
793	Montáže zařízení prádel a velkočistíren	0,0	0%	0,0	není předm.
M21	Elektromontáže	6,2	100%	6,2	
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techn.	2,3	100%	2,3	
M23	Montáže potrubí	0,1	0%	0,0	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	2,6	100%	10,6	(+) rekuper.
M33	Montáže dopravních zařízení a vah	1,3	0%	0,0	sam.ukaz.

M35	Montáže čerpadel a kompresorů	0,2	100%	0,2	není předm.
M36	Montáže měřících a regul. zařízení	0,6	100%	0,6	
M43	Montáže ocelových kcí	0,8	100%	0,8	
M46	Zemní práce při montážích	0,1	0%	0,0	
M99	Ostatní práce montážní	0,4	100%	0,4	

<b>PODÍL UKAZATELE CELKEM:</b>	<b>100,0</b>	<b>81,7</b>
--------------------------------	--------------	-------------

(ukazatel 801 35 16) po segregaci pro podkroví:  
 $4.582,-\text{Kč/m}^3 \text{ op} \times 81,7\% = \underline{\underline{3744,- \text{Kč/m}^3 \text{ op.}}}$