

projektant

**ing. Petra Mikšovská
ing. Petra Soukupová
Vocelova 6, Praha 2**

Ke Karlovu - výměna oken

Ke Karlovu 4/458, Praha 2-Nové Město

VÝMĚNA OKEN

s o u p i s p r a c í

květen 2017

Jiří Sedláček, Helena Zemanová
604 231 730, 775 050 574

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV			
003 - Svislé konstrukce	0,00		
006 - Úpravy povrchu, osazení	0		
009 - Ostatní konstrukce a práce	0		
094 - Lešení	0		
096 - Bourání	0		
099 - Přesun hmot	0		
Práce a dodávky HSV		0	
Stavební - PSV			
763 - Dřevostavby, sádkokartoný	0		
764 - Klempířské konstrukce	0		
766 - Konstrukce truhlářské	0		
776 - Povlakové podlahy	0		
784 - Malby	0		
Práce a dodávky PSV		0	
HSV + PSV C E L K E M			0
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace			
730 - Vytápění			
736 - Měření a regulace			
740 - Elektroinstalace - silnoproud			
750 - Elektroinstalace - slaboproud			
769 - Vzduchotechnika			
Speciální profese c e l k e m			0
ZRN celkem			0
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	0,00	0	
Provozní vlivy	0,00	0	
Ztížené výrobní a dopravní podmínky	0,00	0	
Inženýrská činnost zhotovitele	0,00	0	
Zábory veřejných ploch dl. 19,0 m š 1,50 m 2x 14 dní		0	
Ostatní náklady c e l k e m			0
C E L K E M			0
DPH 15%			
DPH 21%		0	
DPH celkem			0
OBJEKT CELKEM			0
Datum: květen 2017	Zpracovali:	Helena Zemanová Jiří Sedláček	

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	sut'/m.j.	Sut'
Díl:	003	Svislé konstrukce								
1	C-311231126-0	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti p 20 až 25 na mc 10	m3	4,31		0,00	1,786	7,699	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				0,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
2	C-611325112-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	1,93		0,00	0,038	0,074	0,000	0,000
3	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuk dvouvrstvá vnitřních stěn ručně	m2	26,94		0,00	0,018	0,495	0,000	0,000
4	C-612325122-0	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	2,07		0,00	0,042	0,086	0,000	0,000
5	C-612325302-101	Oprava vápenocement. štukové omítky ostění nebo nadpraží	m2	146,00		0,00	0,034	4,903	0,000	0,000
6	C-612325302-102	Oprava vápenocement. štukové omítky ostění nebo nadpraží - ozdobná omítka	m2	10,00		0,00	0,034	0,336	0,000	0,000
7	C-619991001-101	Zakrytí podlah osb deskami - odvoz sutí předpoklad	m2	300,00		0,00	0,000	0,036	0,000	0,000
8	C-622325203-101	Oprava vápenocement štukové omítky vnějšího ostění, nadpraží	m2	120,00		0,00	0,021	2,531	0,000	0,000
9	C-622325203-102	Oprava vápenocement štukové omítky vnějšího ostění, nadpraží - ozdobná omítka	m2	15,50		0,00	0,021	0,327	0,000	0,000
10	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou - okna, mobiliář, podlahy	m2	2 400,00		0,00	0,000	0,288	0,000	0,000
11	C-632451021-0	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	30,00		0,00	0,050	1,495	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				0,00				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
12	C-952901114-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při v podl přes 4 m	m2	3 066,00		0,00	0,000	0,123	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				0,00				
Díl:	094	Lešení								
13		Lešení pro výměnu oken je započítáno v nabídce oken odd. 766								
14	C-949101112-0	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - předpoklad	m2	30,00		0,00	0,000	0,006	0,000	0,000
15	C-944711112-0	Montáž záchytné stříšky š do 2 m - demontáž oken+ osazení provizorních, demontáž provizorních + montáž nových oken 2x 14 dní	m	125,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
16	C-944711211-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití	m	3 500,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-944711812-0	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	125,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení celkem				0,00				
Díl:	096	Bourání								
18	C-962031132-0	Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 100 mm	m2	38,31		0,00	0,000	0,000	0,131	5,019
19		jen pro odvoz sutí, vybourání oken viz nabídka odd. 766								
20	C-968062354-101	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	7,80					0,075	0,585
21	C-968062355-101	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	41,00					0,062	2,542

22	C-968062356-101	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	18,00					0,054	0,972
23	C-968062357-101	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	218,00					0,047	10,246
24	C-968062456-101	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,00					0,067	0,603
25										
26	C-997013213-0	Vnitrostav doprava suti a vybour hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	19,97		0,00				
27	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	99,83		0,00				
28	C-997013501-0	Odvoz suti a vybour hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,97		0,00			sut'	
29	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	379,37		0,00			hsv	5,019
30	C-997013811-0	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,97		0,00			psv	14,948
31	C-997013803-0	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,02		0,00			celkem	19,967
32	C-997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,98		0,00				
33	C-997211111-0	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	19,97		0,00				
34	C-997211119-0	Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	39,93		0,00				
S	Celkem za 096	Bourání celkem				0,00				
Díl:	099	Přesun hmot								
35	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	18,40		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 99	Přesun hmot				0,00				
		Práce a dodávky PSV								
Díl:	763	Dřevostavby sádrokartony								
36	C-763131411-101	Doplnění sdk podhledu desky 1xa 12,5 bez ti dvouvrstvá spodní kce profil cd+ud	m2	6,30		0,00	0,012	0,077	0,000	0,000
37	C-998763202-0	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 763	Dřevostavby sádrokartony				0,00				
Díl:	764	Klempířské konstrukce								
38	C-764000000-101	Doplnění/oprava stávajících klemp. Cu parapetů - předpoklad	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
39	C-998764203-0	Přesun hmot procentní pro konstr klempířské v obj v do 24 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 764	Klempířské konstrukce				0,00				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské dle nabídky								
40	C-766000000-101	Gotické dřevěné dvoukřídle špaletové okno vně 1310/3460 mm, vni 1660/3660 mm, vrchní část vysazovcí ozn. 1	kus	2,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
41		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
42		2. montáž a demontáž provizorního okna								
43		3. lešení								
44		4. doprava, montáž nového okna								

45		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
46		6. dodávka provizorního okna								
47		7. dodávka nového okna (v ceně je zasklení KG, sklo s pokovenou vrstvou)								
48										
49	C-766000000-102	Gotické dřevěné dvoukřídle špaletové okno vně 1430/3690 mm, vni 2100/3960 mm, vrchní část vysazovací ozn. 2	kus	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
50		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
51		2. montáž a demontáž provizorního okna								
52		3. lešení								
53		4. doprava, montáž nového okna								
54		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
55		6. dodávka provizorního okna								
56		7. dodávka nového okna (v ceně je zasklení KG, sklo s pokovenou vrstvou)								
57										
58	C-766000000-103	Gotické dřevěné jednokřídle špaletové okno vně 982/2730 mm, vni 1125/2810 mm, bez pantů, na obrtlíky ozn. 3	kus	2,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
59		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
60		2. montáž a demontáž provizorního okna								
61		4. doprava, montáž nového okna								
62		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
63		6. dodávka provizorního okna								
64		7. dodávka nového okna (v ceně je zasklení KG, sklo s pokovenou vrstvou)								
65										
66	C-766000000-104	Gotické dřevěné tříkřídle špaletové okno vně 2240/3315 mm, vni 2393/3540 mm ozn. 4	kus	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
67		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
68		2. montáž a demontáž provizorního okna								
69		3. lešení								
70		4. doprava, montáž nového okna								
71		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
72		6. dodávka provizorního okna								
73		7. dodávka nového okna (v ceně je zasklení KG, sklo s pokovenou vrstvou)								
74										
75		<i>vnitřní křídla jednoduché zasklení, vnější křídla izolační dvojsklo</i>								
76	C-766000000-105	Špaletové dřevěné dvoukřídlové okno s výklopným nadsvětlíkem vni 1270/2530, vně 1530/2740 mm ozn. 5	kus	45,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
77		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
78		2. doprava, montáž, montážní pěna								

79		3. dodávka a montáž atypického parapetu dl. 1400 mm								
80		4. dodávka a montáž lišt, lištování, doakrylování dl. 6900 mm								
81		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
82		6. dodávka okna vč. pákového mechanismu								
83										
84	C-766000000-106	Špaletové dřevěné jednokřídlové okno s výklopným nadsvětlíkem vni 600/2530, vně 800/2740 mm, dole pískované sklo ozn. 6	kus	4,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
85		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
86		2. doprava, montáž, montážní pěna								
87		3. dodávka a montáž atypického parapetu								
88		4. dodávka a montáž lišt, lištování, doakrylování								
89		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
90		6. dodávka okna								
91										
92	C-766000000-107	Zdvojené dřevěné okno 750/1510 mm horní část výklopná, spodní otevíravá ozn. 7	kus	2,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
93		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
94		2. doprava, montáž, montážní pěna								
95		3. dodávka a montáž atypického parapetu								
96		4. dodávka a montáž lišt, lištování, doakrylování								
97		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
98		6. dodávka okna								
99										
100	C-766000000-108	Špaletové dřevěné dvoukřídlové okno vni 1280/1020, vně 1530/1150 mm ozn. 8	kus	21,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
101		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
102		2. doprava, montáž, montážní pěna								
103		3. dodávka a montáž atypického parapetu								
104		4. dodávka a montáž lišt, lištování, doakrylování								
105		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
106		6. dodávka okna								
107										
108	C-766000000-109	Zdvojené dřevěné výklopné okno 670/680 mm do oblouku ozn. 9	kus	17,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
109		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
110		2. doprava, montáž, montážní pěna								
111		3. dodávka a montáž atypického parapetu								
112		4. dodávka a montáž lišt, lištování, doakrylování								
113		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
114		6. dodávka okna								
115										

116	C-766000000-110	Dřevěné špaletové okno jednokřídle vně 750/1260, vni 920/1470 mm ozn. 10	kus	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
117		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
118		2. doprava, montáž, montážní pěna								
119		3. dodávka a montáž atypického parapetu								
120		4. dodávka a montáž lišt, lištování, doakrylování								
121		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
122		6. dodávka okna								
123										
124	C-766000000-111	Dřevěné špaletové okno dvojkřídle 1700/1580 mm ozn. 11	m2	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
125		1. demontáž okna, vyjmutí, úklid								
126		2. doprava, montáž, montážní pěna								
127		3. dodávka a montáž atypického parapetu								
128		4. dodávka a montáž lišt, lištování, doakrylování								
129		5. klempířské úpravy, zednické přípomoce apod.								
130		6. dodávka okna								
131										
132	C-766000000-112	Dveře dřevěné špaletové s nadsvětlíkem a vnitřní okenicí 2100/4250 mm ozn. 12	m2	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
133		1. demontáž dveří, vyjmutí, úklid								
134		2. montáž a demontáž provizorních dveří								
135		3. lešení								
136		4. doprava, montáž nových dveří								
137		5. zednické přípomoce apod.								
138		6. dodávka provizorních dveří								
139		7. dodávka nových dveří (v ceně je zasklení KG, sklo s pokovenou vrstvou)								
140	C-766000000-113	Příprava výroby, zaměření, dokumentace stávajících profilů oken/dveří, výroba nožů do frézy apod.	ks	1,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
141	C-998766203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v obj v do 24 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,00				
Díl:	776	Podlahy povlakové								
142	C-776000000-101	Demontáž části povlakových podlah úprava/doplnění PVC (dozdívka zdiva m.č. 206/228)	m	2,60		0,00	0,003	0,008	0,000	0,000
143	C-998776203-0	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				0,00				
Díl:	784	Malby								
144	C-784111031-0	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	998,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
145	C-784111033-0	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	952,00		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
146	C-784121001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	998,00		0,00	0,001	0,998	0,000	0,309
147	C-784121003-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	952,00		0,00	0,001	0,952	0,000	0,295

148	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	998,00		0,00	0,000	0,259	0,000	0,000
149	C-784211103-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 5,00 m	m2	952,00		0,00	0,000	0,248	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				0,00				

PŘÍLOHA									okna	okna	okna	okna	dveře
zakrývání oken pro malby					plocha	osb	folie		do 1 m2	do 2 m2	do 4 m2	přes 4,0	
ozn. 1	vně 1310/3460	vni 1660/3660 mm	2 ks	m2	12,15	desky	12,15					12,15	
ozn. 2	vně 1430/3690	vni 2100/3960 mm	1 ks	m2	8,32	podlahy	8,32					8,32	
ozn. 3	vně 982/2730	vni 1125/2810 mm	2 ks	m2	6,32		6,32				6,32		
ozn. 4	vně 2240/3315	vni 2393/3540 mm	1 ks	m2	8,47		8,47					8,47	
ozn. 5	vně 1270/2530	vni 1530/2740 mm	45 ks	m2	188,65		188,65					188,65	
ozn. 6	vně 600/2530	vni 800/2740 mm	4 ks	m2	8,77		8,77				8,77		
ozn. 7	750/1510		2 ks	m2	2,27		2,27			2,27			
ozn. 8	vně 1280/1020	vni 1530/1150 mm	21 ks	m2	36,95		36,95			36,95			
ozn. 9	650/680		17 ks	m2	7,75		7,75		7,75				
ozn.10	vně 750/1260	vni 920/1470 mm	1 ks	m2	1,35		1,35			1,35			
ozn.11	vně 1700/1580	vni 1700/1580 mm	1 ks	m2	2,69		2,69				2,69		
ozn.12	2100/4250 (2490+1600) mm		1 ks	m2	8,93		8,93						8,93
zakrytí vybavení místností a zakrytí podlah				m2	2 622,00	262,20	2 097,60						
celkem				m2		262,20	2 390,20		7,75	40,57	17,78	217,59	8,93
						vnitřní							
					vnější	ostění							
oprava ostění, nadpraží, špalet					ostění	nadpraž	vně	vni	parapety				
1.p.p. vně 150 mm vni 550 mm + špaleta					nadpraž	vč. špalet	zdobné	zdobné	stěrka				
ozn. 8	vně 1280/1020	vni 1530/1150 mm	21 ks	m2	10,46	38,35			9,64				
1.n.p. vně 300 mm vni 550 mm + om. špaleta													
ozn. 3	vně 982/2730	vni 1125/2810 mm	2 ks	m2	3,87	4,33			0,68				
ozn. 7	750/1510		2 ks	m2	2,26	4,15			0,45				
ozn.11	vně 1700/1580	vni 1700/1580 mm	1 ks	m2	1,45	2,66			0,51				
ozn.12	2100/4250 (2490+1600) mm		1 ks	m2	3,18	5,83							
2.n.p. vně 300 mm vni 500 mm + om. špaleta				m2									
ozn. 1	vně 1310/3460	vni 1660/3660 mm	2 ks	m2			4,94	8,98	0,50				
ozn. 2	vně 1430/3690	vni 2100/3960 mm	1 ks	m2			2,64	5,01	0,32				
ozn. 4	vně 2240/3315	vni 2393/3540 mm	1 ks	m2	2,66	4,74			0,36				
3.n.p. vně 100 mm vni 500 mm + om. špaleta													
ozn. 9	670/680		2 ks	m2	3,45	38,35			0,67				
1.n.p. vně 300 mm vni 150 mm dřevě. špaleta													
ozn. 5	vně 1270/2530	vni 1530/2740 mm	22 ks	m2	41,78	20,89			10,10				
ozn. 6	vně 600/2530	vni 800/2740 mm	4 ks	m2	6,79	3,77			0,96				
2.n.p. vně 300 mm vni 150 mm dřevě. špaleta													
ozn. 5	vně 1270/2530	vni 1530/2740 mm	23 ks	m2	43,68	21,84			5,28				
3.n.p. vně 100 mm vni 150 mm + dřeven. špaleta													
ozn. 10	vně 750/1260	vni 920/1470 mm	1 ks	m2	0,32	0,58			0,46				
celkem				m2	119,89	145,47	8,34	15,39	29,91				
záchytná stříška lešení					obj.	zábor							
ulice Ke Karlovu 19,0 m´				m´		19,00							
objekt kolem dokola				m´	124,60								
celkem				m´	124,60	19,00							
malby na stěnách s okny					malba	malba							
1.pp	výška 3,0 m			m2	291,06	do 5,0							
1.np	výška 4,66 m			m2		448,76							
2.np	výška 5,18 m			m2		502,56							
3.np	výška 3,34 m			m2	706,11								
celkem				m2	997,17	951,32							