č.m.	název místnosti	plocha (m2)	podlaha	stěny	podhled	poznámka
4.301	Praktikárna	74,19	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 vyvrcholpohled tl. 19 mm / podhled 600/600 ostrahrv tl. 19 mm. SHK2,85m	podlahová krabice / vnitřní zatemňovací roleta 4600/1950 + 4250/1950 + 1700/3900
4.302	Knihovna	40,52	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.303	Vedoucí katedry	30,15	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.304	Sekretariát	19,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.305	Pracovna	19,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.306	Pracovna	19,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.307	Pracovna	19,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.308	Pracovna	11,37	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.308a	Chodba	8,19	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquafrit, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhledový systém z panelů z Al-lišiny, l.300 mm, tl.min.0,7 mm, SHK3,00m	
4.309	Pracovna	10,56	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.309a	Pracovna	10,61	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.310a	Šatna, WC	8,21	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. - v.o.3000	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK3,00m	
4.310b	Šatna, WC	8,00	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. - v.o.3000	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK3,00m	
4.311	Úklid	4,50	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. - v.o.3000	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK3,00m	
4.312	Kuchyňka	8,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 850-1480	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.313	Laboratoř	45,92	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	podlahová krabice
4.314a	Sklad	6,08	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.314b	Technická místnost	3,15	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	betonová konstrukce	
4.315	WC	6,21	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. - v.o.3000	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK3,00m	
4.316	WC - invv.	6,50	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. - v.o.3000	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK3,00m	
4.317	WC	6,98	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. - v.o.3000	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK3,00m	
4.318	Sklad	8,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.319a	Sklad	6,25	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.319b	IT	6,40	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	betonová konstrukce	
4.320	Praktikárna	74,19	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 vyvrcholpohled tl. 19 mm / podhled 600/600 ostrahrv tl. 19 mm. SHK2,85m	podlahová krabice / vnitřní zatemňovací roleta 4600/1950 + 4250/1950 + 1700/3900
4.321	Laboratoř	51,10	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	podlahová krabice
4.322	Laboratoř	41,03	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	podlahová krabice
4.322a	UV měření	9,54	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.322b	UV měření	9,77	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.323	Pracovna	19,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.324	Pracovna	19,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.325	Laboratoř	38,51	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	podlahová krabice
4.325a	Pracovna	10,98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / obklad 250x380 - v.o. 100-1100	podhled 600/600 tl. 15 mm. SHK2,85m	
4.326	Chodba	24,16	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum, Graphic 5313 Aquafrit, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / podlahový beton	podhledový systém z panelů z Al-lišiny, l.300 mm, tl.min.0,7 mm, SHK3,00m / podhledový beton	
		89,42	přírodní linoleum černá, např. Marmoleum Graphic 5306 Domino, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm			
4.327	Chodba	46,01	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquafrit, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhledový systém z panelů z Al-lišiny, l.300 mm, tl.min.0,7 mm, SHK3,00m	
4.328	Chodba	13,23	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquafrit, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhledový systém z panelů z Al-lišiny, l.300 mm, tl.min.0,7 mm, SHK3,00m	
4.329	Chodba	32,43	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquafrit, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba	podhledový systém z panelů z Al-lišiny, l.300 mm, tl.min.0,7 mm, SHK3,00m	
4.330	Schodiště	0,80	přírodní linoleum černá, např. Marmoleum Graphic 5306 Domino, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka štuková vápenocementová / malba / podlahový beton	podhledový systém z panelů z Al-lišiny, l.300 mm, tl.min.0,7 mm, SHK3,00m / podhledový beton	
		26,73				

Ústav fyziologie



Legenda:

- železobetonová kce
- zdivo z cihel,bloků, tl. 250 mm
- porobetonová příčka, tl. 150 mm
- minerální izolace, tl. 150 mm
- tepelná izolace do vlhka, tl. 100 mm
- sádrokartonová kce

- T.1 vnitřní parapet, tl.17 mm, šedá UNI, vč.koncovek
- T.2 zatemňovací roleta bez bočního průsvitu, s vedením v lištách, mechanické stahování
- rozvody VZT
- M mřížka pod stropem
- m mřížka do dveří
- mřížka požární

Materiály a zařízení, uvedená v realizační projektové dokumentaci stavby, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

autoři: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
účast: OSS TO MWP, Šimůnková K. Pavel OVD DMO1 Aleš Hrdlička Ml. Pavel
investor: Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni, Hudcová S. Pavel

ASP PROJEKT spol. s r.o.
IČO 41636473

Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni - I. etapa

podorys 3.NP - SO 04

Stupeň	RDS
Datum	1 / 2014
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	08