POKOJ TYP A1 - 9ks
M=1:50

POKOJ TYP A2 - 11ks
M=1:50

POKOJ TYP B1 - 6ks
M=1:50

POKOJ TYP B2 - 4ks
M=1:50

CELKOVÝ PŮDORYS
M=1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA m²
700	CHODBA	31.48
701	POKOJ	14.60
701a	PŘEDSÍŇ	4.07
701b	LOŽNE	4.08
701c	WC	1.08
701d	KOUPELNA	2.83
702	POKOJ	16.30
702a	PŘEDSÍŇ	3.30
702b	LOŽNE	4.08
702c	WC	0.95
702d	KOUPELNA	2.10
703	POKOJ	16.30
703a	PŘEDSÍŇ	3.30
703b	LOŽNE	4.08
703c	WC	0.95
703d	KOUPELNA	2.10
704	POKOJ	16.30
704a	PŘEDSÍŇ	3.30
704b	LOŽNE	4.08
704c	WC	0.95
704d	KOUPELNA	2.10
705	POKOJ	16.30
705a	PŘEDSÍŇ	3.30
705b	LOŽNE	4.08
705c	WC	0.95
705d	KOUPELNA	2.10
706	POKOJ	14.60
706a	PŘEDSÍŇ	4.07
706b	LOŽNE	4.08
706c	WC	1.08
706d	KOUPELNA	2.83
707	POKOJ	14.60
707a	PŘEDSÍŇ	4.07
707b	LOŽNE	4.08
707c	WC	1.08
707d	KOUPELNA	2.83
708	POKOJ	16.30
708a	PŘEDSÍŇ	3.30
708b	LOŽNE	4.08
708c	WC	0.95
708d	KOUPELNA	2.10
709	POKOJ	16.30
709a	PŘEDSÍŇ	3.30
709b	LOŽNE	4.08
709c	WC	0.95
709d	KOUPELNA	2.10
710	SCHODIŠTĚ	21.02
710a	LOŽNE	4.08
711	POKOJ	16.30
711a	POKOJ	16.30
711b	KOUPELNA + WC	2.90
711c	PŘEDSÍŇ	7.63
711d	LOŽNE	4.08
711e	LOŽNE	4.08
712	WC	0.95
711g	KOUPELNA	2.10
712	CHODBA	58.24
713	POKOJ	16.30
713a	PŘEDSÍŇ	3.30
713b	LOŽNE	4.08
713c	WC	0.95
713d	KOUPELNA	2.10
714	POKOJ	14.60
714a	PŘEDSÍŇ	4.07
714b	LOŽNE	4.08
714c	WC	1.08
714d	KOUPELNA	2.83
715	POKOJ	14.60
715a	PŘEDSÍŇ	4.07
715b	LOŽNE	4.08
715c	WC	1.08
715d	KOUPELNA	2.83
716	POKOJ	16.30
716a	PŘEDSÍŇ	3.30
716b	LOŽNE	4.08
716c	WC	0.95
716d	KOUPELNA	2.10
717	POKOJ	16.30
717a	PŘEDSÍŇ	3.30
717b	LOŽNE	4.08
717c	WC	0.95
717d	KOUPELNA	2.10
718	POKOJ	14.60
718a	PŘEDSÍŇ	4.07
718b	LOŽNE	4.08
718c	WC	1.08
718d	KOUPELNA	2.83
719	POKOJ	14.60
719a	PŘEDSÍŇ	4.07
719b	LOŽNE	4.08
719c	WC	1.08
719d	KOUPELNA	2.83
720	POKOJSKÁ	10.31
720a	CHODBA	5.95
720b	ÚMYVÁRNA	2.00
720c	WC	0.94
720d	SKLAD	2.30
720e	LOŽNE	4.08
721	SALÓNEK	21.48
722	POKOJ	14.60
722a	PŘEDSÍŇ	4.07
722b	LOŽNE	4.08
722c	WC	1.08
722d	KOUPELNA	2.83
723	POKOJ	14.60
723a	PŘEDSÍŇ	4.07
723b	LOŽNE	4.08
723c	WC	1.08
723d	KOUPELNA	2.83
724	POKOJ	14.60
724a	PŘEDSÍŇ	4.07
724b	LOŽNE	4.08
724c	WC	1.08
724d	KOUPELNA	2.83
725	POKOJ	16.30
725a	PŘEDSÍŇ	3.30
725b	LOŽNE	4.08
725c	WC	0.95
725d	KOUPELNA	2.10
726	POKOJ	16.30
726a	PŘEDSÍŇ	3.30
726b	LOŽNE	4.08
726c	WC	0.95
726d	KOUPELNA	2.10
727	CHODBA	2.70
727a	PŘEDSÍŇ,WC	1.72
727b	WC	1.22
727c	LOŽNE	4.08
728	CHODBA	1.80
728a	SKLAD	1.30
728b	PŘEDSÍŇ,WC	1.72
728c	WC	1.22
729	ROZVAŽEČ SILNOPROUDU	5.10
730	TECHNICKÁ MEZINOST	4.30
731	ROZVAŽEČ SLABOPROUDU	4.20
732	KANCELÁŘ	18.40
732a	LOŽNE	4.08
733	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	33.20
733a	LOŽNE	4.08
734	CHODBA	40.10
735	CHODBA	38.00
736	HALA,VÝTAHY	23.30
737	PŘEDSÍŇ	6.80
738	PRÁDELNA	11.80
739	POKOJ	16.30
739a	PŘEDSÍŇ	3.30
739b	LOŽNE	4.08
739c	WC	0.95
739d	KOUPELNA	2.10
740	POKOJ	14.50
740a	POKOJ	15.50
740b	CHODBA	13.40
740c	KOUPELNA	2.00
740d	WC	1.08
740e	LOŽNE	4.08
740f	LOŽNE	4.08
741	SCHODIŠTĚ	24.20
742	POKOJ	16.30
742a	PŘEDSÍŇ	3.30
742b	LOŽNE	4.08
742c	WC	0.95
742d	KOUPELNA	2.10
743	POKOJ	16.30
743a	PŘEDSÍŇ	3.30
743b	LOŽNE	4.08
743c	WC	0.95
743d	KOUPELNA	2.10
744	POKOJ	16.30
744a	PŘEDSÍŇ	3.30
744b	LOŽNE	4.08
744c	WC	0.95
744d	KOUPELNA	2.10
745	POKOJ	16.30
745a	PŘEDSÍŇ	3.30
745b	LOŽNE	4.08
745c	WC	0.95
745d	KOUPELNA	2.10
746	POKOJ	16.30
746a	PŘEDSÍŇ	3.30
746b	LOŽNE	4.08
746c	WC	0.95
746d	KOUPELNA	2.10
747	POKOJ	16.30
747a	PŘEDSÍŇ	3.30
747b	LOŽNE	4.08
747c	WC	0.95
747d	KOUPELNA	2.10
748	POKOJ	16.30
748a	PŘEDSÍŇ	3.30
748b	LOŽNE	4.08
748c	WC	0.95
748d	KOUPELNA	2.10
749	SKLAD	23.60
749a	LOŽNE	4.08
750	DENNÍ MÍSTNOST POKOJSKÉ	11.30
751	VÝTAH	4.90
752	VÝTAH	3.20
753	VÝTAH	3.20
754	VÝTAH	4.10
755	VÝTAH	4.00
756	ÚKLIDNÁ	7.70
757	ZT, VZT	8.80
758	HALA,VÝTAHY	28.50
759	VÝTAH	4.80
760	VÝTAH	3.20
761	SKLAD,ÚKLID	6.00
762	SKLID	5.10
763	INSTALAČNÍ ŠACHTA	6.30
764	SCHODIŠTĚ	21.50
765	VZT ŠACHTA	4.60
766	ROZVAŽEČ SILNOPROUDU	1.70
767	PŘEDSÍŇ,WC	2.00
768	WC	1.20
769	WC	1.20
770	PŘEDSÍŇ,WC	2.05
771	CHODBA	5.70
772	CHODBA	49.80
CELKEM PLOCHA 7.NP		1892.540

POZNÁMKY:

- bourací práce musí být prováděny s ohledem na stav a stáří konstrukcí
- nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí stavby, pokud není uvedeno ve výkresu jinak
- před prováděním demontáže zařizovacích předmětů instalací musí být provedeno jejich odpojení/vypnutí/uzavření přívodů
- při provádění bouracích prací musí být zamezeno znečištění sousedních prostor
- při deponování sutiodstraňování prvků nesmí dojít k překročení max. povoleného zatížení konstrukcí! deponování nesmí být prováděno na únikových cestách objektu!!
- nakládání s odpadem musí být prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálově využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů, Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
- veškeré míry kontrolovat na stavbě

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO JÁDRA
- BOURÁNÍ BETONOVÉ PŘÍČKY TL. 60mm

POPIS:

1. Ubytovací buňky ozn. A1, A2, B1, B2, - 30 ks
   - m) - demontáž umakartového bytového jádra celkem 26 ks
   - n) - demontáž již vyzděného jádra v rozsahu původního celkem 4 ks
   - o) - vybourání betonové příčky (pokoj - předsíň) pomocí řezu 2,55 m na každé příčce tl. 60 mm
   - w) - vybourání betonové mazaniny v koupelně a WC tl. 50 mm
   - c) - demontáž PVC v bytových jádrech a demontáž plastových krytin - kobercú včetně soklíků (pryž nebo PVC) v pokojích a předsíních
   - p) - obroušení stávající podlahové mazaniny ve 30% plochy rozdíl 10 mm po odstranění lepidel z plochy
   - a) - vysazení 1 ks dveřního křídla ve vstupu do ubytovací buňky a demontáž 3 ks dveřních křídel (1 ks součást bytového jádra, 1 ks součást bourané příčky mezi pokojem a předsíní)
   - h) - demontáž skříňové sestavy v předsíní
   - j) - demontáž garnýže
   - b) - bourání, demontáž parapetů oken a dveří, šířka do 250 mm
   - e) - odstranění malby ze stěn a stropů v celém rozsahu ubytovací buňky, na betonovém podkladu
   - k) - demontáž evakuačního rozhlasu včetně lišty s přívodním kabelem
   - pozn. - demontáž zařizovacích předmětů včetně připojovacích potrubí je součástí přílohy zdravotní instalace
   - demontáž elektrosilnoproudových rozvodů včetně ovládačů, svítidel a zásuvek je součástí přílohy elektrosilnoproud
2. Ubytovací pokojů ozn. 711a, 711c - součást apartmánů
   - a) - demontáž dveřního křídla 800/1970 mm - 1 ks
   - b) - bourání, demontáž parapetů oken a dveří, šířka do 250 mm
   - c) - odstranění PVC a kobercú lepených na podložku
   - d) - odstranění zbytků lepidla z podlahové plochy a obroušení podkladu
   - e) - odstranění malby oškrábáním v celém rozsahu stěn a stropů
   - f) - otlučení omítek vnitřních stěn do 10% plochy
   - g) - otlučení omítek stropů do 10% plochy
   - h) - demontáž vestavěných skříní jednokřídlových -2 ks a pokoj
   - i) - demontáž vestavěných skříní dvoukřídlových - 1 ks a pokoj
   - j) - demontáž garnýže
   - k) - demontáž evakuačního rozhlasu včetně lišty s přívodním kabelem
   - pozn. - demontáž elektrosilnoproudových rozvodů včetně ovládačů, svítidel a zásuvek je součástí přílohy elektrosilnoproud
3. Zázemí pokojské 720, 720a, 720b, 720c, 720d
   - a) - demontáž dveřního křídla 600/1970 mm - 1 ks
   - b) - demontáž umakartového jádra 1 ks na každé podlaží
   - m) - vybourání betonové mazaniny v koupelně a WC
   - c) - odstranění PVC a kobercú lepených na podložku
   - d) - odstranění zbytků lepidla z podlahové plochy a obroušení podkladu
   - e) - odstranění malby oškrábáním v celém rozsahu stěn a stropů
   - j) - demontáž garnýže
   - k) - demontáž evakuačního rozhlasu včetně lišty s přívodním kabelem
   - pozn. - demontáž zařizovacích předmětů včetně připojovacích potrubí je součástí přílohy zdravotní instalace
   - demontáž elektrosilnoproudových rozvodů včetně ovládačů, svítidel a zásuvek je součástí přílohy elektrosilnoproud
4. Apartmán ozn. 740
   - a) - demontáž dveřního křídla na vstupu do apartmánu
5. Místnosti ozn. 732, 733, 749
   - a) - demontáž dveřního křídla na vstupu do místnosti celkem 3 ks 800/1970 mm
   - b) - bourání, demontáž parapetů oken a dveří, šířka do 250 mm
   - c) - odstranění PVC a kobercú lepených na podložku včetně soklíků
   - d) - odstranění zbytků lepidla z podlahové plochy a obroušení podkladu
   - e) - odstranění malby oškrábáním v celém rozsahu stěn a stropů
   - j) - demontáž garnýže
   - pozn. - demontáž elektrosilnoproudových rozvodů včetně ovládačů, svítidel a zásuvek je součástí přílohy elektrosilnoproud
6. Chodby a Sálůnek ozn. 700, 712, 721, 734, 735, 756, 772
   - b) - bourání, demontáž parapetů oken a dveří, šířka do 250 mm
   - c) - odstranění PVC a kobercú lepených na podložku včetně soklíků
   - d) - odstranění zbytků lepidla z podlahové plochy a obroušení podkladu
   - e) - odstranění malby oškrábáním v celém rozsahu stěn
   - f) - otlučení omítek vnitřních stěn do 10% plochy
   - q) - demontáž podhledů z plechových kamel včetně závěsů, dopětků podhledů a zářivkových svítel
   - x) - demontáž chodbových madel (budou nové osazena), madla jsou po obou stranách místností č. 712, 734, 772
7. Společné WC v části půdorysu A2 a B ozn. 727, 727a, 727b, 728a, 728b, 728c, 771, 767, 768, 769, 770
   - r) - osekání obkladů vnitřních stěn v 2,0 m
   - s) - otlučení omítek vnitřních stěn 30% plochy
   - t) - osekání dlaždeb z ploch podlah 100% plochy
   - u) - obroušení podkladu - betonové mazaniny 100% plochy
   - e) - odstranění malby oškrábáním v celém rozsahu stropů
   - pozn. - demontáž zařizovacích předmětů včetně připojovacích potrubí je součástí přílohy zdravotní instalace
   - demontáž elektrosilnoproudových rozvodů včetně ovládačů, svítidel a zásuvek je součástí přílohy elektrosilnoproud



± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

revize | datum revize

stavba

Univerzita Karlova, Centrum Krystal, Oprava prostor v 7. a 8.NP

Jose Martiho 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

stavebník

Univerzita Karlova, Centrum Krystal,

Jose Martiho 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

projektant

projektant spec.části

stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání veřejné zakázky | DPS+ZVZ

spec. část: D.1. Architektonicko - stavební řešení | rozdělko

zodp. projektant: Pavel Zetka

vypracoval: P. Zetka, Ing. L. Zetka

obsah

PŮDORYS 7.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ

zakázkové číslo | název souboru

měřítko: 1:100,1:50 | kopie | číslo: D.1.02.

datum: 06/2018