


ŠATNA - ČÍSLO DVEŘÍ 1 + 2



BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1.004

 - VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ VČ. PRAHU KS 2
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE PONRCHÁ
 - KERAMICKÁ DLAŽBA - 16,74 M2, SOKL V. 100 MM - 15,5 M
 - PODHLED FEAL - 16,74 M2, NOSNÍKY SE PONRCHAJÍ
 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKY 400/150 KS 2
- 1.005

 - KERAMICKÁ DLAŽBA PODLAHY - 8,70 M2
V PLOŠE 2,6 M2 PODLAHA SPÁDOVANÁ
 - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970
 - KERAMICKÝ OBKLAD - 32 M2
 - PODHLED FEAL - 8,70 M2 VČ. VENT. MŘÍŽEK 3 KS
 - SPRCHOVÉ BATERIE + HLAVICE + GULY - 3 KS
 - UMYVADLA - 2 KS
- 1.007

 - KERAMICKÁ DLAŽBA PODLAHY - 8,16 M2
V PLOŠE 2,6 M2 PODLAHA SPÁDOVANÁ
 - KERAMICKÝ OBKLAD - 30,8 M2
 - PODHLED FEAL - 8,16 M2 VČ. VENT. MŘÍŽEK 3 KS
 - SPRCHOVÉ BATERIE + HLAVICE + GULY - 3 KS
 - UMYVADLA - 2 KS
 - DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ VČ. PRAHU KS 1
ZÁRUBEŇ VYBOURAT - PŘÍP. MÍRNÝ POSUN OTVORU
- 1.006

 - VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ VČ. PRAHU KS 2
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE PONRCHÁ
 - KERAMICKÁ DLAŽBA - 16,72 M2, SOKL V. 100 MM - 15,3 M
 - PODHLED FEAL - 16,72 M2, NOSNÍKY SE PONECHAJÍ
 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKY 400/150 KS 2


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL	Č.DVEŘÍ	m2	V.M. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.004	ŠATNA	2	16,74	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA SE SOKLEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOSNÍKY I 300 NAD NIMI PODHLED FEAL
1.005	SPRCHY	2	8,70	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2,8	PODHLED FEAL V PODHLEDU VZT
1.006	ŠATNA	1	16,72	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA SE SOKLEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOSNÍKY I 300 NAD NIMI PODHLED FEAL
1.007	SPRCHY	1	8,16	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2,8	PODHLED FEAL V PODHLEDU VZT

POLOHA V BUDOVĚ



DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE

- BOURÁNÍ MAZANIN - VYROVNÁNÍ - CCA 10 M2
- BOURÁNÍ PŘIPOJOVACÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - CCA 20 M
- BOURÁNÍ PŘIPOJOVACÍHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ - CCA 40 M
(NAPOJOVACÍ BODY SE ZACHOVAJÍ)
- DRÁŽKY VE ZDIVU CCA 20 M

PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN V 1.NP - SC HOSTIVAŘ
BRUSLAŘSKÁ 1132/10 PRAHA 10

STAVEBNÍK : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ - BRUSLAŘSKÁ 10, PRAHA

PROJEKTANT : Ing. Regina Zaoralová, Smrková 374, 330 08 Zruč - Senec IČO : 626 64 441

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D. 1. ŠATNY 1. NP MÍSTNOST Č. DVEŘÍ 1 + 2	DATUM	04/2019
	STUPEŇ	DSP
	MĚŘITKO	1 : 50

STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

Č. VÝKRESU
01