


ŠATNA - ČÍSLO DVEŘÍ 7



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL	Č.DVEŘÍ	m2	V.M. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP	DVEŘNÍ KŘÍDLA	DALŠÍ PRVKY
1.124	SPRCHA ženy	7	19,44	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA S POŽLÁBKEM PROTISKLUZ	NOVÝ KERAM. OBKLAD V. 2,8 M	RASTROVÝ PODHLED 600/600/15 DO VLHKA SE SKRYTÝMI HRANAMI VČ.ZÁVĚSU + PAROZÁBRANA OPLÁŠTĚNÍ VZT ZE SDK-ZELENNÝ + MALBA ZACHOVAT POLOHU VÝÚSTKŮ	STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUB. SE PONECHÁ A NOVÉ NATŘE, VČ. ZÁRUBNĚ PRO NADSV., SKLO SE PONECHÁ. DVEŘE SE Z PROVOZ. DŮVODŮ VYNECHAJÍ	1. NEREZ ODTOKOVÝ ŽLAB - 5,4x0,14x0,07 M + PVC DN 50 - 20 M NAPOJENÍ (PROSTUPY STROPEM) SE ZACHOVÁ 2. RADIÁTOR DESKOVÝ V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT - 900/500/100 KS 1
1.125	ŠATNA ženy	7	16,72	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA SE SOKLEM PROTISKLUZ NOVÉ OBKL. SOKLŮ POD SKŘÍNKAMI 12 M2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ MALBA V CELÉ PLOŠE KERAM.OBKL. STĚNY A - 17M2 OBKLAD VŠECH STĚN V. 1,5 M PL. - 30 M2	NOSNÍKY I 300 RASTROVÝ PODHLED 600/600/15 POD NOSNÍKY V PODHLEDU VZT + PAROZÁBRANA	70 6/P NÁTĚR STÁV.OCEL. ZÁRUBNĚ, NOVÉ KŘÍDLA VNITŘNÍ, PLNÉ, DÝHOVÁ-NÉ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ KS 2 PŘEMÍSTĚNÍ STÁV. SAMOZAVÍRAČŮ, OVĚŘENÍ POŽ. ODOL. KŘÍDEL	1. NEREZ VENT. MŘÍŽKA 400/150 - KS 2 2. RADIÁTOR DESKOVÝ V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT - 900/500/100 KS 1

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- DLAŽBA VE SPRCHÁCH : PROTISKLUZNÁ , BAZÉNOVÝ TYP ROZM. 200/200 - PEI 4
NAPOJENÍ NA OBKLAD POŽLÁBKEM
 - OBKLAD 200/200, NEBO 200/400
OBKLADY SOKLŮ POD SKŘÍNKAMI FORMÁT 100/100
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE SPECIFIKOVÁNO POZDĚJI
 - V ŠATNĚ DLAŽBA 300/300 - PROTISKLUZNÁ
 - PODHLED SPRCHY - KOMBINACE MINERÁL. + KERAM. PLNIVA, NEBO - MINERAL ACOUSTIC AQUATEC - ODOLNOST 100% RVV
NAD PODHLED PAROZÁBRANA, VZT VE STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍCH (VÝMĚNA 6 VÝÚSTKŮ)
- PODHLED V ŠATNÁCH - STANDARD KAZETOVÝ 600/600 ZAVĚŠENÝ VE STEJNÉ POLOZE JAKO STÁVAJÍCÍ PAROZÁBRANA
 - SANITA : ZÁVĚSNÁ UMYVADLA ROZM. 400 x 500 MM
S KERAM. KRYTEM SIFONU, BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ 4 KS
 - NEREZ. ŽLAB - ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ODKANALIZOVÁNÍ, VÝMĚNA PŘIPOJ. POTRUBÍ
SPRCHOVÁ HLAVICE PEVNÁ, NÁSTĚNNÁ. BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ 5 x , 1 x SPRCHOVÁ HLAVICE HADICOVÁ 1 x NEREZ SEDÁTKO PRO HANDICAP
 - OPRAVA PODKLADNÍCH MAZANIN, NOVÁ HYDROIZOLACE
PODLAH I STĚN ZE 100 %

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE NOVÉ

PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN V 1.NP - SC HOSTIVAŘ BRUSLAŘSKÁ 1132/10 PRAHA 10			
STAVEBNÍK : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ - BRUSLAŘSKÁ 10, PRAHA			
PROJEKTANT : Ing. Regina Zaoralová, Smrková 374, 330 08 Zruč - Senec IČO : 626 64 441			
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D. 1. ŠATNY 1. NP MÍSTNOST Č. DVEŘÍ 7		DATUM	04/2019
		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	1 : 50
STAVEBNÍ ÚPRAVY		Č. VÝKRESU	06