TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP - část C							
Číslo	Název místnosti	Plocha	SCH_PLOCHA	Kód celku	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
3.76	Ekonomické oddělení	27,53		DEK	P25	PU24,5B	PD16
3.77	Ekonomické oddělení	31,16		DEK	P25	PU24,5B	PD16
3.78	Vedoucí ekonomického oddělení	28,53		DEK	P25	PU24,5B	PD16
3.79	CO prádelna	18,15		DEK	P25	PU24,5B	PD16
3.80	Čajová kuchyňka	18,12		DEK	P1	PU24,5A,B	PD16
3.81	Projektová a grantová kancl. VAVUZ	35,13		DEK	P25	PU24,5B	PD16
3.82	Projektová a grantová centrum	18,51		DEK	P25	PU24,5B	PD16
3.83	Jednací místnost	30,89		DEK	P25	PU24,5B	PD16
3.99	Chodba	198,04		DEK	P13	PU24,5B	PD17
3.41	Pracovna	19,32		LICH	P1	PU1,2A,5B	PD16
3.42	Pracovna	19,13		LICH	P1	PU1,2A,5B	PD16
3.43	Pracovna	19,15		LICH	P1	PU1,2A,5B	PD16
3.44	Pracovna	17,14		LICH	P1	PU1,2A,5B	PD16
3.45	Pracovna	21,54		LICH	P1	PU1,2A,5B	PD16
3.47	Čajová kuchyňka	25,84		LICH	P1	PU24,5A,B	PD16
3.48	Kancelář	35,67		LICH	P1	PU24,5B,1	PD16
3.49	Sekretariát	19,98		LICH	P1	PU24,5B	PD16
3.50	Laboratoř TK	25,19		LICH	P2	PU24	PD16
3.51	Přípravna TK	17,29		LICH	P2	PU1,5A	PD16
3.52	Přípravna MB	17,32		LICH	P2	PU1,5A	PD16
3.53	Laboratoř MB	25,21		LICH	P2	PU5A	PD16
3.54	Laboratoř HPLC	19,89		LICH	P2	PU1,5A	PD16
3.57	Chemická laboratoř	42,26		LICH	P2	PU1,5A	PD19
3.66	Přípravna skladu materiálu	28,76		LICH	P34	PU5A	PU8B
3.67	Sklad skla	16,45		LICH	P34	PU5A	PU8B
3.68	Práce	11,08		LICH	P2	PU5A	PD16
3.69	Umývárna myčů	10,33		LICH	P8,P13	PU1	PD12
3.70	Umývárna myčů	10,17		LICH	P8,P13	PU1	PD12
3.71	Úklid	4,69		LICH	P8	PU1	PU8B
3.72	WC dívky	5,53		LICH	P8	PU1	PD12
3.73	WC hoši	11,55		LICH	P8	PU1	PD12
3.97	Chodba	239,55		LICH	P13	PU5A,5B	PU8B
3.100	Chodba	12,14		Veřejná chodba	P41	PU5A,5B	PD14
SCH5	Schodiště	30,07	30,07 m²	Veřejný prostor	P14A,B	PU8B	PU8B
SCH3	Schodiště	29,51	29,96 m²	Veřejný prostor	P14A,B	PU8B	PU8B
SCH_H	Schodiště	21,72	21,72 m²	Veřejný prostor	P14A,B		
Celková užitná plocha:		1163,13					



HRANICE OBJEKTŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Železobetonové sloupy
- Železobetonové konstrukce (součástí samostatného dílu B30 – konstrukční řešení)
- Prostý beton, betonové mazaniny
- Příčky zdivo z betonových tvárnic
- Příčky SDK - dále dle specifikace v tabulkách skladeb
- Příčky skleněná - viz tabulky skleněných stěn
- Předsazené stěny - SDK - dle tabulky skladeb
- Tepelná izolace EPS
- Tepelná izolace z nenasákavého XPS
- Tepelná izolace z minerální vaty
- Terasy - dlažba
- Kačírek
- Zelené střechy
- Sousední objekty
- Hlavní vstup
- Vedlejší vstup

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Univerzita Karlova v Praze

16.	Změna dveřních křídel	4/2019	
15.	Změna dělicích příček a jejich počtu místností, změna a úprava dělicích příček mezi místnostmi, změna dveřních křídel	3/2019	
14.		2/2019	
13.		1/2019	
ČÍSLO		DATUM	

JČKA ATELIÉR PODZEMNÍCH STAVEB

STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
DATUM	11/2017
FORMÁT / FORMÁTY	A1 / A4
MĚŘÍTKO	1:50 / 1:100
ČÍSLO	9C

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
spol.s r.o.
Jánského 1a/1a, 772 00 Olomouc, tel.: 585 224 111, fax: 585 224 100

VYPRACOVAL	Ing. P. Bielik, Ph.D.	KONTROLA	Ing. M. Halbrštát
VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing. M. Halbrštát		

STAVBA	**UNIMEC 5 - II. etapa**
OBJEKT	**Univerzita Karlova Lékařská Fakulta**
	SO 113 - Hlavní budova
	3NP, technologické vložené části
PROFESE	**PUDORYS 3.NP - část C**

AUTOŘI STAVBY:
Ing. P. Bielik,Ph.D., Ing. arch. R. Vybíralová,
Ing. arch. E. Nevoralová, Ing. R. Dunková,
Ing. arch. M. Halbrštát, Ing. M. Halbrštát,
Ing. arch. T. Bajerová, Ing. T. Hrbek

Autorská práva k projektové dokumentaci náleží výhradně zpracovateli projektové dokumentace. Bez jeho písemného souhlasu nesmí být tato dokumentace kopírována ani jakýmkoliv způsobem rozmnožována a šířena.