TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP – část B

Číslo	Název místnosti	Plocha	SCH_PLOCHA	Kód ústavu	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
S1.102	Servrovna	12,72		CIT	P13(ESD)	PU5B, PU2A	PU5B
S1.28	WC muži	33,17		HYG	P8	PU1	PD12
S1.29	WC ženy	34,07		HYG	P8	PU1	PD12
S1.30	WC Invalidní	4,16		HYG	P8	PU1	PD12
S1.31	WC Invalidní	4,16		HYG	P8	PU1	PD12
S1.13	Údržba malíři	27,82		IPTO	P19(EC)	PU5A,B	PD8
S1.14	Údržba elektro	32,45		IPTO	P19(EC)	PU5A,B	PD8
S1.15	Sklad hořlavin	39,46		IPTO	P19(EC)	PU5A	PU5B
S1.16	Sklad tlakových lahví	16,25		IPTO	P19(EC)	PU5A	PU5B
S1.22	Pracovna údržby a řidičů	25,59		IPTO	P1	PU5B, PU2A	PD16
S1.23	Šatna externí zaměstnanci	9,45		IPTO	P3	PU5A	PD18
S1.24	Šatna externí zaměstnanci	8,57		IPTO	P3	PU5A	PD18
S1.25	Šatna externí zaměstnanci	9,60		IPTO	P3	PU5A	PD18
S1.26	Šatna externí zaměstnanci	9,88		IPTO	P3	PU5A	PD18
S1.122	Chodba	49,75		IPTO	P41	PU5B, PU2A	PD14
S1.23	Šatna externí zaměstnanci	8,91		IPTO	P8	PU1	PD12
S1.24	Šatna externí zaměstnanci	8,96		IPTO	P8	PU1	PD12
S1.25	Šatna externí zaměstnanci	7,73		IPTO	P8	PU1	PD12
S1.26	Šatna externí zaměstnanci	7,70		IPTO	P8	PU1	PD12
S1.17	Sklad nápojů	12,84		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.86	Studená kuchyně	22,97		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.87	Šéfkuchař	4,82		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.88	Těsto	37,69		MEN	P24	PU5A,3B	PD22
S1.89	Sklad pečiva	5,57		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.90	Příjem	22,17		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.92	Mytí stolního nádobí	47,98		MEN	P24	PU5A,3B	PD22
S1.104	Šoker	13,17		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.105	Varna	61,18		MEN	P24	PU5A,3B	PD22
S1.106	Úklid	4,13		MEN	P24	PU5A	PU5B
S1.107	Sklad zeleniny	8,09		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.108	Hrubá příprava	5,45		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.109	Čistá příprava	30,53		MEN	P24	PU5A,3B	PD22
S1.116	Mytí kuchyňského nádobí	14,17		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.111	Mytí vozíků	3,12		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.112	Sklad odpadků	6,46		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.113	Chodba	33,33		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.115	Sklad konzerv	9,03		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.117	Suchý sklad	23,60		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.118	Sklad chemie a úpravna vody, úklidový stroj	8,49		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.119	DKP	7,59		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.120	Skladník	5,87		MEN	P24	PU5A	PD22

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP – část B

Číslo	Název místnosti	Plocha	SCH_PLOCHA	Kód ústavu	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
S1.121	Rozvaděč	4,33		MEN	P24	PU5A	PD22
S1.53	Centrální sklad knih	404,37		SVI	P41	PU5B, PU2A	PU5B
S1.54	Šatna	43,95		SVI	P41	PU5B, PU2A	PD18
S1.55	WC ženy	24,92		SVI	P8	PU1	PD12
S1.56	WC muži	16,66		SVI	P8	PU1	PD12
S1.57	Vstup do skladu	7,83		SVI	P11	PU2A, PU5B	PU5B
S1.58	Volný výběr 1	298,21		SVI	P11A,B	PU5B, PU2A, PU6	PD20
S1.59	Noční studovna	43,55		SVI	P3	PU5B, PU2A	PD20
S1.60	Kolektivní studovna	43,03		SVI	P3	PU5B, PU2A	PD20
S1.61	Místnost pro tichou práci	5,68		SVI	P1	PU2A, PU5B	PD16
S1.62	Místnost pro tichou práci	5,25		SVI	P1	PU2A, PU5B	PD16
S1.63	Místnost pro tichou práci	5,38		SVI	P1	PU2A, PU5B	PD16
S1.64	Hovorna	4,63		SVI	P1	PU5B, PU2A	PD16
S1.65	Místnost pro tichou práci	5,72		SVI	P1	PU2A, PU5B	PD16
S1.66	Místnost pro tichou práci	5,25		SVI	P1	PU2A, PU5B	PD16
S1.67	Místnost pro tichou práci	5,32		SVI	P1	PU2A, PU5B	PD16
S1.95	Chodba	5,39		SVI	P8	PU1	PD17
S1.110	Volný výběr 2	202,08		SVI	P11A,B	PU2A, PU5B	PD20
S1.12	Kompresorovna	12,30		TZB	P28	PU5A,B	PD8
S1.27	Úklid	7,30		UK	P8	PU5A	PU5B
S1.103	Chodba výtahu	17,89		Veřejná chodba	P5A	PU5B, PU2A	PD14A,B
S1.98	Vstupní hala	232,66		Veřejný prostor	P5B	PU5B	PD17
S1.97	Vstupní hala	105,54		Veřejný prostor	P5B	PU5B	PU5B
SCH5	Schodiště	31,09	31,09 m²	Veřejný prostor	P14A,B	PU5B	PU5B
SCH4	Schodiště	21,24	21,24 m²	Veřejný prostor	P14A,B	PU5B	PU5B
S1.125	Zádveří	14,52		Veřejný prostor	P5B	PU5B	PD12
SCH_HL	Schodiště	22,81	22,81 m²	Veřejný prostor	P14A,B		
V7	Výtah	3,50		Výtah		PU5B	
Š04	Šachta	8,84		Šachta			
Š09b	Šachta	2,81		Šachta			
Š12	Šachta	0,72		Šachta			
Š18	Šachta	1,12		Šachta			
Š19	Šachta	1,40		Šachta			
Š20	Šachta	1,20		Šachta			
Š21	Šachta	3,85		Šachta			
Š33	Šachta	5,98		Šachta			
Celková užitná plocha:		2364,96					

HRANICE OBJEKTŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Železobetonové sloupy
- Železobetonové konstrukce (součástí samostatného dílu B00 – konstrukční řešení)
- Prostý beton, betonové mazaniny
- Příčky zdivo z betonových tvárnic
- Příčky SDK – dále dle spicifikace v tabulkách skladeb
- Příčky skleněné – viz tabulky skleněných stěn
- Předsazené stěny – SDK – dle tabulky skladeb
- Tepelná izolace EPS
- Tepelná izolace z nenasákavého XPS
- Tepelná izolace z minerální vaty
- Terasy – dlažba
- Kačírek
- Zelené střechy
- Sousední objekty
- Hlavní vstup
- Vedlejší vstup



Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00216208

	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
R2	Úprava tabulek místností	4/2018	
R1	Úprava některých typů dveřím zrušení bočních světlíků, úprava a zrušení některých prosklených stěn, zrušení některých podhledů	3/2018	

JTSK

±0,000 = 342,500 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 — DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 — www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. P. Brázda, Ph.D.	Kolektiv VPÚ*	Ing. M. Hejtmánková	Ing. P. Brázda, Ph.D.

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

AKCE
UniMeC - II. etapa
Hlavní budova - Lékařská Fakulta
SO 110 - Hlavní budova
A00 - Architektonickou stavební část

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0423-00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2017
POČET FORMÁTŮ	30 x A4

OBSAH PŘÍLOHY
PŮDORYS 1.PP - část B

ČÁST: D — ČÍSLO PŘÍLOHY: 6B — ČÍSLO KOPIE:
KÓD: UMC_DSP_D_110_A00_PP1

*KOLEKTIV VPÚ
Ing. R. Orálková, Ing. arch. M. Váchová, Ing. arch. A. Nesvadbová, Ing. M. Dvořáková, Ing. M. Hejtmánková, Ing. P. Brázda, Ph.D., Ing. arch. Z. Rajkovová, Ing. P. Perun

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.