



Ústav lékařské biofyziky - A-312

- osekání keramického obkladu v části místnosti
- vybourání vyvýšené části podlahy
- instalace SDK příčky, tl. 100mm s předstěnou pro vestavěnou splachovací nádržku, desky impregnované, s ponechaným přívodem vzduchu pro větrání místnosti se sprchovým koutem
- instalace závěsného WC s parametry pro osobu s omezenou schopností pohybu, s madly, s ovládáním splachování v dosahu
- instalace keramického umyvadla uzpůsobeného pro užívání osoby s omezenou schopností pohybu
- rozdělení ovládání světel a instalace úklidové zásuvky
- nový keramický obklad
- nová výmalba obou dvou místností




Ústav lékařské biofyziky - A-317

- demontáž stávající kuchyňské linky
- vybourání otvoru z A-301b do A-317, včetně přeložení elektroinstalace, vodovodu a kanalizace
- výměna podlahové krytiny (PVC)
- oškrabání malby, vyrovnání omítky, vysekání rýh pro instalace (elektro, vodovodu, a kanalizace)
- výmalba celé místnosti A-317
- instalace zásuvek (2 lednice, MV, rychlovarná konvice, kávovar
- instalace kuchyňské linky s nerezovým dřezem, spodní skříňky s uložným prostorem, zásuvkový díl, vrchni skříňky přes celou délku (není součástí stavebních prací, je součástí dodávky sektorového nábytku)
- výměna svítidel s přidáním ovládání




Ústav lékařské biofyziky - A-319, A-319a

- výměna podlahové krytiny (PVC)
- oškrabání malby, vyrovnání omítky
- obložení SDK průvlaku
- výmalba celé místnosti
- výměna svítidel
- instalace nového nábytku (není předmětem stavebních prací)




Ústav lékařské biofyziky - A-306

- oškrabání malby, vyrovnání omítky
- výmalba celé místnosti
- výměna podlahové krytiny PVC, materiál je již nakoupen



D-102b
chodba




Ústav anatomie - D-110

- vyčištění spár keramického obkladu s protiplísňovým nástřikem
- výměna poškozených obkladaček
- vyspárování porušených spár silikonem s vodoodpudivým nátěrem v nejkritičtějších místech
- výmalba místnosti - barva bílá
- úprava stávajícího osvětlení


Ústav anatomie - D-132

- výměna podlahové krytiny PVC - zátěžové, výběr krytiny dle vzorníku
- výmalba místnosti - barva bílá
- nátěr stávajících skříní barva dle vzorníku




Ústav farmakologie - A-125

- výměna podlahové krytiny PVC
- těsnění oken
- výměna stávajícího osvětlení za původní z laboratoře ve 3.np
- předělení místnosti praktikárny SDK příčkou
- zárovnání výklenků SDK příčkou
- vytvoření vstupní předsíňky
- rozšíření elektroinstalace pro požadované přístroje včetně rozšíření na zálohovaný přívod el. energie
- nová výmalba prostor
- instalace upraveného sektorového nábytku (nen předmětem stavebních úprav)




Vivárium - 125

- vybourání dveřního otvoru, včetně osazení betonových překladů
- zrušení stávajícího vstupu
- výměna podlahové krytiny PVC
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor




Vivárium - 117,119,120

- vybourání otvorů a dělících příček mezi jednotlivými sklady
- zrušení stávajícího vstupu
- položení nové podlahové krytiny PVC
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor




Vivárium - 112, 113

- vybourání otvorů do chodby
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor
- zabetonování otvorů a prostupů ve stropu
- zakrytí stávající vzduchotechniky v místnosti 113
- osazení zárubní a dveřního křídla




Vivárium - 103, 107


- vybourání otvorů do chodby
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor s vystěrkováním
- osazení zárubní a dveřního křídla
- výměna podlahové krytiny



Vivárium - 102, 102a, 104


- vybourání otvorů mezi místnostmi
- vytvoření dělící příčky ze SDK s osazením zárubně a dveří
- výměna stávajícího osvětlení s doplněním vypínačů
- nová výmalba prostor s vystěrkováním
- osazení zárubní a dveřního křídla
- výměna podlahové krytiny v 102
- osazení nového dřezu v 104
- osazení nových plastových dveří v 104






PTO - A-016, B-015

- výměna podlahové krytiny PVC



Ústav patologické fyziologie D-315, D-312

- výměna podlahové krytiny PVC
- výmalba místnosti
- úprava ovládání osvětlení
- horizontální žaluzie v m.č. D-312




Ústav patologické fyziologie D-310, D-311

- instalace 8x datových zásuvek
- napojení do datového rozvaděče na schodišti
- výměry v soupisu prací odpovídají návrhu



Seminární místnost C-317, C-318, C-319

- vybourání příček mezi místnostmi
- osekání obkladu
- demnotáž mycích dřezů
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu




Studentská místnost C-315, C-316

- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- demontáž stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- vybourání dveřního otvoru
- vyvěšení a zazdění dveří do učebny
- renovace stávajících oken vytmelení, nový nátěr
- instalace kuchyňské linky (není součástí stavebních úprav)
- příprava rozvodu vody a kanalizace
- úprava elektroinstalace - přidání nových zásuvek, úprava osvětlení



Seminární místnost C-313, C-314

- vybourání příček mezi místnostmi
- osekání obkladu
- demontáž dřevěného obkladu
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa



Seminární místnost C-309, C-310

- vybourání příček mezi místnostmi
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících dveří, vytmelení, nový nátěr
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa




Seminární místnost C-305, C-306, C-307

- vybourání příček mezi místnostmi
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa



Seminární místnost C-303, C-304

- vybourání příček mezi místnostmi
- demnotáž stávajícího laboratorního nábytku
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nový SDK podhled
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa



Gastro provoz

- vybourání příček mezi místnostmi
- demontáž stávajícího gastro vybavení
- nové SDK dělící příčky
- vybourání podlahy pro nové rozvody kanalizace
- kanalizační potrubí k novým dřezům, myčce na nádobí
- vodovodní potrubí k novým dřezům, myčce na nádobí
- vybourání stávajícího PVC
- vyrovnání podlahy před položením PVC
- položení nového PVC
- zaplnění rýh po vybourání příček a po vysekání drážek pro instalace
- vyhlazení stávajících omítek
- nová výmalba
- nové osvětlovací tělesa
- nové opticko kouřové hlásiče
- renovace stávajících oken a dveří, vytmelení, nový nátěr
- dveře zůstanou ve stávajícím počtu
- úprava elektroinstalace - zásuvkové okruhy, osvětlovací tělesa
- vybourání stávajícího VZT vedení
- nové dgestoře (mycí centrum, ohřevné centrum)
- nové rozvody s napojením na stávající VZT jednotku



Gastro provoz - chodba

- vybourání stávající dlažby
- položení nové dlažby
- nové dělící příčky (požární předěl) SDK s osazením požárních dvoukřídlých dveří a jednokřídlých nepožárních dveří
- nová výmalba s vyhlazením
- v místnostech B-015 a A-016 nová podlahová krytina

SEZNAM TECHNOLOGIE

pol.		ks	rozměry	příkon	pozice připravená	pozice dodaná nájemcem
1	Vozík na příbory a tácy, kapacita cca 130 podnosů, tuhé jeklové celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky 120 mm.	1	752x525x1250		ne	ano
2	Vodní lázeň pojízdná, celonerezový pojízdný výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní, v robustním provedení se spodní policí pevně spojenou s nohami, vrchní prolisovaná deska s jednotlivými lisovanými vanami	2	650x1200x900	2,400 kW/230V	ne	ano
3	Zásobník na talíře s ohřevem, celonerezový, opatřen čtyřmi kolečky, snadná regulace vnitřní teploty v rozmezí +30°až +80°	2	428x440x900	0,666 kW/230V	ne	ano
4.1	Neutrální nerezový stůl s dřezem včetně pákové baterie a dopojovací sady	1	1700x600x900		ano	ne
5.1	Průchozí myčka nádobí, rozměr koše 500x500, výška zdvihu 465mm, dvouplášťové celonerezové provedení, 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory, lisované podpěry košů, otočná horní a dolní mycí ramena, dávkovač mycího a oplachového prostředku, samočistící cyklus, ovládací panel na horním krytu - možnost montáže v rohu	1	721x836x1565	7,000 kW/400V	ano	ne
5.2	Stůl vstupní s dřezem, nerezové, levé provedení	1	1200x750x850		ano	ne
5.3	Stůl výstupní nerezový, pravé provedení	1	1200x750x850		ano	ne
6.1	Neutrální nerezový stůl s dřezem včetně baterie a dopojovaci sady	1	1150x700x900		ano	ne
6.2	Neurtální nerezový stůl	1	1150x700x900		ano	ne
7	Neutrální nerezová nástěnná skříňka s dvířky a dvěmi policemi	1	1300x600		ano	ne
8	Přístroj pro tepelnou úpravu pokrmů - konvekce 90°C do 270°C, mikrovlnka s výkonem až 2000 W, rozmražování	1	358X743X578	5,950 kW/400V	ne	ano
9	Konvektomat s kondenzační digestoří, filtrační zařízení	1	510x800x880	7,75kW/400V	ne	ano
10	Nerezová chladící skříň	2	777x695x1895	0,185KW/230V	ne	ano
11	Neutrální nerezový stůl s dřezem a nerezovými dvířky a prostorem pro technologii, včetně profi pákové baterie a dopojovací sady	1	1800x620x900		ano	ne
12	Podstolová chladnička nerezová	1	600x585x855	0,125kW/230V	ne	ano
13	Výrobník ledu na ledovou tříšť	1	496x620x685	0,4kW/230V	ne	ano
14	Prosklená chladící skříň na nápoje	1			ano	ne
15	Neutrální nerezový stůl s dřezem a nerezovými dvířky, včetně profi pákové baterie a dopojovací sady	1	1800x620x900		ano	ne
16.1	Dvoupákový kávovar	1	960x600x590	6,2kW/400V	ne	ano

16.2	Automatický freshový mlýnek na kávu	1			ne	ano
17	Nerezový stůl s dvířky a úložným prostorem	1	1200x620x900		ano	ne
18.	Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a hygienickou clonou	1	1650x400x900		ano	ne
18.1	Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a hygienickou clonou	1	1720x400x900		ano	ne
18.2	Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a hygienickou clonou	1	1400x400x900		ano	ne
18.3	Nerezový stůl výdejový s trubkovým pojezdem a hygienickou clonou, s vestavěnou chladící vanou	1	1850x400x900		ano	ne
18.4	Prosklení vitrína s vestavěným agregátem, digitální display	2	585x742x1344		ano	ne
18.5	Nerezový stůl výdejový s policemi a pokladním blokem	2	1700x740x900		ano	ne
19.	Nástěnné nerezové umyvadlo s baterii a dopojovací sadou	2			ano	ne

Dispoziční uspořádání stravovací technologie

