

SCHÉMA ZAPOJENÍ PILÍŘE



SCHÉMA PILÍŘE SR502

1835/1080/250mm



LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ

- NOVÁ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ NN V MAJETKU UK KABEL AYKY 3x240+120
- NOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA V MÍSTĚ VJEZDU 2x DN160 - např. KOPOFLEX
- ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4

Montáž a bezpečnost práce :

Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi. Prováděcí firma musí před započetím zemních prací nechat vytýčit podzemní vedení a zařízení od příslušných správců. Nedílnou součástí je koordinační situace
Zakreslené sítě v situaci jsou pouze informativní nikoliv směrodatné.
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem.
Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97Sb.
Organizace,stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. Normy a předpisy související.

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Z/C	K/R	DATUM / DATE	Č/N	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT
				PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZE DNE 05.12.2019

±0,000 = 196,85 m n.m. Bpv

PROJEKT / PROJECT:
PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV
NÁZEV ČÁSTI PROJEKTU / PART OF PROJECT:
D.2.3.4 - PŘELOŽKA KABELOVÉ TRASY NN - UK - MENZA

STÁT / REGION:	MĚSTSKÝ ÚŘAD / MUNICIPALITY:
Praha	Praha 2

INVESTOR / CLIENT:
UNIVERZITA KARLOVA
OVOCNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:
JIKA CZ
Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, T: 777 550 371, E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE / AUTHORIZATION:	ČÍSLO ZAKÁZKY / PROJECT NUMBER: 2017-01-005
	FÁZE / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWING BY:	
PAVEL HAJDUCH	
KONTROLOVAL / CHECKED BY:	
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ	
FÁZE PROJEKTU / STAGE:	
ING. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	

OBJEKT / BUILDING:
PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV
Konvent sester Alžbětinek parc. č. 1564/4, k.ú.,Nové Město

MĚŘÍTKO / SCALE:	FORMÁT / SIZE:
1:250	A4

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
PŘELOŽKA KABELOVÉ TRASY NN - NT
SITUACE STAVBY

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.:	DATUM / DATE:	REVIZE:
D.2.3.4.03	05.12.2019	**X**