

STAVEBNÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ KERAMICKÉ DLAŽBY VE VŠECH PROSTORÁCH- DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO NÁTĚRU NA CHODBÁCH A SCHODIŠTI CHEMICKY NEBO OPALENÍM PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠENÍM V=1400 MM
- DEMONTÁŽ KERAMICKÝCH OBKLADŮ VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH
- DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU V=200MM VE SCHODIŠTI A CHODBÁCH
- OCHRANA STÁVAJÍCÍHO LITÉHO TERACA NA PODESTÁCH SCHODIŠTĚ A VE VSTUPU DO BUDOVY
- V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VARNU BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ DISPOZICE - KERAMICKÁ DLAŽBA,KERAMICKÉ OBKLADY,BUDOU DEMONTOVÁNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (PŘEDÁNY DO ÚSCHOVY), BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÝ RASTROVÝ PODHLED
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU V JÍDELNĚ
- DEMONTÁŽ KAMENNÉ DLAŽBY V JÍDELNĚ
- DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH CHLADÍCÍCH BOXŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT,ZT A ELEKTROINSTALACE V CELÉM PROSTORU 1.NP

OCHRANA

-STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TOPENÍ
-OCHRANA HISTORICKÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH SCHODŮ, TERACCA AMADEL ZÁBRADLÍ

NOVÉ OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

STÁVAJÍCÍ ZEĎ JE Z ČÁSTI KOMÍNOVÁ (PROFILY BUDOU ULOŽENY NA BETONOVOU MAZANINU O TL.MIN.100 MM,PŘEKLADY BUDOU OSAZOVÁNY PO ETAPÁCH,NEJDŘÍVE Z JEDNÉ STRANY A PO DJÚKLADNÉM DOKLÍNOVÁNÍ A UTUHNUTÍ ZE STRANY DRUHÉ V PŘÍPADĚ PROKÁZANÉHO KOMÍNOVÉHO ZDIVA V TĚCHTO MÍSTECH BUDE PO ODSEKÁNÍ OMÍTKY PROHLÉDNUTA VAZBA CIHEL A V PŘÍPADĚ KOMÍNOVÉHO NEBO NARUŠENÉHO ZDIVA BUDE OSTĚNÍ V MIN.ŠÍŘCE 650(450) MM PŘEZDĚNO (PLNÉ CIHLY P20 NA MC 10),PŘÍPADNĚ BUDE V DOLNÍ ČÁSTI V CELÉ ŠÍŘCE ZDI A V CELÉ DÉLCE OTVORU DLE SKUTEČNOSTI (TZN. PO ODKRYTÍ) PRO ROZNESENÍ ZATÍŽENÍ PROVEDEN ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH O VÝŠCE CCA 250 MM.

DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 800 X 1970 MM
V PROSTORÁCH SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 700 X1970 MM

DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO NÁTĚRU VÝŠKY 1300 MM
NEJLÉPE LOUHOVÁNÍM(ZMÝDELNĚNÍM) VČETNĚ ZTRŽENÍ LÁTKOVÉHO PODKLADU, VYSPRAVENÍ OMÍTKY A NÁSLEDNÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE

POZNÁMKA

POZOR:NEDILNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM
PŘI REALIZACI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VYHL.A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE,ZEJMÉNA VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ Č.324/1990 SB., NV Č.591/2006 SB.O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH,324/1990 SB.,Č.362/2005 SB.(PÁDY Z VÝŠKY A HLOUBKY), Č.272/2011 SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, Č.378/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED (BEZPEČNÝ PROVOZ STROJŮ,NÁŘADÍ,PŘÍSTROJŮ ATD.),Č11/2002(VZHLED A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNÉ SIGNÁLŮ).
Č.361/2007 SB.O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A Č.495/2001 SB.

SKLADBA STROPU V CHODBÁCH DLE SONDY

- DEMONTÁŽ PVC A KERAMICKÝCCH SOKLŮ VÝŠKY 200 MM
POZOR V MÍSTĚ SCHODIŠTĚ OPATRNĚ POD PVC LITÉ TERACO. - NUTNO OČISTIT OD ZBYTKŮ LEPIDLA
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA VE DVOU ODSTÍNECH (ČERNÁ X BÍLÁ) TL.2,8 CM, ROZMĚR 300 X 300 MM LEŠTĚNÁ S NÁTĚREM - DEMONTÁŽ
- MAZANINA 30 MM - DEMONTÁŽ
- NÁSYP 15 CM DEMONTÁŽ CCA 20 MM NÁSYPU

SKLADBA PODLAH V PROSTORU VARNY A MENZY URČENA K DEMONTÁŽI

VARNA - KERAMICKÁ DLAŽBY 150 X 150 X 9 MM MM,LEPENA NA CEMENTOVOU MALTU 20 MM
BETONOVÁ MAZANINA TL.50 MM
ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KANÁLKŮ ŠÍŘE 150 MM,DÉLKY CCA 20 8M.
JÍDELNA - KAMENNÁ DLAŽBA 50 MM + LEPIDLO
(LEPENA NA STÁVAJÍCÍ ASI KERAMICKOU DLAŽBU)
CEMENTOVÁ MALTA 20 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 50 MM

DEMONTÁŽ SKLADBY POVRCHU DVORA

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POVRCHU CCA TL.50 MM
- DEMONTÁŽ LAPOLU + 4 KS POKLOPŮ 600 X 600 MM
- ODKOPÁNÍ V MÍSTĚ ZDIVA V ŠÍŘI 600 MM OKOLO CELÉHO DVORA PRO POLOŽENÍ DRENÁŽE V HLOUBCE CCA 600 MM
- ODKOP ZEMINY V CELÉ PLOŠE DVORA CCA 330 MM

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO CHLADÍCÍHO BOXU VČETNĚ OCELOVÝCH DVEŘÍ
VESTAVBA VE DVOŘE ZE 70 TÝCH LET
KLASICKÉ ZDIVO 300 MM S OMÍTKOU,UVNITŘ IZOLACE,STŘECHA ZATEPLENÁ,PLECHOVÁ
VÝŠKA CCA 2,5 M

VYBOURANÉ ZDIVO - CHODBY,PŘÍČKY V MÍSTNOSTECH
- PLNÉ CIHLY
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PLYNOSILIKÁT

NOVÁ NOSNÁ CIHELNÁ (P20) VYZDÍVKA TL.DLE POTŘEBY NA MC 100 ,PROVÁZAT SE STÁV.ZDIVEM

DEMONTÁŽ PVC VČETNĚ PVC LIŠT (KER.SOKLU)
ODSTRANĚNÍ LEPIDLA
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ
CEMENTOVÉHO LEPIDLA

STÁVAJÍCÍ MADLA NA SCHODIŠTI

PO DOBU STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNA ,USKLADNĚNA A NÁSLEDNĚ REPASOVÁNA, OPRAVENA,DOPLNĚNA.
JEDNA SE DŘEVĚNÉ TYČE V MOSAZNÝCH OBJIMKÁCH UKONČENÉ MOSAZNOU KONCOVKOU (KONCOVEK 50% CHYBÍ)
DŘEVĚNÉ ROHOVNÍKU BUDOU KOMPLENĚ DEMONTOVÁNY VE ŠECH PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ A CHODBY.

VYKLIZENÍ PROSTOR

PROVOZNÍ PROSTORY MENZY BUDOU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VYVKLIZENY OD NEZABUDOVANÉHO NÁBYTKU. DODAVATEL GASTRA SI ODVEZE STROJE URČENÉ K REPASI - VIZ ČÁST GASTROTECHNIKA V PD. ZBYLÉ STROJE SI PŘEVEZME INVESTOR.

PROSTORY JÍDELNY BUDOU TAKÉ VYVKLIZENY OD STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU INVESTOREM. DO PROSTOR JÍDELNY BUDE PŘEMÍSTĚN VEŠKERÝ NÁBYTEK (Z 2.NP/NOVÝ Z ROKU 2015) A TENTO NÁBYTEK BUDE OPLÁŠTĚN NEPRAŠNOU SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ S TÍM ,ŽE DLE HARMONOGRAMU PRACÍ BUDOU PRÁCE V JÍDELNĚ ZAPOČATY AŽ PO REALIZACI 2.NP.PŘEMÍSTĚNÍ NÁBYTKU Z 2.NP A JEHO OPLÁŠTĚNÍ BUDE PŘEDMĚTEM STAVBY.

1.N.P = +0,000

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEVZAT Z PASPORTU STAVBY

S.R.O.
ATELIER M
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz
AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ
PROJEKT
PPROFESE: D.1.1.ARCH.STAV.ČÁST
ZODP.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ
INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1
AKCE
UK - KAM REKONSTRUKCE
KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1
MĚŘÍTKO: 1:100

VÝKRES: **STÁV.STAV 1.N.P.** 2

FÁZE:	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DPS	VII.2016	415/2016