Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI				STĚNY
3.01	KANCELÁŘ	23,5	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.17**	PŘEDSÍŇ WC	4,6	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.02	UČEBNA	39,5	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.18**	WC ŽENY	8,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.03	UČEBNA	40,9	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.19**	WC ŽENY ZAM.	4,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.04	KANCELÁŘ	27,2	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.20**	WC PRO IMOBILNÍ	4,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.05	UČEBNA	40,7	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.21**	PŘEDSÍŇ WC	4,2	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.06	KANCELÁŘ	22,8	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.22**	ÚKLID	1,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.07	KANCELÁŘ	22,3	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.23**	WC MUŽI	9,5	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.08	KANCELÁŘ	22,4	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.24**	PŘEDSÍŇ WC	2,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.09	KANCELÁŘ	22,3	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.25**	WC MUŽI ZAM.	5,5	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
3.10	KANCELÁŘ	22,6	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.26**	CHODBA	45,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
3.11	KANCELÁŘ	32,2	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.27**	CHODBA	51,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
3.12	UČEBNA	39,8	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.28**	SCHODIŠTĚ CHUC C	29,9	KAMEN.TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA
3.13	UČEBNA	42,5	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.29**	ČAJ.KUCHYŇKA	5,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
3.14	UČEBNA	55,7	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**3.30**	POŽ.PŘEDSÍŇ	5,0	**KER.DLAŽBA**	**VÝMALBA**	**VÝMALBA**
3.15	SKLAD	11,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**3.31**	POŽ.PŘEDSÍŇ	10,0	**KER.DLAŽBA**	**VÝMALBA**	**VÝMALBA**
3.16	ČAJ.KUCHYŇKA	6,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD						



LEGENDA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

- Datový rozvaděč
- Podlahová instalační krabice
- Datový vývod, konektor RJ45
- Datová zásuvka 2x RJ45 pod omítku
- Datová zásuvka 2x RJ45, modul 45x45, do parapetního kanálu
- Datová zásuvka s konektorem XLR, pod omítku
- Klesání/stoupání kabelové trasy
- Kabel S/FTP cat. 6A
- Optický kabel OS2 9/125um, 12 vláken
- 1.2.03AB
  - Označení konektoru v datové zásuvce
  - Pořadí prvku v patch panelu
  - Číslo podlaží
  - Číslo datového rozvaděče

LEGENDA TELEVIZNÍCH ROZVODŮ

- STA – Rozvaděč STA
- Účastnická zásuvka koncová
- Metalický koaxiální kabel

LEGENDA AV TECHNIKY

1. Příprava pro pasivní reproduktory – reproduktorový audio kabel 2x2,5 mm zakončený pod stropem – 0,5 m volný konec
2. Příprava pro projektor – kabel VGA, HDMI, kompozitní AUDIO/VIDEO kabel zakončený pod stropem – 0,5 m volný konec, na druhé straně zataženo do skříňky pro přednášejícího

POZNÁMKA

Veškeré výrobky uvedené ve výkresu jsou referenční a určují minimální technický a kvalitativní standard výrobků. Uvedené výrobky lze nahradit výrobky stejných nebo lepších kvalit a technických parametrů.

s.r.o.
ATELIER M
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz
AUTOR: ING.ARCH.I.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ
PPROFESE: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
ZODP.PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ JÚZL

PROJEKT

INVESTOR: UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY VOŘÍLSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE: UK - KAM REKONSTRUKCE KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC VOŘÍLSKÁ 1, PRAHA 1

MĚŘÍTKO: 1:100

VÝKRES: PŮDORYS 3.NP STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA AV TECHNIKA

D.1.4.6. 1.4

FÁZE:	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DPS	VIII.2016	415/2016