Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY
1.01	KANCELÁŘ	5,30	ALTRO	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.24**	SCHODIŠTĚ NA DVŮR	8,2	REPASE TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA
1.02	PŘÍJEM	15,20	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.25**	DVŮR	152,0	ŽUL.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.03	SUCHÝ SKLAD	18,9	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.26**	WC ŽENY	9,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.04	ŠATNA MUŽI ZAM	6,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.27**	WC MUŽI	2,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.05	ŠATNA ŽENY ZAM	5,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.28**	PŘEDSÍŇ WC	3,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.06	PŘEDSÍŇ	9,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.29**	CHODBA	51,7	REPASE TERACCO KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.07	UMYVÁR. MUŽI ZAM	4,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.30**	CHODBA	19,7	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.08	UMYVÁR.ŽENY ZAM	4,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.31**	SALONEK (MENZA)	31,60	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.09	WC ŽENY ZAM	1,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.32**	JÍDELNA	97,20	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.10	WC MUŽI ZAM	1,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.33**	OFFICE	23,10	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.11	STUDENTSKÝ KLUB	22,9	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.34**	VÝDEJ	30,50	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.12	STUDENTSKÝ KLUB	39,9	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.35**	MYTÍ STOL.NÁDOBÍ	18,5	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.13	STUDENTSKÝ KLUB	24,0	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.36**	MYTÍ KUCH.NÁDOBÍ	12,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.14	VEDENÍ OBJEKTU	33,3	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.37**	VARNA	96,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.15	ZÁDVEŘÍ	23,9	REPASE TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.38**	CHODBA	3,80	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.16	RECEPCE(VRÁTNICE)	18,40	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.39**	DENNÍ MÍSTNOST	9,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.17	SALONEK (MENZA)	25,30	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.40**	DENNÍ SKLAD	11,60	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.18	WC ŽENY	6,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.41**	CHODBA	22,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.19	WC MUŽI	5,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.42**	HR. PŘÍPR. MASA	13,20	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.20	PŘEDSÍŇ WC	4,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.43**	HR.PŘÍPR.ZELENINY	15,60	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.21	NÁKL.VÝTAH	1,9		VÝMALBA	VÝMALBA	**1.44**	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	10,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.22	IMOBIL. WC	4,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.45**	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	49,30	REPASE TERACCO KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.23	PŘEDSÍŇ WC	4,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD	**1.46**	EL ROZVADĚČ MENZA	3,60	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.24	SCHODIŠTĚ NA DVŮR	8,2	REPASE TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.47**	SKLAD BÍLÉHO NÁDOBÍ	7,60	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.25	DVŮR	152,0	ŽUL.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA	**1.48**	SKLAD BRAMBOR	5,80	ALTRO	VÝMALBA	VÝMALBA



LEGENDA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- EPS — Ústředna EPS
- Hlásič opticko–kouřový s izolátorem
- M — Hlásič multisenzorový s izolátorem
- Hlásič tlačítkový s izolátorem
- Siréna
- Vstupní prvek hlídaný
- VP — Hlásič kouře lineární
- Adaptér pro lineární hlásiče
- VJ — Řídící jednotka lineárního hlásiče
- Klesání/stoupání kabelové trasy
- Kabel J–Y(st)Y 1x2x0,8 – kruhové vedení
- Cu kabel s funkční integritou, B2ca s1d0 – typ a dimenze kabelu dle popisky
- Cu kabel B2ca s1d0 – typ a dimenze kabelu dle popisky
- 2/32 — Číslo prvku ve skupině / Číslo skupiny hlásičů
- 1/35 — Číslo prvku na lince / Číslo kruhové linky

POZNÁMKA

Veškeré výrobky uvedené ve výkresu jsou referenční a určují minimální technický a kvalitativní standard výrobků. Uvedené výrobky lze nahradit výrobky stejných nebo lepších kvalit a technických parametrů.

s.r.o.

ATELIER M

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ

VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

PPROFESE: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ZODP.PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ JÚZL

PROJEKT

INVESTOR: UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE: UK - KAM REKONSTRUKCE KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1

MĚŘÍTKO: 1:100

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

D.1.4.6. 2.2

FÁZE:	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DPS	VIII.2016	415/2016