

STAVEBNÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ KOBERCŮ A PVC VE VŠECH POKOJÍCH
- DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO NÁTĚRU NA CHODBÁCH A SCHODIŠTI CHEMICKY NEBO OPÁLENÍM PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠENÍM V=1400 MM
- DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU VE SCHODIŠTI A CHODBÁCH
- OCHRANA STÁVAJÍCÍHO LITÉHO TERACA NA PODESTÁCH SCHODIŠTĚ A V CELÉ CHODBĚ, DNES ZAKRYTO PVC
- V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ DISPOZICE, KERAMICKÁ DLAŽBA,KERAMICKÉ OBKLADY,BUDOU DEMONTOVÁNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (PŘEDÁNY DO ÚSCHOVY)
- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH
- DEMONTÁŽ STROJOVNY VÝTAHU
- DEMONTÁŽ KOMÍNŮ V LEVÉ ČÁSTI
- DEMONTÁŽ KLEŠTIN,JEJICH ZKRÁCENÍ A POSUNUTÍ NAD VAZNÉ TRÁMY
- VYŘÍZNUTÍ KROVU A JEHO NAHRAZENÍ OCELOVÝM RÁMEM V PRAVÉM ROHU OBJEKTU

OCHRANA

-STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TOPENÍ
-OCHRANA VŠECH PROSTOR,KTERÝCH SE REKONSTRUKCE NETÝKÁ

DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO NÁTĚRU VÝŠKY 1300 MM
NEJLEPŠÍ LOUHOVÁNÍM(ZMYDELNĚNÍM) VČETNĚ ZTRŽENÍ LÁTKOVÉHO PODKLADU, VYSPRAVENÍ OMÍTKY A NÁSLEDNÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE

NOVÁ NOSNÁ CIHELNÁ VYZDÍVKA TL.DLE POTŘEBY NA MC ,PROVÁZAT SE STÁV.ZDIVEM

NOVÉ OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

STÁVAJÍCÍ ZEĎ JE Z ČÁSTI KOMÍNOVÁ ,I PROFILY BUDOU ULOŽENY NA BETONOVOU MAZANINU O TL.MIN 100 MM.PŘEKLADY BUDOU OSAZOVÁNY PO ETAPÁCH,NEJDŘÍVE Z JEDNÉ STRANY A PO DŮKLADNÉM DOKLÍNOVÁNÍ A UTUHNUTÍ ZE STRANY DRUHÉ V PŘÍPADĚ PROKÁZANÉHO KOMÍNOVÉHO ZDIVA V TĚCHTO MÍSTECH BUDE PO ODSEKÁNÍ OMÍTKY PROHLÉDNUTA VAZBA CIHEL A V PŘÍPADĚ KOMÍNOVÉHO NEBO NARUŠENÉHO ZDIVA BUDE OSTĚNÍ V MIN.ŠÍŘCE 650(450) MM PŘEZDĚNO (PLNÉ CIHLY P20 NA MC 10),PŘÍPADNĚ BUDE V DOLNÍ ČÁSTI V CELÉ ŠÍŘCE ZDI A V CELÉ DÉLCE OTVORU DLE SKUTEČNOSTI (TZN. PO ODKRYTÍ) PRO ROZNESENÍ ZATÍŽENÍ PROVEDEN ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH O VÝŠCE CCA 250 MM.

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI

PO DOBU STAVBY BUDE DEMONTOVÁNA ,USKLADNĚNIO A NÁSLEDNĚ REPASOVÁNO, OPRAVENO,DOPLNĚNO ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI Z NYTOVANÉ TYČOVINY V=850 MM S DŘEVĚNÝM MADLEM

DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 800 X 1970 MM V PROSTORÁCH SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 700 X1970 MM

SKLADBA STROPU V MÍSTĚ PŮDY DLE SOND

- CEMENTOVÝ POTĚR TL.250 MM
- PŮDOVKY 25 MM
- NÁSYP (STAVEBNÍ RUM) CCA 170 MM
- ZÁKLOP FOŠNY 30 MM

ÚPRAVA KROVU

VIZ STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST

POZNÁMKA

POZOR:NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM
PŘI REALIZACI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VYHL.A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE,ZEJMÉNA VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ Č.324/1990 SB., NV Č.591/2006 SB.O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH,324/1990 SB.,Č.362/2005 SB.(PÁDY Z VÝŠKY A HLOUBKY), Č.272/2011 SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, Č.378/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED (BEZPEČNÝ PROVOZ STROJŮ,NÁRADÍ,PŘÍSTROJŮ ATD.),Č.11/2002(VZHLED A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNÉ SIGNÁLŮ),
Č.361/2007 SB.O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A Č.495/2001 SB.

6.NP =+ 19,460 (+20,000)

PŘEDPOKLAD

V DOBĚ PRACÍ NA PROJEKTU BYLO V LEVÉ ČÁSTI UMÍSTĚNO ZAŘÍZENÍ VODAFONE SE SMLOUVOU DO 10/2016
VZHLEDEM K UKONČENÍ SMLOUVY BY MĚLO BÝT V LISTOPADU R.2016 VŠECHNO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KABELÁŽE A VYSÍLAČE DEMONTOVÁNO.

VYBOURANÉ ZDIVO - PLNÉ CIHLY
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PLYNOSILIKÁT

ATELIER M s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

PROJEKT
PPROFESE: D.1.1.ARCH.STAV.ČÁST
ZODP.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE
UK - KAM REKONSTRUKCE KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1
MĚŘÍTKO: 1:100

VÝKRES
STÁV. STAV 6.N.P.
7

FÁZE: DPS
DATUM: VII.2016
Č. ZAKÁZKY: 415/2016