

SKLADBA STŘECHY

NOVÁ STŘECHA:
MONTÁŽ NOVE STŘEŠNÍ KRYTINY -VLÁKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY, VZOR ČESKÁ ŠABLONÁ HLADKÁ, ODSTÍN ČERVENÁ - ETERNIT DACORA 400 X 400 MM
LIVNÍDÍ AZBESTU BUDE PROVÁDĚT POUZE ODOBRA FIRMA S AKTUALNÍ SLOŽENÍ KRYTINY MUSÍ ZAJISTIT NEZESLOVÁNÍ KROVU,NEHORLAVOST, MRAZOVZDORNOST
ODOLNOST VÍCE BIOLOGICKÉ DEGRADACE,PROJANÍ FUNGICIDU, POVĚTRNOSTI A KORÓZI,KRYTINA MUSÍ BÝT PROPUSTNÁ PRO VODNÍ PÁRU, EKOLOGICKY NEZÁVADNÁ A ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
SOUČÁSTI POKLADKY A DODÁVKY BUDOU I DOPLNKOVÉ PRVKY PRO OKRAJE STŘECHY,ŽÁČATKY A KONCE RAD ATO.
V MÍSTĚ POKRYVÍ VSTAVBY (LEVÉ KŘÍDELO OBJEKTU) BUDOU DO DVORA POUŽITY VĚTRÁCI TVAROVKY , PO CELEM OBVODU VNĚJŠÍO I VNITŘNÍM STŘECHY BUDOU POUŽITY SNĚHOVÉ ZÁBRANY - HÁNY.
NOVÁ LEHKÁ POLI PRO PROPHI DIPUZNĚ OTEVŘENÁ NA STÁVAJÍCÍM ZAKLOPU
NUTNO DOODĚT VEŠKERÉ TECHNIKE POKLADKY FY ETERNIT A SKLADBY A DETAILY DLE PUBLIKACE Z LEDNA 2005 KUTNAR - ŠIKMÉ STŘECHY
MONTÁŽ REPLIKY KOMINOVÉ LÁVKY
MONTÁŽ ANTÉNY 2 KS
REINSTALACE OPLECHOVÁNÍ A DEŠTŮVÝCH SVODŮ PŮDNÍCH VIKÝŘŮ
NOVÉ OSAZENÍ ATYP.ZATEPLENYCH STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ : NAPŘ.FY FORMÁNEK
OSAZENÍ STŘEŠNÍCH OKEN,NAPŘ.FY VELUX
PŘÍPADNĚ OBNOVENÍ BALUSTRAD DLE PŮVODNÍCH PROJEKTŮ NEBO POUZE OPRAVA STÁVAJÍCÍCH PLYNCH STĚN
NOVÉ OSAZENÍ ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH VIKÝŘŮ - TITAN ZINEK
NOVÝ HROMOSVOD - VÍZ SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NOVÁ STŘECHA POZNÁMKA - OPLECHOVÁNÍ:
UZLAJI OPLECHOVÁNÍ KOMINŮ A UKONČENÍ STŘECH VČETNĚ PŮLKRUHOVÝCH ŽLABŮ STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ PO ZATEPLENÍ A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VŠECH STŘEŠNÍCH OKEN

PODLAHY

P1 CHODBY
CEMENTOVÝ POTER VYROVNÁVACÍ CCA 50mm
VYZTUŽENÝ ŠTÍT POZINK
PENETRACE
SAMONVELAČNÍ STĚRKA
PENETRACE
FLEXIBILNÍ LEPIDLO
KERAMICKÁ DLAŽBA TL.11mm PRO VYSOKOU ZATEŽ
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDŮ
SPECIFIKACE VE VÝKRESU C.21
V PRŮZEMÍ PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA VE STEJNÉ BAREVNOSTI

P2 UČEBNY, KANCELÁŘE A JÍDELNA

PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ POKLADNÍ DESKY NEBO CHEMIKÉ ODŠTĚNÍ OD LEPIDLA
PENETRACE,SAMONVELAČNÍ STĚRKA,PENETRACE
NOVÉ ZATEČOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM LEPENÉ, REAKCE NA OHŘEV tl.2,2mm S PŮVRCHOVOU
POLYURETANOVOU ÚPRAVOU UKONČENÉ LÍSTOU NA STĚNĚ - 60mm - TAPNETT LINOLEUM 40 VĚNETO
+ SKLOVÁ LÍŠTA DOLKE LIFE TOP 500

P4 REPASE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TERACA

VYSPRAVENÍ TERACA CCA 40% PŘEPŘEKLAD TL.10-15mm
CHEMIKY VYČISTIT OD ZBYTKU LEPIDLO (ONES PŘELEPENO PVC) NE SAVO, HLUBOKOVĚ ČISTĚNÍ,
BRUŠENÍ
VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ DLE PŮVODNÍ RECEPTURY - NA CEMENTOVÉ BÁZI S KAMENÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI,
ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍM VZORŮM, RENOVACE TERACA
ZÁVERŠNĚ NEGLIKANAGOSINE DAMANTOVĚ LEŠTENÍ NA R9, IMPREGNACE A NAPLŮSTENÍ PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM
KONZERVACE POVRCHU SYSTÉMEM FINAULT
DOPLNĚNÍ TERACE NA CHŮC C - 2 X PÁŠ 10 X 2 MNA KAŽDĚM PODLAŽÍ

STĚNY, STROPY:

S1 OMÍTKY

OSKŘABÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OSKŘABANÉHO ZDIVA
VYSPRAVENÍ VÁPENÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU A V MÍSTĚCH
NARUŠENÍ A VELKÝCH NEROVNOSTÍ - 80%
PENETRACE
NOVÉ PŘESTUPOVÁNÍ VÁPENÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VYMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉMEM KEIM REVERSIL

S4 OMÍTKY - CHODBY

OSKŘABÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OSKŘABANÉHO ZDIVA
VYSPRAVENÍ VÁPENÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU A V MÍSTĚCH
NARUŠENÍ A VELKÝCH NEROVNOSTÍ - 80%
PENETRACE
NOVÉ PŘESTUPOVÁNÍ VÁPENÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VYMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉMEM KEIM REVERSIL
CHODBY VYMALOVAT DO VÝŠKY 1300mm SYSTÉMEM KEIM DEXOSL, MERIEVERSIL
PROTI OTĚRU ODŠTĚNĚNÍ 80% (ZE SKUPINY GRANITAT WEISS)
UKONČENÝ PRUHEM ŠÍŘKY 30mm ODSTŮHU 950 (ZE SKUPINY GRANITAT WEISS)

VNITŘNÍ DVEŘE

VNITŘNÍ DVEŘE - CHODBY
V CÍLEM OBJEKTU VÝMA SUTERÉNU - NOVĚ, ODŠTÍN DÝHA WENGCE - CPL,SVISLE ORIENTOVANÁ
FY SAPELI VZOR ELEGANT PLNĚ MODEL 10 A PROSKLENĚ (POUZE MEZI KANCELÁŘEMI - MODEL 40)
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE 37 dB
ŽÁRUBEN OBLOŽKOVÁ POLODŘAŽKOVÁ, DÝHA WENGCE
KOVÁNÍ KLÍKA X KLÍKA STARO MOSAZ TYP O (NAPŘ. FY SALTŮ) ČERNÁ ČTEČI JEDNOTKA
(SLABOPROUD- NAPŘ.FY SALTŮ) KLÍKA MUSÍ BÝT SE ČTEČKOU OD JEDNOHO VÝROBCE
VNITŘNÍ DVEŘE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
BARVY BÍLÉ - HPL
FY SAPELI VZOR ELEGANT PLNĚ MODEL 10,KOVÁNÍ NEREZ WC KLÍČKA
ŽÁRUBEN OBLOŽKOVÁ POLODŘAŽKOVÁ, CPL - DESIGN BETON

NOVÁ PŘÍČKA CÍHELNÁ TL.150 MM
NEBO CÍHELNÁ VYZDÍVKA

PLYNOSILIKÁTOVÁ 100 MM +
PŘEKLAD MONTOVANÝ NAD
DVEŘNÍMI OTVORY NEBO
TL.U VYZDÍVKY DLE
POTŘEBY

OKNA:

REPASE OKEN -
- OSTRANĚNÍ SKEL, NÁTĚRŮ, TMELŮ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- ZAFIXOVÁNÍ SPOJŮ
- VYTŘENÍ ENĚ, PŘEBROUŠENÍ
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM HERBOL
- PENETRACE, NEJNÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR VENTÍ 3 PLUS GLOSS BÍLÁ LESKLÁ
- NOVÉ ZASKLENÍ
- NAMONTOVÁNÍ REPASOVANÉHO KOVÁNÍ (VYČISTĚNÍ,VYLÉŠTĚNÍ,OPRAVA)
- VYTŘENÁ KOVÁNÍ Z KLINOLU A N.F.S.NP A N.F.NP ZA VZOR ELEGANT BROUŠENÝ BRONZ

P6 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ,ÚKLID

VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU BETONOVOU MAZANINOU TL. CCA 50mm
PENETRACNÍ NÁTĚR
APLIKACE TEKUTÉ DVOUSLOŽKOVĚ HYDROIZOLACE,NAPŘ. FY MAPRY
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.9mm - VÝPOČET SILNUTÁ NEGLAZOVANÁ
DLAŽBA 300X300X11 MM,POVRCH STANDARD KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ - SHODNÁ S CHODBAMI
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVĚ SEDÁ

AŽ DO VÝŠKY STROPŮ NEBO KLENEB KERAMICKÝ OBKLAD NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO,
DLAŽDICE KERAMICKÉ SILNUTÉ,PRISADPOVÁNE HLADKÉ MATNÉ PE 5,MRAZOVZDORNE
NAPŘ.RAKO ROCK V ODSTŮHU BL.OBĚŽOVÁ 300X600MM A SVĚTLÉ SEDÁ 300X 600MM
DOPLNĚNÍ O ČERVENOU 100X 100 MM A MODROU 100X 100MM
SPÁROVÁNÍ V ODSTŮHU CEMENTOVĚ SEDÁ - SPECIFIKACE VÝKRES C. 24

POZNÁMKA: U KUCHYŇSKÝCH UNIK PRUH OBKLADU VÝŠKY 600mm
NAPŘ.RAKO ROCK - DDP 34648 ORANŽOVÁ 20 X 20 CM, MAT

ŽULOVÉ SCHODY:

REPASE VŠECH SCHODŮ
PNEUMATICKY ČISTIT - NAVRÁTIT PŮVODNÍ PŮRŮVITOST A HRUBOST (PROTISKLUZNOST)
ČISTĚNÍ S ODSÁVÁNÍM,NAPLŮSTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ KAMENE


STÁVAJÍCÍ MADLA NA SCHODÍŠTÍ

POKROVÍ STAVBY BUDOU ISMOVOVANÍ, UJELAZENÁ A NELEPNĚ ODPADLOVÁ, OPRAVENÁ DOPROBÁ,
ZDIVA SE OPRAVĚNÍ TYPY VYKAZOVATY OSKŘABENÍ,KOVANÉ NEOSADNOVÁNOU KONKOVOU KONKOVĚR 20% DÍREJ
DVEŘE ROZVOVNU BUDOU KOMPLETNE DEMONTOVANÝ VE ŠECH PROSTORÁCH SCHODŮ A DVEŘÍ

- MOSAZNÉ BROUŠENÉ RHOVÉ LÍŠTY VÝŠKY 2200 MM A - ÚHELNIK 100 X 100X 3 MM SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI A ZAOBLENOU HRANOU

S3 KERAMICKÉ OBKLADY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ČAJOVÉ KUCHYŇKY, ÚKLID

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ OMÍTEK CCA 30% - POUZE NA STÁVAJÍCÍM ZDÍVU
NOVÉ ZDÍVO JEN JÁDROVÁ OMÍTKA
PRINCIP KLADEŇ OBKLADU A SPECIFIKACE VÍZ V.C.24



Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávající dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizaci slozku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Závazatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržěn nebo bude mít lepší parametry.

NOVÉ PŘÍČKY PODKROVÍ:
KNAUF W 112
JEDNODUCHÁ PŘÍČKA - DVOJÍTĚ OPLÁSTĚNÍ 2 X 15 MM GKF
40 MM MINERÁLNÍ IZOLACE,DLITNA 75 MM
NEPRŮZVUČNOST 53 dB

NÁTĚR VIDITELNÝCH ČÁSTÍ KROVU
PŘEBROUŠENÍ ODŠTĚNÍ
2 X LAŽURA BÍLÁ

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ KROKVE BUDOU POMOCÍ PRKEN NEBO LATÍ NASTAVENY PRO VYROVNÁNÍ CCA 50% - POUZE V ZATEPLENĚ ČÁSTI

ATELIER M
s.r.o.

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR:
ING.ARCH.L.MATEJČOVSKÝ

VED.PROJEKTANT:
ING.NAHEŽDA URBANOVÁ

PROFESE:
D 1.1 ARCH.STAV.ČÁST

ZODP.PROJEKTANT:
ING.NAHEŽDA URBANOVÁ

UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

UK - KAM REKONSTRUKCE
KOLEJ ARNOŠŤA Z PARDUBIC
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1

AKCE

INVESTOR

PROJEKT

VÝKRES

16

ŘEZ V JIRCHÁŘÍCH

FAZE:	DPS	DATUM:	VII.2016	Č. ZAKÁZKY:	415/2016
-------	-----	--------	----------	-------------	----------