

|   |                |  |                |            |            |
|---|----------------|--|----------------|------------|------------|
| Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. |                |  |                |            |            |
| Stavba:   |                | TS-2020-026    Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly |                |            |            |
| Zhotovitel:   |                |  |                | IČO:       |            |
|   |                |  |                | DIČ:       |            |
| Objednatel:   |                | Univerzita Karlova<br>Ovocný trh 560/5<br>11000                  Praha-Staré Město                                 |                | IČO:       | 00216208   |
|   |                |  |                | DIČ:       | CZ00216208 |
| Základ pro sníženou DPH:                                    |                | 15 %   |                |            |            |
| Základ pro základní DPH:                                    |                | 21 %   |                |            |            |
| Cena celkem bez DPH:  |                |  |                |            |            |
|   |                |  |                |            |            |
| V   | _____          | dne  | _____          | 30.11.2020 |            |
|   | _____          |  | _____          |            |            |
|   | Za zhotovitele |  | Za objednatele |            |            |

|         |             |  |           |
|---------|-------------|--|-----------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 2 |
|---------|-------------|--|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo | Název |
|-------|-------|
|-------|-------|

### Stavba

#### Stavební objekt

|     |   |
|-----|---|
| 01  | Stavebně-architektonická část                                   |
| 001 | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly |

|         |             |  |           |
|---------|-------------|--|-----------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 3 |
|---------|-------------|--|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název  | Typ dílu | Celkem | Hmotnost        |
|-------|--|----------|--------|-----------------|
| 11    | Přípravné a přidružené práce                 | HSV      |        | 0,18165         |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |        | 1,56379         |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |        | 4,45107         |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |        | 1,84700         |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |        | 0,03181         |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |        | 4,82889         |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |        | 0,02174         |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |        | 0,02760         |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |        | 0,00000         |
| 762   | Konstrukce tesařské                          | PSV      |        | 0,95556         |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |        | 0,00000         |
| 767   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |        | 0,36010         |
| 775   | Podlahy vlysové a parketové                  | PSV      |        | 0,00000         |
| 783   | Nátěry                                       | PSV      |        | 0,00343         |
| 784   | Malby  | PSV      |        | 0,05100         |
| 798   | Restaurování                                 | PSV      |        | 0,00000         |
| HZS   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |        | 0,00000         |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |        | 0,00000         |
| VN    | Vedlejší náklady                             | VN       |        | 0,00000         |
| ON    | Ostatní náklady                              | ON       |        | 0,00000         |
|       |  |          |        | <b>14,32364</b> |

|         |             |  |          |
|---------|-------------|--|----------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č.4 |
|---------|-------------|--|----------|

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**  
**Stavebně-architektonická část**

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

### Rekapitulace soupisů

| Dílčí soupis číslo | Název   | Počet položek |
|--------------------|---|---------------|
| 001                | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly | 106           |
|                    |   | <b>106</b>    |

## Položkový soupis

|         |             |  |           |
|---------|-------------|--|-----------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 5 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |           |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |           |

| Poř.        | Číslo               | Název   | MJ | Množství             | Ceník   | Cen.soust. |
|-------------|---------------------|---|----|----------------------|---------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>11</b>           | <b>Přípravné a přidružené práce</b>   |    |                      |         |            |
| <b>1</b>    | <b>784011221RT2</b> | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm  | m2 | 630,00000            | 800-784 | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | sedadla velké auly, která nebudou demontována a přesunuta: 420*1,5  |    | 630,00000            |         |            |
| <b>2</b>    | <b>784011222RT1</b> | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu   | m2 | 420,00000            | 800-784 | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | Velká Aula: 420   |    | 420,00000            |         |            |
| <b>3</b>    | <b>69370516R</b>    | geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 350 g/m2  | m2 | 483,00000            | SPCM    | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | Odkaz na mn. položky pořadí 2: 420,00000*1,15   |    | 483,00000            |         |            |
| <b>Díl:</b> | <b>3</b>            | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |    |                      |         |            |
| <b>4</b>    | <b>311231114R00</b> | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5  | m3 | 0,50000              | 801-1   | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>drobné nespecifikované zazdívky - předpoklad: 0,5   |    | 0,50000              |         |            |
| <b>5</b>    | <b>342261111RXX</b> | Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace , požární odolnost EI 15  | m2 | 28,00000             | 801-1   | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>po dobu průběhu stavebních prací a montáže nového varhanního nástroje bude prostor zabezpečen dočasnou zástěnou z SDK, nebo OSB desek: 28 |    | 28,00000             |         |            |
| <b>6</b>    | <b>380932217R00</b> | Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 62,4 kN  | m  | 12,60000             | 801-4   | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | žb deska tl. 140mm vlepení viz. "Balkon - návrh V1: 21*0,6<br>Mezisoučet:   |    | 12,60000<br>12,60000 |         |            |
| <b>Díl:</b> | <b>4</b>            | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |                      |         |            |
| <b>7</b>    | <b>411321515R00</b> | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37   | m3 | 1,25440              | 801-1   | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | žb deska tl. 140mm plocha viz. dwg odečet "Balkon - návrh V1: 0,14*8,96<br>Mezisoučet:  |    | 1,25440<br>1,25440   |         |            |
| <b>8</b>    | <b>411351211R00</b> | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - zřízení<br><br>s pomocným lešením  | m2 | 6,38000              | 801-1   | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | žb deska tl. 140mm plocha viz. dwg odečet "Balkon - návrh V1: 6,38<br>Mezisoučet:   |    | 6,38000<br>6,38000   |         |            |
| <b>9</b>    | <b>411351212R00</b> | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa, - odstranění<br><br>s pomocným lešením   | m2 | 6,38000              | 801-1   | RTS 20/ II |
|             | Výkaz výměr:        | Odkaz na mn. položky pořadí 8: 6,38000  |    | 6,38000              |         |            |

## Položkový soupis

|         |             |  |           |
|---------|-------------|--|-----------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 6 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |           |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |           |

| Poř. | Číslo        | Název  | MJ | Množství  | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--|----|-----------|-------|------------|
| 10   | 411351801R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením   | m  | 1,41960   | 801-1 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | žb deska tl. 140mm vnější obvod viz. dwg odečet "Balkon - návrh V1: 0,2*(1,374*2+4,35)   |    | 1,41960   |       |            |
|      | Mezisoučet:  |  |    | 1,41960   |       |            |
| 11   | 411351802R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením  | m  | 1,41960   | 801-1 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 10: 1,41960  |    | 1,41960   |       |            |
| 12   | 411361721R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S   | t  | 0,30106   | 801-1 | RTS 20/ II |
|      |              | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. |    |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | předpoklad. stupeň vyztužení 240kg/m3: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 1,25442*0,24   |    | 0,30106   |       |            |
|      | Mezisoučet:  |  |    | 0,30106   |       |            |
| 13   | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25   | m3 | 0,24660   | 801-1 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | podbetonování tl.100 pod balkonovou desku: 0,1*0,6*4,11  |    | 0,24660   |       |            |
|      | Mezisoučet:  |  |    | 0,24660   |       |            |
| 14   | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení   | m2 | 0,41100   | 801-1 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | podbetonování tl.100 pod balkonovou desku: 0,1*4,11  |    | 0,41100   |       |            |
|      | Mezisoučet:  |  |    | 0,41100   |       |            |
| 15   | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění  | m2 | 0,41100   | 801-1 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 14: 0,41100  |    | 0,41100   |       |            |
| Díl: | 61           | Úpravy povrchů vnitřní   |    |           |       |            |
| 16   | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových   | m2 | 100,00000 | 801-4 | RTS 20/ II |
|      |              | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.   |    |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | opravy a doplnění předpoklad 100m2: 100  |    | 100,00000 |       |            |
| 17   | 602031151RT5 | Štuk na stěnách jemná dekor.,ručně s celulozovými vlákny, tloušťka vrstvy 1,5 mm   | m2 | 100,00000 |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | opravy a doplnění předpoklad přeštukování 100m2: 100   |    | 100,00000 |       |            |
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce   |    |           |       |            |
| 18   | 632415102RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace  | m2 | 8,96000   | 801-1 | RTS 20/ II |
|      |              | s rozprostřením a uhlazením  |    |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | vyrovnávací stěrka pod podlahu žb deska tl. 140mm plocha viz. dwg odečet "Balkon - návrh V1: 8,96  |    | 8,96000   |       |            |
|      | Mezisoučet:  |  |    | 8,96000   |       |            |

## Položkový soupis

|         |             |  |           |
|---------|-------------|--|-----------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 7 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |           |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

|             |                     |  |    |           |       |            |
|-------------|---------------------|--|----|-----------|-------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>94</b>           | <b>Lešení a stavební výtahy</b>  |    |           |       |            |
| <b>19</b>   | <b>941941041R00</b> | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>Včetně kotvení lešení.<br>Výkaz výměr: pro opravu omítek - předpoklad 50m2 nad rámec prostorového lešení: 50   | m2 | 50,00000  | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>20</b>   | <b>941941502R00</b> | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého  | km | 60,00000  | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>21</b>   | <b>941941291R00</b> | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>Výkaz výměr: pro opravu omítek - předpoklad 50m2, 2měsíce:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 19: 50,00000*2     | m2 | 100,00000 | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>22</b>   | <b>941941841R00</b> | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m<br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 19: 50,00000   | m2 | 50,00000  | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>23</b>   | <b>943944121R00</b> | Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)<br>pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,<br>Výkaz výměr: viz. plocha pro umístění lešení SA/2 půdorys 2.nadz.podlaží: 3,05*7,35*9,23   | m3 | 206,91353 | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>24</b>   | <b>943944291R00</b> | Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m<br>příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)<br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 23: 206,91353*4 | m3 | 827,65410 | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>25</b>   | <b>943944821R00</b> | Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)<br>pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,<br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 23: 206,91353   | m3 | 206,91353 | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>26</b>   | <b>943955021R00</b> | Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky, výšky do 10 m<br>Výkaz výměr: opakovaně předpoklad ve dvou úrovních: 3,05*7,35*2   | m2 | 44,83500  | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>27</b>   | <b>943955191R00</b> | Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>s příčnický nebo podélníky<br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 26: 44,83500*2   | m2 | 89,67000  | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>28</b>   | <b>943955821R00</b> | Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky, výšky do 10 m<br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 26: 44,83500   | m2 | 44,83500  | 800-3 | RTS 20/ II |
| <b>29</b>   | <b>944941121R00</b> | Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek   | m  | 13,45000  | 800-3 | RTS 20/ II |

## Položkový soupis

|         |                    |   |           |
|---------|--------------------|---|-----------|
| Stavba: | <b>TS-2020-026</b> | <b>Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan...</b> | List č. 8 |
| Objekt: | <b>01</b>          | <b>Stavebně-architektonická část</b>  |           |
| Soupis: | <b>001</b>         | <b>Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly</b>                          |           |

| Poř. | Číslo        | Název   | MJ | Množství  | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|-----------|---------|------------|
|      |              | Výkaz výměr: viz. plocha pro umístění lešení SA/2 půdorys 2.nadz.podlaží: 3,05*2+7,35   |    | 13,45000  |         |            |
| 30   | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm   | m2 | 77,50000  | 800-762 | RTS 20/ II |
|      |              | Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 31: 77,50000   |    | 77,50000  |         |            |
| 31   | 763614121RT6 | Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové   | m2 | 77,50000  | 800-763 | RTS 20/ II |
|      |              | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu   |    |           |         |            |
|      |              | Výkaz výměr: ochrana podlahy v místě prostorového lešení: 5*9,5   |    | 47,50000  |         |            |
|      |              | dále pro opravu lešení k opravě omítek - předpoklad cca 30m2: 30  |    | 30,00000  |         |            |
| 32   | 943956R1     | Příplatek k prostorovému leš. za požadavky specifikované v PD, a které nejsou v položkách cenové soustavy   | m3 | 206,91353 |         | Vlastní    |
|      |              | Viz. popis v PD do ceny zahrnout veškeré další informace obsažené v textové i výkresové části projektové dokumentace.   |    |           |         |            |
|      |              | Založení:<br>Lešení bude založeno na podlaze velké auly – sloupky budou zakončeny nánožkami a opřeny do vrstevnatých pravoúhlých prvků (roznášecích podložek – dřevěných fošen).<br>Po obvodu lešení bude zavěšena foliová zástěna.   |    |           |         |            |
|      |              | Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. |    |           |         |            |
|      |              | Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 23: 206,91353  |    | 206,91353 |         |            |

|      |              |  |    |           |       |            |
|------|--------------|--|----|-----------|-------|------------|
| Díl: | <b>95</b>    | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>  |    |           |       |            |
| 33   | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m   | m2 | 123,58000 | 801-1 | RTS 20/ II |
|      |              | Výkaz výměr: dotčené prostory v úrovni 2NP (místnost s varhanami + boční místnost): 63,58+60   |    | 123,58000 |       |            |
| 34   | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 420,00000 | 801-1 | RTS 20/ II |
|      |              | Výkaz výměr: velká aula: 420   |    | 420,00000 |       |            |

|      |              |   |    |         |       |            |
|------|--------------|---|----|---------|-------|------------|
| Díl: | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>   |    |         |       |            |
| 35   | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou  | m3 | 0,50000 | 801-3 | RTS 20/ II |
|      |              | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |         |       |            |
|      |              | Výkaz výměr: drobné nespecifikované ubourávky - předpoklad: 0,5   |    | 0,50000 |       |            |



## Položkový soupis

|         |                    |   |           |
|---------|--------------------|---|-----------|
| Stavba: | <b>TS-2020-026</b> | <b>Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan...</b> | List č. 9 |
| Objekt: | <b>01</b>          | <b>Stavebně-architektonická část</b>  |           |
| Soupis: | <b>001</b>         | <b>Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly</b>                          |           |

| Poř. | Číslo        | Název   | MJ | Množství  | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|-----------|-------|------------|
| 36   | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm<br><br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce: 0,91*(4,57+0,43*2)   | m2 | 4,94130   | 801-3 | RTS 20/ II |
| 37   | 962084131R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm<br><br>nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 5: 28,00000 | m2 | 28,00000  | 801-3 | RTS 20/ II |
| 38   | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm<br><br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce dwg odečet plochy: 0,12*3,72<br>0,12*0,6*4  | m3 | 0,73440   | 801-3 | RTS 20/ II |
| 39   | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %<br><br>Výkaz výměr: opravy a doplnění předpoklad 100m2: 100  | m2 | 100,00000 | 801-3 | RTS 20/ II |
| 40   | 962051115R01 | Příplatek k položce bourání příček železobetonových tl. 10 cm<br><br>Příplatek za specifické požadavky dle PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy.<br>Postupné odřezání a šetrná demontáž svislé monier příčky.<br><br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 36: 4,94130  | m2 | 4,94130   |       | Vlastní    |
| 41   | 963051113R01 | Příplatek k bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm<br><br>Příplatek za specifické požadavky dle PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy.<br>Postupné odvtřání a následně odříznutí žel. bet. konzoly.<br><br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 38: 0,73440   | m3 | 0,73440   |       | Vlastní    |

|      |              |  |   |          |       |            |
|------|--------------|--|---|----------|-------|------------|
| Díl: | <b>99</b>    | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |   |          |       |            |
| 42   | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů<br>výšky do 12 m, nošením<br>oborů 801, 803, 811 a 812<br><br>Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:<br>1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38.:<br>Součet:: 12,95356 | t | 12,95356 | 801-4 | RTS 20/ II |

|      |              |  |    |          |         |            |
|------|--------------|--|----|----------|---------|------------|
| Díl: | <b>762</b>   | <b>Konstrukce tesařské</b>   |    |          |         |            |
| 43   | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm<br><br>Výkaz výměr: uvažováno rozebrání části podlahy dle schématu ve vyšší úrovni místnosti s varhanami po vnitřní líc zdi a hranu původního balkonu - dwg odečet: 14,98*1,25<br>nášlapné plochy a stupně v úrovni balkonu neřešeny, jsou rozebrány restaurátorsky viz. požadavek SA/3 bourací práce: | m2 | 18,72500 | 800-762 | RTS 20/ II |

## Položkový soupis

|         |                    |   |            |
|---------|--------------------|---|------------|
| Stavba: | <b>TS-2020-026</b> | <b>Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan...</b> | List č. 10 |
| Objekt: | <b>01</b>          | <b>Stavebně-architektonická část</b>  |            |
| Soupis: | <b>001</b>         | <b>Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly</b>                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název  | MJ | Množství   | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|--|----|--|---------|------------|
| 44   | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace   | m3 | 1,68411  | 800-762 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | předpoklad - 40% části rozebrané podlahy zůstane mimo plochu samotných varhan: 0,4*(14,98+8,09)*1,25*0,018<br>plocha je uvažována i v úrovni balkonu:<br>Mezisoučet:<br>Na rub betonových konstrukcí budou a 450mm položeny na lepenku A300 trámky 160/160, L=400mm: (14,98+8,09)*2,5*0,16*0,16<br>nášlapné plochy a stupně v úrovni balkonu neřešeny, jsou rozebrány restaurátorsky viz. požadavek SA/3 bourací práce:<br>Mezisoučet: |    | 0,20763<br><br>0,20763<br><br>1,47648<br><br>1,47648 |         |            |
| 45   | 762812240RT2 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry kryté lištami  | m2 | 11,53500   | 800-762 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | předpoklad - 40% části rozebrané podlahy zůstane mimo plochu samotných varhan: 0,4*(14,98+8,09)*1,25<br>plocha je uvažována i v úrovni balkonu:  |    | 11,53500   |         |            |
| 46   | 762812811R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm  | m2 | 18,72500   | 800-762 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | uvažováno rozebrání části podlahy dle schematu ve vyšší úrovni místnosti s varhanami po vnitřní líc zdi a hranu původního balkonu - dwg odečet: 14,98*1,25<br>nášlapné plochy a stupně v úrovni balkonu neřešeny, jsou rozebrány restaurátorsky viz. požadavek SA/3 bourací práce:   |    | 18,72500   |         |            |
| 47   | 762822120R00 | Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2   | m  | 57,67500   | 800-762 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Na rub betonových konstrukcí budou a 450mm položeny na lepenku A300 trámky 160/160, L=400mm: (14,98+8,09)*2,5<br>nášlapné plochy a stupně v úrovni balkonu neřešeny, jsou rozebrány restaurátorsky viz. požadavek SA/3 bourací práce:  |    | 57,67500   |         |            |
| 48   | 762822820R00 | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2  | m  | 37,45000   | 800-762 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | uvažováno rozebrání části podlahy dle schematu ve vyšší úrovni místnosti s varhanami po vnitřní líc zdi a hranu původního balkonu - předpokládané množství: 14,98*1,25*2<br>nášlapné plochy a stupně v úrovni balkonu neřešeny, jsou rozebrány restaurátorsky viz. požadavek SA/3 bourací práce:   |    | 37,45000   |         |            |
| 49   | 762833R1     | Příplatek k položkám podkladních konstrukcí a podlah - tesařských konstrukcí dle požadavků PD, nad rámec obsahu položek cenové soustavy<br><br>Příplatek za specifické požadavky dle PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy.  | m2 | 24,06800   |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | Celková plocha (půdorysný průmět) řešené podlahové konstrukce: 24,068  |    | 24,06800   |         |            |
| 50   | 60596002R    | hranol   | m3 | 1,47648  | SPCM    | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Na rub betonových konstrukcí budou a 450mm položeny na lepenku A300 trámky 160/160, L=400mm: (14,98+8,09)*2,5*0,16*0,16<br>nášlapné plochy a stupně v úrovni balkonu neřešeny, jsou rozebrány restaurátorsky viz. požadavek SA/3 bourací práce:  |    | 1,47648  |         |            |

## Položkový soupis

|         |             |  |            |
|---------|-------------|--|------------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 11 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |            |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název   | MJ | Množství  | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|-----------|---------|------------|
| 51   | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně<br><br>Výkaz výměr: Ceny z položek s pořadovými čísly::<br>43,44,45,46,47,48,49,50,,:<br>Součet:: 452,55800 | %  |           | 800-762 | RTS 20/ II |
|      |              |   |    | 452,55800 |         |            |

|      |              |   |    |           |         |            |
|------|--------------|---|----|-----------|---------|------------|
| Díl: | 766          | <b>Konstrukce truhlářské</b>  |    |           |         |            |
| 52   | 766.002.1    | Montáž a dodávka čelního obkladu ze strany balkónu (delší strana i boky)<br>OBKLAD UPEVNĚNÝ NA DŘEV. ROŠTU VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽNA<br>V PRUZÍCH TENKÉ PROFILY 60/60<br>V ROZÍCH SPOJIT S BOČNICEMI<br>MEZI SLOUPY OCEL. KONSTRUKCE<br>VLOŽIT HOBLOVANÉ FOŠNY 60/120<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava: 0,965*(4,22+0,65*2+0,66*2) | m2 | 6,60060   |         | Vlastní    |
|      |              |   |    | 6,60060   |         |            |
| 53   | 766.003      | Odstrojení nášlapné vrstvy včetně dřevěného stupně<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: Odstrojení nášlapné vrstvy včetně dřevěného stupně:<br>nášlapné vrstvy balkonu- vodorovná plocha: 0,865*4,22<br>svíslé plochy stupňů: 0,745*0,2*2+0,63*0,21*2+0,54*0,21*2<br>Mezisoučet:  | m2 | 4,43970   |         | Vlastní    |
|      |              |   |    | 3,65030   |         |            |
|      |              |   |    | 0,78940   |         |            |
|      |              |   |    | 4,43970   |         |            |
| 54   | 766.003.1    | Obklad stupně na původní místo<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: Obklad stupně na původní místo viz. v.č. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava: 0,39*3,815+0,295*(3,6+3,815)*1/2+0,21*3,6   | m2 | 3,33756   |         | Vlastní    |
|      |              |   |    | 3,33756   |         |            |
| 55   | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně<br><br>Výkaz výměr: Ceny z položek s pořadovými čísly::<br>52,53,54,,:<br>Součet:: 304,18940   | %  |           | 800-766 | RTS 20/ II |
|      |              |   |    | 304,18940 |         |            |

|      |              |  |    |           |         |            |
|------|--------------|--|----|-----------|---------|------------|
| Díl: | 767          | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |    |           |         |            |
| 56   | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg<br><br>Výkaz výměr: sloupky OK nosné konstrukce zábradlí z profilů 60/60/5mm:<br>jednotlivě 7,89kg x 0,965 x 19ks: 7,89*0,965*19<br>Mezisoučet: | kg | 144,66315 | 800-767 | RTS 20/ II |
|      |              |  |    | 144,66315 |         |            |
|      |              |  |    | 144,66315 |         |            |

## Položkový soupis

|         |                    |   |            |
|---------|--------------------|---|------------|
| Stavba: | <b>TS-2020-026</b> | <b>Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan...</b> | List č. 12 |
| Objekt: | <b>01</b>          | <b>Stavebně-architektonická část</b>  |            |
| Soupis: | <b>001</b>         | <b>Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly</b>                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název   | MJ    | Množství   | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|---|-------|--|---------|------------|
| 57   | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg<br><br>Výkaz výměr: madlo OK nosné konstrukce zábradlí z profilů 60/60/5mm:<br>boční madla: 7,89*(1,465+0,15)*2<br>čelní madlo: 7,89*2,15*2<br>Mezisoučet:  | kg    | 59,41170<br><br>25,48470<br>33,92700<br>59,41170                       | 800-767 | RTS 20/ II |
| 58   | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg<br><br>Výkaz výměr: lemování hrany balkonu - viz SA/4 - úprava balkonu - navrhovaná úprava:<br>čelní hrana: 15,04*4,57<br>boční hrany: 15,04*1,465*2  | kg    | 112,80000<br><br>68,73280<br>44,06720                                  | 800-767 | RTS 20/ II |
| 59   | 767.996.1    | Chemické ukotvení nosných konstrukcí zábradlí do stávajících zdí<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. | kompl | 1,00000  |         | Vlastní    |
| 60   | 13331838R    | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm<br><br>Výkaz výměr: lemování hrany balkonu - viz SA/4 - úprava balkonu - navrhovaná úprava:<br>čelní hrana: 15,04*4,57*1/1000*1,08<br>boční hrany: 15,04*1,465*2*1/1000*1,08<br>Mezisoučet:  | t     | 0,12182<br><br>0,07423<br>0,04759<br>0,12182                           | SPCM    | RTS 20/ II |
| 61   | 13890201R    | příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg<br><br>Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 56: 144,66315*1,08<br>Odkaz na mn. položky pořadí 57: 59,41170*1,08<br>Odkaz na mn. položky pořadí 58: 112,80000*1,08  | kg    | 342,22484<br>156,23620<br>64,16464<br>121,82400                        | SPCM    | RTS 20/ II |
| 62   | 14587265R1   | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 5 mm<br><br>Výkaz výměr: sloupky OK nosné konstrukce zábradlí z profilů 60/60/5mm:<br>jednotlivě 7,89kg x 0,965 x 19ks: 7,89*0,965*19*1/1000*1,08<br>Mezisoučet:<br>madlo OK nosné konstrukce zábradlí z profilů 60/60/5mm:<br>boční madla: 7,89*(1,465+0,15)*2*1/1000*1,08<br>čelní madlo: 7,89*2,15*2*1/1000*1,08<br>Mezisoučet:   | t     | 0,22040<br><br>0,15624<br>0,15624<br><br>0,02752<br>0,03664<br>0,06416 |         | Vlastní    |
| 63   | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně<br><br>Výkaz výměr: Ceny z položek s pořadovými čísly::<br>56,57,58,59,60,61,62,,:<br>Součet:: 582,53210  | %     |  | 800-767 | RTS 20/ II |

|      |            |   |    |          |  |         |
|------|------------|---|----|----------|--|---------|
| Díl: | <b>775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>  |    |          |  |         |
| 64   | 775.001    | Podlaha dub, masivní vlysky (kopie původních dubových vlysek) + nátěr<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro | m2 | 11,53500 |  | Vlastní |

## Položkový soupis

|         |             |  |            |
|---------|-------------|--|------------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 13 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |            |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |            |

| Poř. | Číslo        | Název   | MJ | Množství  | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|---|----|-----------|---------|------------|
|      |              | kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br>Výkaz výměr: po obvodu stroje po položení technických rozvodů položena podlaha:<br>0,4*(14,98+8,09)*1,25<br>nášlapné plochy a stupně v úrovni balkonu neřešeny, jsou rozebrány<br>restaurátorsky viz. požadavek SA/3 bourací práce: |    | 11,53500  |         |            |
| 65   | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně  | %  |           | 800-775 | RTS 20/ II |
|      |              | Výkaz výměr: Ceny z položek s pořadovými čísly::<br>64,.;<br>Součet:: 438,33000   |    | 438,33000 |         |            |

|      |              |   |    |   |         |            |
|------|--------------|---|----|---|---------|------------|
| Díl: | 783          | Nátěry  |    |   |         |            |
| 66   | 783124121R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 2x email<br>na vzduchu schnoucí  | m2 | 3,00000   | 800-783 | RTS 20/ II |
|      |              | Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 67: 3,00000  |    | 3,00000   |         |            |
| 67   | 783124721R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní<br>Výkaz výměr: lemování hrany balkonu - viz SA/4 - úprava balkonu - navrhovaná úprava:<br>čelní hrana: 0,4*4,57<br>boční hrany: 0,4*1,465*2<br>Mezisoučet:                     | m2 | 3,00000<br>1,82800<br>1,17200<br>3,00000              | 800-783 | RTS 20/ II |
| 68   | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se<br>základním nátěrem<br>na vzduchu schnoucí   | m  | 25,75195  | 800-783 | RTS 20/ II |
|      |              | Výkaz výměr: sloupky OK nosné konstrukce zábradlí z profilů 60/60/5mm:<br>jednotlivě0,965 x 19ks: 0,965*19<br>Mezisoučet:<br>madlo OK nosné konstrukce zábradlí z profilů 60/60/5mm:<br>boční madla: 0,965*(1,465+0,15)*2<br>čelní madlo: 2,15*2<br>Mezisoučet: |    | 18,33500<br>18,33500<br>3,11695<br>4,30000<br>7,41695 |         |            |

|      |              |  |    |                        |         |            |
|------|--------------|--|----|------------------------|---------|------------|
| Díl: | 784          | Malby  |    |                        |         |            |
| 69   | 784181201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná<br>Výkaz výměr: opravy a doplnění předpoklad 100m2: 100 | m2 | 100,00000<br>100,00000 | 800-784 | RTS 20/ II |
| 70   | 784182211R00 | Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné<br>Výkaz výměr: opravy a doplnění předpoklad 100m2: 100                        | m2 | 100,00000<br>100,00000 | 800-784 | RTS 20/ II |

|      |         |   |   |         |  |         |
|------|---------|---|---|---------|--|---------|
| Díl: | 798     | Restaurování  |   |         |  |         |
| 71   | 798.001 | Odstrojení původního madla madla restaurátorem s licenci MK ČR<br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. | m | 5,43000 |  | Vlastní |
|      |         | Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce: 4,57+0,43*2  |   | 5,43000 |  |         |

## Položkový soupis

|         |                    |   |            |
|---------|--------------------|---|------------|
| Stavba: | <b>TS-2020-026</b> | <b>Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan...</b> | List č. 14 |
| Objekt: | <b>01</b>          | <b>Stavebně-architektonická část</b>  |            |
| Soupis: | <b>001</b>         | <b>Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly</b>                          |            |

| Poř. | Číslo     | Název  | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-----------|--|----|----------|-------|------------|
| 72   | 798.001.1 | <p>Restaurování a zpětná instalace původního madla madla restaurátorem s licenci MK ČR</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</p> <p>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava: 4,57+0,43*2</p>   | m  | 5,43000  |       | Vlastní    |
| 73   | 798.001.2 | <p>Montáž a dodávka tvarované kopie dub. madla restaurátorem s licenci MK ČR</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</p> <p>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava (na bocích): 1,465*2</p>   | m  | 2,93000  |       | Vlastní    |
| 74   | 798.002   | <p>Odstrojení původního obkladu ze strany balkónu restaurátorem s licenci MK ČR</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</p> <p>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce: 0,91*(4,57+0,43*2)</p>   | m2 | 4,94130  |       | Vlastní    |
| 75   | 798.004   | <p>Opatrná demontáž čelní desky s malbou restaurátorem s licenci MK ČR</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</p> <p>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce: 1,15*4,57</p>   | m2 | 5,25550  |       | Vlastní    |
| 76   | 798.004.1 | <p>Restaurování a zpětná instalace čelní desky s malbou restaurátorem s licenci MK ČR</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</p> <p>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava: 1,15*4,57</p>  | m2 | 5,25550  |       | Vlastní    |
| 77   | 798.005   | <p>Opatrná demontáž obkladu po stranách (ze strany auly) restaurátorem s licenci MK ČR</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</p> <p>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce (boční stěny ze strany auly): 1,15*0,43*2</p>                        | m2 | 0,98900  |       | Vlastní    |
| 78   | 798.005.1 | <p>Montáž a dodávka obkladu po stranách (ze strany auly) restaurátorem s licenci MK ČR, Výplně kazet původní zachovat</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</p> <p>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava (boční stěny ze strany auly):</p> | m2 | 3,36950  |       | Vlastní    |

## Položkový soupis

|         |             |  |            |
|---------|-------------|--|------------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 15 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |            |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |            |

| Poř. | Číslo     | Název   | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-----------|---|----|----------|-------|------------|
|      |           | 1,15*1,465*2  |    |          |       |            |
| 79   | 798.006   | Opatrná demontáž podhledu restaurátorem s licenci MK ČR<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce: 0,43*4,57  | m2 | 1,96510  |       | Vlastní    |
| 80   | 798.006.1 | Montáž a dodávka podhledu restaurátorem s licenci MK ČR<br><br>NOVÝ PODHLED: KLÍŽENÁ MDF DESKA OBOUSTRANĚ DÝHOVANÁ POVRCH TMELENÝ, ZLACENÝ<br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava - dwg odečet: 7,02   | m2 | 7,02000  |       | Vlastní    |
| 81   | 798.007   | Opatrná demontáž stávajícího olištování restaurátorem s licenci MK ČR<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce: 4,57+0,43  | m  | 5,00000  |       | Vlastní    |
| 82   | 798.007.1 | Restaurování a zpětná instalace stávajícího olištování restaurátorem s licenci MK ČR<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava SA/4 (na čelní stěně): 4,57  | m  | 4,57000  |       | Vlastní    |
| 83   | 798.007.2 | Montáž a dodávka kopie originální lišty restaurátorem s licenci MK ČR<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/4 úprava balkonu - navrhovaná úprava SA/4 (na bocích): 1,465*2   | m  | 2,93000  |       | Vlastní    |
| 84   | 798.008   | Demontáž a zpětná montáž + doplnění konstrukce profilovaných sloupků restaurátorem s licenci MK ČR<br><br>ROHOVÝ I KRAJNÍ SLOUPEK BUDOU ZACHOVÁNY, STŘEDNÍ SLOUPEK BUDE NOVĚ VSAZEN S TOTOŽNOU PROFILACÍ<br><br>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).<br>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot (likvidace pouze u prvků, které nemají být chráněny, nebo zpětně zabudovány) a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.<br><br>Výkaz výměr: viz. SA/3 stávající stav - bourací práce a SA/4 - úprava balkonu - navrhovaná úprava:<br>čelní stěna: 8*1,15<br>rohové sloupky: 2*1,15<br>boky (doplněné s totožnou profilací): 2*1,15<br>boky, krajní sloupky: 2*1,15<br>Mezisoučet: | m  | 16,10000 |       | Vlastní    |
|      |           |   |    | 9,20000  |       |            |
|      |           |   |    | 2,30000  |       |            |
|      |           |   |    | 2,30000  |       |            |
|      |           |   |    | 2,30000  |       |            |
|      |           |   |    | 16,10000 |       |            |



Položkový soupis

|         |             |  |            |
|---------|-------------|--|------------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 16 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |            |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |            |

| Poř. | Číslo   | Název  | MJ     | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|---------|--|--------|----------|-------|------------|
| 85   | 798.009 | Provedení detailního restaurátorského průzkumu a zpracování restaurátorského záměru<br><br>Provedení detailního restaurátorského průzkumu a záměru pro všechny restaurátorské práce a dodávky a zajištění odborného vyjádření NPU a rozhodnutí oprávněné organizace. | soubor | 1,00000  |       | Vlastní    |
| 86   | 798.010 | Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy<br><br>Provedení detailního restaurátorského průzkumu a záměru pro všechny restaurátorské práce a dodávky a zajištění odborného vyjádření NPU a rozhodnutí oprávněné organizace.   | soubor | 1,00000  |       | Vlastní    |

|      |              |  |   |          |        |            |
|------|--------------|--|---|----------|--------|------------|
| Díl: | HZS          | Konstrukce zámečnické                              |   |          |        |            |
| 87   | 900 RT5      | HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)         | h | 45,00000 | Prav.M | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | nespecifikované tesařské výpomoci - předpoklad: 45 |   | 45,00000 |        |            |
| 88   | 912 R00      | Hzs - Zedník tř.7                                  | h | 45,00000 | Prav.M | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | nespecifikované stavební výpomoci - předpoklad: 45 |   | 45,00000 |        |            |

|      |              |   |   |           |       |            |
|------|--------------|---|---|-----------|-------|------------|
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot   |   |           |       |            |
| 89   | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním<br><br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | t | 11,20360  | 832-1 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 11,20360  |   | 11,20360  |       |            |
| 90   | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím<br><br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.   | t | 11,20360  | 801-3 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 11,20360  |   | 11,20360  |       |            |
| 91   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br><br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.   | t | 11,20360  | 801-3 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 11,20360  |   | 11,20360  |       |            |
| 92   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km  | t | 324,90435 | 801-3 | RTS 20/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 324,90435   |   | 324,90435 |       |            |
| 93   | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů   | t | 1,90013   | 801-3 | RTS 20/ I  |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::   |   |           |       |            |



## Položkový soupis

|         |                    |   |            |
|---------|--------------------|---|------------|
| Stavba: | <b>TS-2020-026</b> | <b>Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan...</b> | List č. 17 |
| Objekt: | <b>01</b>          | <b>Stavebně-architektonická část</b>  |            |
| Soupis: | <b>001</b>         | <b>Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly</b>                          |            |

| Poř.      | Číslo               | Název  | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|-----------|---------------------|--|----|----------|-------|------------|
|           |                     | 30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 1,90013   |    | 1,90013  |       |            |
| <b>94</b> | <b>979990108R00</b> | Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů<br>Výkaz výměr:<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 2,59251   | t  | 2,59251  | 801-3 | RTS 20/ II |
|           |                     |  |    | 2,59251  |       |            |
| <b>95</b> | <b>979990110R00</b> | Poplatek za skládku sádkartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů<br>Výkaz výměr:<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 2,80000  | t  | 2,80000  | 801-3 | RTS 20/ II |
|           |                     |  |    | 2,80000  |       |            |
| <b>96</b> | <b>979990161R00</b> | Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů<br>Výkaz výměr:<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 3,91095   | t  | 3,91095  | 801-3 | RTS 20/ II |
|           |                     |  |    | 3,91095  |       |            |
| <b>97</b> | <b>979087311R00</b> | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m<br><br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.<br>Výkaz výměr:<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 11,20360 | t  | 11,20360 | 800-2 | RTS 20/ II |
|           |                     |  |    | 11,20360 |       |            |
| <b>98</b> | <b>979087391R00</b> | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,<br>Výkaz výměr:<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>30,35,36,37,38,39,43,46,48,;<br>Součet:: 56,01799  | t  | 56,01799 | 800-2 | RTS 20/ II |
|           |                     |  |    | 56,01799 |       |            |

|           |                 |   |        |         |  |            |
|-----------|-----------------|---|--------|---------|--|------------|
| Díl:      | <b>VN</b>       | <b>Vedlejší náklady</b>   |        |         |  |            |
| <b>99</b> | <b>005121 R</b> | Zařízení staveniště<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | Soubor | 1,00000 |  | RTS 20/ II |

|            |                   |  |        |         |  |            |
|------------|-------------------|--|--------|---------|--|------------|
| Díl:       | <b>ON</b>         | <b>Ostatní náklady</b>   |        |         |  |            |
| <b>100</b> | <b>ON-001</b>     | Demontáž a zpětná montáž původních sedadel ve Velké aule (4 řad sedadel)   | soubor | 1,00000 |  | Vlastní    |
| <b>101</b> | <b>ON-002</b>     | Ochrana lustrů   | ks     | 2,00000 |  | Vlastní    |
| <b>102</b> | <b>004111010R</b> | Průzkumné práce<br><br>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. | Soubor | 1,00000 |  | RTS 20/ II |
| <b>103</b> | <b>004111020R</b> | Vypracování projektové dokumentace<br><br>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.<br>Výkaz výměr:<br>dílenská dokumentace: 1  | Soubor | 1,00000 |  | RTS 20/ II |
|            |                   |  |        | 1,00000 |  |            |

## Položkový soupis

|         |             |  |            |
|---------|-------------|--|------------|
| Stavba: | TS-2020-026 | Praha 1,Karolinum,Železná č.p.541/1,stavební připravenost pro instalaci nových varhan... | List č. 18 |
| Objekt: | 01          | Stavebně-architektonická část  |            |
| Soupis: | 001         | Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do velké auly                          |            |

| Poř. | Číslo      | Název  | MJ     | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|------------|--|--------|----------|-------|------------|
| 104  | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | Soubor | 1,00000  |       | RTS 20/ II |
| 105  | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   | Soubor | 1,00000  |       | RTS 20/ II |
| 106  | ON-003     | Vzorkování požadovaných prvků stavby   | soubor | 1,00000  |       | Vlastní    |