


FFUK – REVITALIZACE PARTERU
PŮDORYS 5.NP – NAVRHOVANÝ STAV








TABULKA MÍSTNOSTÍ							
OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SKLADBA PODLAHY	PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
501	VÝTAH	–	–	–	–	–	–
502	CHODBA	1,21	SF01	LOKÁLNĚ DOPLNĚNÉ A VYSRAVENÉ TERACO	OMÍTKA + MALBA	NOVÝ SDK + MALBA V ROZSAHU 40m2	POUZE VSTUP DO VÝTAHU A VYMEZENÁ ČÁST PODHLEDU

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI A KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
 - VEŠKERÉ KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
 - UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY JSOU POUZE REFERENČNÍ.
 - V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ:
 - a. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA
 - b. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
1. FASÁDA BUDE V MÍSTĚ ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ (SCHODIŠTĚ, PŘÍSTŘEŠEK, PŘÍSTAVEK A VÝTAHOVÁ ŠACHTA) OBLOŽENA NOVÝM KERAMICKÝM OBKLADEM, SROVNATELNÝM S PŮVODNÍM. VYBRANÝ OBKLAD MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT.
 2. DILATAČNÍ LIŠTA – NEREZ, PROVEDENÍ MUSÍ SCHVÁLIT ARCHITEKT
 3. FASÁDA BUDE V MÍSTĚ ODSTRANĚNÝCH VÝTAHOVÝCH ŠACHTY DOPLNĚNA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU SROVNATELNOU S PŮVODNÍ, BARVA MUSÍ ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ.
 4. NOVÝ SDK PODHLED S.V.3000 – ROZSAH A VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI ARCHITEKTEM

LEGENDA OZNAČENÍ:

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | OZNAČENÍ OKEN |
|  | OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |
|  | OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VÝTAHU |
|  | OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |



REVITALIZACE PARTERU
HLAVNÍ BUDOVY FFUK
VÝTAH PRO BEZBARIÉROVÉ
PROPOJENÍ BUDOVY

Místo stavby:	Náměstí Jana Palacha 2 116 38, Praha 1
Investor:	Univerzita Karlova Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2 116 38, Praha 1 IČ: 002 162 08
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Pospíchal

Stupeň PD:

DZS

Architekt:

GL—
ARCHI
TEKTI

G.L.Architekti s.r.o.
Bieblova 21
150 00, Praha 5

Část: **F1.1. ARCHITEKTONICKÉ A
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

Výkres:
PŮDORYS 5.NP - NAVRHOVANÝ STAV

Měřitko: 1:50	Datum: 11/2013
Paré:	Výkres č.: .105