


DETAIL-03: ZAATIKOVÝ ŽLAB 1:10



LEGENDA:

1. REFERENČNÍ DETAIL SCHÜCO-STYK S KONSTRUKCÍ,
SOUČÁST DODÁVKY PROSKLENÉ FASÁDY VÝTAHU
2. SKLADBA SF04:
MĚDĚNÁ KRYTINA 1mm
STRUKTUROVANÁ DĚLÍCI VRSTVA 1mm
BEDNĚNÍ 2xOSB 12mm 24mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN VLOŽENÁ MEZI KROKVE 140mm
PAROZÁBRANA 1mm
PŘIDAVNÁ TEPELNÁ IZOLACE 40mm
SDK PODHLED-SDK DESKA RF TL.2x12mm NA AL PROFILY 70mm
3. NOVÝ ZAATIKOVÝ ŽLAB-DETAILY A NAPOJENÍ MUSÍ
ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINĚ
4. KROKVE 160x30mm, 6900mm
5. VAZNICE 120x100mm
6. DŘEVĚNÉ PŘÍLOŽKY 120x30mm, ŠROUBOVÁNY DO KROKVÍ
7. SKLADBA SF08:
VÁPENOCEMENTOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA 5mm
STĚRKA S PERLINKOU 5mm
TEPELNÁ IZOLACE, např. PS 100mm
KERAMICKÁ TVAROVKA, např. POROTHERM 40 P+D 400mm
VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 20mm
VNITŘNÍ MALBA
8. OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHU
VIZ. STATICKÁ ČÁST
9. PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, VIZ. 640-SPEC. ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

0 100 200 500mm

POZNÁMKA:

DETAIL NAPOJENÍ PROSKLENÉ FASÁDY NA ŽB KONSTRUKCI JE REFERENČNÍ, DETAILNÍ ŘEŠENÍ BUDE PŘEDLOŽENO DODAVATELEM SYSTÉMOVÉHO ZASKLENÍ!
DIMENZE NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST PROJEKTU.
VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ!
VÝTAH A SYSTÉMOVÉ ZASKLENÍ JE SAMOSTATNOU DODÁVKOU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ DETAILŮ PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV!
VEŠKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU POUZE REFERENČNÍ!

Stupeň PD:

DZS

Část:

**F.1.1.2.800.
DETAILY**

Měřítko:

1:10

Datum: **11/2013**

Výkres č.

3.