




ŘEZ A  
1:10



POHLEDY  
1:10



PŪDORYS  
1:10



<h1 style="margin: 0;">Z-04</h1>	<h2 style="margin: 0;">ZÁBRADLÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ 1.PP - DVŮR</h2>																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 15%;">PODLAŽÍ:</th> <th style="width: 10%;">2.PP</th> <th style="width: 10%;">1.PP</th> <th style="width: 10%;">1.NP</th> <th style="width: 10%;">2.NP</th> <th style="width: 10%;">3.NP</th> <th style="width: 10%;">4.NP</th> <th style="width: 10%;">5.NP</th> <th style="width: 10%;">6.NP</th> <th style="width: 15%;">CELKEM</th> </tr> <tr> <td>KUSŮ:</td> <td>–</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TRØ35x2,9</td> <td>–</td> <td>11,30</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>11,30mb</td> </tr> <tr> <td>60x15</td> <td>–</td> <td>17,20</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>17,20</td> </tr> <tr> <td>TRØ12</td> <td>–</td> <td>67,50</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>67,50mb</td> </tr> <tr> <td>P15 160x160</td> <td>–</td> <td>12</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>12ks</td> </tr> </table>										PODLAŽÍ:	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM	KUSŮ:	–	1	–	–	–	–	–	–	1	TRØ35x2,9	–	11,30	–	–	–	–	–	–	11,30mb	60x15	–	17,20	–	–	–	–	–	–	17,20	TRØ12	–	67,50	–	–	–	–	–	–	67,50mb	P15 160x160	–	12	–	–	–	–	–	–	12ks
PODLAŽÍ:	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM																																																												
KUSŮ:	–	1	–	–	–	–	–	–	1																																																												
TRØ35x2,9	–	11,30	–	–	–	–	–	–	11,30mb																																																												
60x15	–	17,20	–	–	–	–	–	–	17,20																																																												
TRØ12	–	67,50	–	–	–	–	–	–	67,50mb																																																												
P15 160x160	–	12	–	–	–	–	–	–	12ks																																																												
POPIS:	OCELOVÁ SVAŘOVANÁ A ŠROUBOVANÁ KONSTRUKCE Z OCEL. TYČÍ A PÁSOVINY OCEL S235 MADLA: OCEL TRØ35x2,9MM SLOUPKY: OCEL 60x15MM KOTEVNÍ PLECH: P15 160x160MM KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ŽELEZOBETONOVÉ SCHODNICE KOTVY: 4xCH –M12 + WH COTÉ PROXY třída 8.8																																																																				
ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES																																																																				
ÚPRAVA:	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, VRCHNÍ NÁTĚR RAL 7048 Pearl Mouse Grey																																																																				
POZN.:	GUMOVÉ KRYTKY NA ŠROUBY																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <span>0</span> <span>0,1</span> <span>0,2</span> <span>0,5m</span> </div> <p><b>POZNÁMKA:</b>          DIMENZE NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ. STATICKÁ ČÁST PROJEKTU          VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!          TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!          DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY          ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ,          VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV!          VEŠKERÉ VÝROBKY UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU POUZE REFERENČNÍ!</p>																																																																					
Stupeň PD: <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">DZS</span>																																																																					
Část: <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">F.1.1.2.640.</span> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SPEC. ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</span>																																																																					
Měřítko: <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">1:10</span>					Datum: <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">11/2013</span>																																																																
Výkres č. <span style="float: right; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">4.</span>																																																																					