

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ !

REVITALIZACE PARTERU  
HLAVNÍ BUDOVY FFUK  
VÝTAH PRO BEZBARIÉROVÉ  
PROPOJENÍ BUDOVY

Místo stavby: Náměstí Jana Palacha 2  
116 38, Praha 1

Investor: Univerzita Karlova  
Filozofická fakulta  
Náměstí Jana Palacha 2  
116 38, Praha 1  
IČ: 002 162 08

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pospíchal

Stupeň PD:

DZS

Architekt: G.L.Architekti s.r.o.  
Bieblova 21  
150 00, Praha 5

GL —  
ARCHI  
TEKTI

Část: D. VÝKAZ VÝMĚR

Paré:

Datum:

11/2013

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy	JKSO	801 35
Název objektu	FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY	EČO	
Název části		Místo	Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Objednatel	Univazita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2	IČ	DIČ
Projektant	G.L.Architekti s.r.o., Bieblova 21, Praha 5		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Podhola	15.11.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Zábor komunikace		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	Skládkovné		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant  Datum a podpis Objednatel  Datum a podpis Zhotovitel								D Celkové náklady			
								23	Cena bez DPH ř. 7, 12, 19-22		0,00
								24	15 %	0,00 DPH	0,00
								25	21 %	0,00 DPH	0,00
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
								E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy  
**Objekt:** FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY  
**Část:**  
**JKSO:** 801 35  
**Objednatel:** Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 15.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
731	Ústřední vytápění	0,00
742	Elektromontáže	0,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
751	Vzduchotechnika	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
773	Podlahy teracové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy

Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Část:

JKSO: 801 35

Objednatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2

Zhotovitel:

Datum: 15.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	63,505	0,00	0,00	21,0
2	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	63,505	0,00	0,00	21,0
3	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,815	0,00	0,00	21,0
4	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,015	0,00	0,00	21,0
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,700	0,00	0,00	21,0
6	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,070	0,00	0,00	21,0
7	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,410	0,00	0,00	21,0
8	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,410	0,00	0,00	21,0
9	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	45,897	0,00	0,00	21,0
10	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	59,800	0,00	0,00	21,0
11	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	26,025	0,00	0,00	21,0
12	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	390,375	0,00	0,00	21,0
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,900	0,00	0,00	21,0
14	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	26,025	0,00	0,00	21,0
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	46,845	0,00	0,00	21,0
16	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	29,900	0,00	0,00	21,0
17	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	61,264	0,00	0,00	21,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	
18	K	011	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,418	0,00	0,00	21,0
19	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,198	0,00	0,00	21,0
20	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,198	0,00	0,00	21,0
21	K	011	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,144	0,00	0,00	21,0
22	K	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,000	0,00	0,00	21,0
23	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	2,100	0,00	0,00	21,0
24	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,100	0,00	0,00	21,0
25	K	011	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	2,036	0,00	0,00	21,0
26	K	011	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	15,656	0,00	0,00	21,0
27	K	011	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	15,656	0,00	0,00	21,0
28	K	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,158	0,00	0,00	21,0
29	K	002	289363113	Kotvičky pro výztuž do maltu na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 8 mm	kus	90,000	0,00	0,00	21,0
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>	
30	K	011	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	5,401	0,00	0,00	21,0
31	K	011	311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	15,087	0,00	0,00	21,0
32	K	011	311238115	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	0,540	0,00	0,00	21,0
33	K	011	311238218	Zdivo nosné vnější tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	1,320	0,00	0,00	21,0
34	K	011	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	5,128	0,00	0,00	21,0
35	K	011	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	7,358	0,00	0,00	21,0
36	K	011	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	7,358	0,00	0,00	21,0
37	K	011	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	39,257	0,00	0,00	21,0
38	K	011	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	39,257	0,00	0,00	21,0
39	K	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,532	0,00	0,00	21,0
40	K	014	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,307	0,00	0,00	21,0
41	K	011	317234421	Doklínování ocelové konstrukce a zdiva ocelovými kovanými klíny	m	9,500	0,00	0,00	21,0
42	K	011	317234431	Vyplnění spár.tl. <30mm cementovou maltou Mapei Stabilcem T	m2	2,706	0,00	0,00	21,0
43	K	011	317321611	Překlad ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,315	0,00	0,00	21,0
44	K	011	317323611	Klenbové pásy ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,567	0,00	0,00	21,0
45	K	011	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	3,510	0,00	0,00	21,0
46	K	011	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	3,510	0,00	0,00	21,0
47	K	011	317351103	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m	m2	3,510	0,00	0,00	21,0
48	K	011	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	1,950	0,00	0,00	21,0
49	K	011	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	1,950	0,00	0,00	21,0
50	K	011	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,123	0,00	0,00	21,0
51	K	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,157	0,00	0,00	21,0
52	M	MAT	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,147	0,00	0,00	21,0
53	M	MAT	133844400	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,022	0,00	0,00	21,0
54	K	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	41,156	0,00	0,00	21,0
55	K	012	337173123	Montáž atypických ocelových konstrukcí skeletů	t	3,806	0,00	0,00	21,0
56	M	MAT	133806109	nosná ocelová konstrukce výtahové šachty	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
57	K	011	345244222	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 140 mm z cihel dl 290 mm	m2	3,440	0,00	0,00	21,0
58	K	011	345321616	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,484	0,00	0,00	21,0
59	K	011	345351101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	6,940	0,00	0,00	21,0
60	K	011	345351102	Odstranění bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	6,940	0,00	0,00	21,0
61	K	011	345362021	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	0,00	0,00	21,0
62	K	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,532	0,00	0,00	21,0
63	K	011	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	2,265	0,00	0,00	21,0
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>	

64	K	011	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,747	0,00	0,00	21,0
65	K	011	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,797	0,00	0,00	21,0
66	K	011	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	24,205	0,00	0,00	21,0
67	K	011	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	24,205	0,00	0,00	21,0
68	K	011	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	35,210	0,00	0,00	21,0
69	M	MAT	593737961	schodišťový stupeň prefabrikovaný pro točité schodiště teracový s protiskluznou úpravou, atyp rozměr a tvar	kus	15,000	0,00	0,00	21,0
70	M	MAT	593737962	podestový stupeň schodišťových prefabrikovaný pro točité schodiště teracový s protiskluznou úpravou, atyp rozměr a tvar	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
71	K	271	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
72	K	271	452387111	Podkladní rám z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		5	<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>	
73	K	221	564721113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	61,264	0,00	0,00	21,0
74	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	7,358	0,00	0,00	21,0
75	K	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	61,264	0,00	0,00	21,0
76	K	221	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	61,264	0,00	0,00	21,0
77	M	MAT	592457331	dlažba betonová na terasy broušená 50x50x5 cm	kus	249,957	0,00	0,00	21,0
	D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	
78	K	011	612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	53,943	0,00	0,00	21,0
79	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,136	0,00	0,00	21,0
80	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,160	0,00	0,00	21,0
81	K	014	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	35,612	0,00	0,00	21,0
82	K	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	21,791	0,00	0,00	21,0
83	K	011	621111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných podhledů po odbednění	m2	14,843	0,00	0,00	21,0
84	K	011	621111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových	m2	14,843	0,00	0,00	21,0
85	K	011	621612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jedonosobný vnějších podhledů z pohledového betonu ručně	m2	14,843	0,00	0,00	21,0
86	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,758	0,00	0,00	21,0
87	K	011	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,456	0,00	0,00	21,0
88	K	011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,442	0,00	0,00	21,0
89	K	011	622332121	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	45,269	0,00	0,00	21,0
90	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,548	0,00	0,00	21,0
91	K	011	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,210	0,00	0,00	21,0
92	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,800	0,00	0,00	21,0
93	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	12,456	0,00	0,00	21,0
94	K	011	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,330	0,00	0,00	21,0
95	K	011	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,507	0,00	0,00	21,0
96	K	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,937	0,00	0,00	21,0
97	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,330	0,00	0,00	21,0
98	K	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,507	0,00	0,00	21,0
99	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,937	0,00	0,00	21,0
100	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	0,00	0,00	21,0
101	K	011	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	5,698	0,00	0,00	21,0
102	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
103	M	MAT	553311051	zárubeň ocelová , 60x197x18 cm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		8	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>	
104	K	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
105	M	MAT	286617601	poklop ocelový s rámem, atyp rozměr, poklop k zadláždění kruhový 900mm , zinkováno	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
106	M	MAT	286617602	poklop ocelový s rámem, atyp rozměr, poklop k zadláždění čtvercový 700x700mm , zinkováno	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>0,00</b>	
107	K	221	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	8,450	0,00	0,00	21,0
108	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,450	0,00	0,00	21,0
109	K	231	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
110	M	MAT	749101510	stojan na kola	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
111	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	0,00	0,00	21,0
112	K	003	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	52,500	0,00	0,00	21,0
113	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	450,000	0,00	0,00	21,0
114	K	003	941211213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	525,000	0,00	0,00	21,0
115	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	0,00	0,00	21,0
116	K	003	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	52,500	0,00	0,00	21,0
117	K	003	941221113	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m	m2	564,920	0,00	0,00	21,0
118	K	003	941221213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	15 324,180	0,00	0,00	21,0
119	K	003	941221813	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m	m2	564,920	0,00	0,00	21,0
120	K	003	943111113	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m	m3	124,145	0,00	0,00	21,0
121	K	003	943111119	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	124,145	0,00	0,00	21,0
122	K	003	943111213	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 30 m za první a ZKD den použití	m3	3 724,350	0,00	0,00	21,0

123	K	003	943111813	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m	m3	124,145	0,00	0,00	21,0
124	K	003	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	662,420	0,00	0,00	21,0
125	K	003	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	16 299,180	0,00	0,00	21,0
126	K	003	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	662,240	0,00	0,00	21,0
127	K	003	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	29,900	0,00	0,00	21,0
128	K	003	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	624,800	0,00	0,00	21,0
129	K	003	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	29,900	0,00	0,00	21,0
130	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,493	0,00	0,00	21,0
131	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,968	0,00	0,00	21,0
132	K	003	949211131	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky	m2	70,875	0,00	0,00	21,0
133	K	003	949211231	Příplatek k lešeňové podlaze pro trubková lešení ve světlíku za první a ZKD den použití	m2	2 126,250	0,00	0,00	21,0
134	K	003	949211831	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky	m2	70,875	0,00	0,00	21,0
135	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	71,900	0,00	0,00	21,0
136	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	60,000	0,00	0,00	21,0
137	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	4 200,000	0,00	0,00	21,0
138	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	2 100,000	0,00	0,00	21,0
139	K	014	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	3 500,000	0,00	0,00	21,0
140	K	014	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	840,000	0,00	0,00	21,0
141	K	011	953611211	Schodišťový zvukově-isolační prvek typ PL dilatační spárová deska mezi schody a stěnou	kus	4,000	0,00	0,00	21,0
142	K	011	953953111	Ochrana hladkých stěn fólií, prkny nebo deskami z dřevotřísky	m2	168,960	0,00	0,00	21,0
143	K	011	953953121	Demontáž ochrany hladkých stěn z fólie, prken nebo desek z dřevotřísky	m2	168,960	0,00	0,00	21,0
144	K	011	953953611	Ochrana podlah z prken, fólie a desek z dřevotřísky	m2	51,860	0,00	0,00	21,0
145	K	011	953953621	Demontáž ochrany podlah z prken, fólie a desek z dřevotřísky	m2	51,860	0,00	0,00	21,0
146	K	011	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	124,000	0,00	0,00	21,0
147	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	148,000	0,00	0,00	21,0
148	K	011	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	124,000	0,00	0,00	21,0
149	K	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	148,000	0,00	0,00	21,0
150	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,984	0,00	0,00	21,0
151	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,846	0,00	0,00	21,0
152	K	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	30,443	0,00	0,00	21,0
153	K	013	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
154	K	013	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	11,300	0,00	0,00	21,0
155	K	013	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	12,600	0,00	0,00	21,0
156	K	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,990	0,00	0,00	21,0
157	K	013	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	5,122	0,00	0,00	21,0
158	K	013	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,710	0,00	0,00	21,0
159	K	013	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	2,667	0,00	0,00	21,0
160	K	013	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,530	0,00	0,00	21,0
161	K	013	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	1,883	0,00	0,00	21,0
162	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,321	0,00	0,00	21,0
163	K	013	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,096	0,00	0,00	21,0
164	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	41,562	0,00	0,00	21,0
165	K	013	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	0,260	0,00	0,00	21,0
166	K	013	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	12,456	0,00	0,00	21,0
167	K	013	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,960	0,00	0,00	21,0
168	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,400	0,00	0,00	21,0
169	K	013	968072557	Vybourání kovových výtahových dveří se zárubní ocelovou	m2	4,400	0,00	0,00	21,0
170	K	013	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	6,252	0,00	0,00	21,0
171	K	013	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm	m3	6,636	0,00	0,00	21,0
172	K	013	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	3,600	0,00	0,00	21,0
173	K	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,440	0,00	0,00	21,0
174	K	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,500	0,00	0,00	21,0
175	K	013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	2,900	0,00	0,00	21,0
176	K	013	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
177	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	21,791	0,00	0,00	21,0
178	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	69,777	0,00	0,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				0,00	
179	K	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	116,962	0,00	0,00	21,0
180	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	584,810	0,00	0,00	21,0
181	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	116,962	0,00	0,00	21,0
182	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 807,088	0,00	0,00	21,0
183	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,335	0,00	0,00	21,0
184	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	79,047	0,00	0,00	21,0
185	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,039	0,00	0,00	21,0
186	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,530	0,00	0,00	21,0
187	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,418	0,00	0,00	21,0
188	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	634,032	0,00	0,00	21,0
189	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,418	0,00	0,00	21,0
190	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,494	0,00	0,00	21,0

191	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,924	0,00	0,00	21,0
192	K	011	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	87,643	0,00	0,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
193	K	711	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,427	0,00	0,00	21,0
194	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	0,00	0,00	21,0
195	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,192	0,00	0,00	21,0
196	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	0,00	0,00	21,0
197	K	711	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy novopou folií	m2	18,401	0,00	0,00	21,0
198	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	14,854	0,00	0,00	21,0
199	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	17,082	0,00	0,00	21,0
200	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	64,384	0,00	0,00	21,0
201	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	77,261	0,00	0,00	21,0
202	K	711	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	14,470	0,00	0,00	21,0
203	M	MAT	685367500	textilie SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	6,077	0,00	0,00	21,0
204	K	711	711745567	Izolace proti vodě provedení spoju přitavením pásu NAIP 500 mm	m	31,520	0,00	0,00	21,0
205	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	19,512	0,00	0,00	21,0
206	K	711	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,580	0,00	0,00	21,0
	D		712	Povlakové krytiny				0,00	
207	K	712	712230302	Montáž difúzní fólie - pojistné na šikmé střechy, ve sklonu 20-45st.	m2	16,000	0,00	0,00	21,0
208	M	MAT	596602275	fólie hydroizolační difúzní pro vodotěsné podstřeší	m2	18,400	0,00	0,00	21,0
209	K	712	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	0,006	0,00	0,00	21,0
	D		713	Izolace tepelné				0,00	
210	K	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,000	0,00	0,00	21,0
211	M	MAT	631481000	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 40 mm	m2	16,320	0,00	0,00	21,0
212	M	MAT	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	16,320	0,00	0,00	21,0
213	K	713	713111141	Montáž izolace tepelné spodem stropů parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	16,000	0,00	0,00	21,0
214	M	MAT	283292760	fólie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	18,080	0,00	0,00	21,0
215	K	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,261	0,00	0,00	21,0
216	M	MAT	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 100 mm	m2	15,813	0,00	0,00	21,0
217	M	MAT	283760120	deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 40 mm	m2	0,559	0,00	0,00	21,0
218	M	MAT	283763541	deska fasádní polystyrénová izolační 1250 x 600 x 100 mm	m2	1,234	0,00	0,00	21,0
219	K	713	998713104	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,227	0,00	0,00	21,0
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
220	K	721	721100001	ZTI - vnitřní kanalizace viz samostatná část	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		731	Ústřední vytápění				0,00	
221	K	731	731100001	Ústřední vytápění - viz samostatná část	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		742	Elektromontáže				0,00	
222	K	741	742100001	Elektroinstalace - viz samostatná část	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				0,00	
223	K	741	748121141	Montáž svítidlo zářivkové stropní vestavné 1 zdroj	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
224	M	MAT	348341699	Lineární svítidlo z hliníkového profilu s vysokovýkonovými zdroji LED 12 W, P40, svítislo S3	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
225	M	MAT	348341701	Napájecí elektronický zdroj 50 W 230Vac/24V, P40, svítidlo S3	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
226	K	741	748121212	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	7,000	0,00	0,00	21,0
227	M	MAT	348341704	Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem se zdroji LED 8W,1 hodina, IP40,, svítidlo N2	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
228	M	MAT	348341705	Nástěnné nouzové svítidlo 24W TC-L, SA, 1h, IP66, tf. II, svítidlo N1	kus	6,000	0,00	0,00	21,0
229	K	741	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
230	M	MAT	348341692	Přisazené lineární vanové svítidlo 2x35 W T5, PMMA s elektronickým předřadníkem, IP66, svítidlo S1	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
231	M	MAT	347510102	zářivka 35W/840	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
232	K	741	748135100	Montáž svítidlo světlomet průmyslový nebo venkovní do 10 kg	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
233	M	MAT	348341691	Světlomet přisazený na ocelové konstrukci se zdroji LED 3x1W,IP66, svítidlo S2	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
	D		751	Vzduchotechnika				0,00	
234	K	751	751100001	Vzduchotechnika - viz samostatná část	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				0,00	
235	K	762	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	14,000	0,00	0,00	21,0
236	M	MAT	605327971	Hranol smrk.a 400-650x120x120-180	m3	0,296	0,00	0,00	21,0
237	K	762	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	3,000	0,00	0,00	21,0
238	M	MAT	605328051	Hranol smrk.a 400-650x160x160-220	m3	0,084	0,00	0,00	21,0
239	K	762	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	14,000	0,00	0,00	21,0
240	M	MAT	607262500	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	15,400	0,00	0,00	21,0
241	K	762	762341285	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na pero a drážku	m2	5,800	0,00	0,00	21,0
242	M	MAT	595907410	deska cementotřísková 125x335 cm tl.2,0 cm	m2	6,380	0,00	0,00	21,0
243	K	762	762341410	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken	m2	2,400	0,00	0,00	21,0
244	M	MAT	605130931	Prkno smrk.omít. a 24-32x60-190	m3	0,063	0,00	0,00	21,0
245	K	762	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	14,000	0,00	0,00	21,0
246	M	MAT	605171031	Lať smrková 1 do 25cm2 x400-650	m3	0,023	0,00	0,00	21,0
247	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,821	0,00	0,00	21,0
248	K	762	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	t	0,682	0,00	0,00	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
249	K	763	763131411	SDK podhled desky 1xÅ 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,000	0,00	0,00	21,0
250	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	46,694	0,00	0,00	21,0
251	K	763	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	40,000	0,00	0,00	21,0
252	K	763	763161763	SDK podkrovní desky 2xDF 12,5 dvourstvá spodní kce profil CD+UD REI 45	m2	6,694	0,00	0,00	21,0
253	K	763	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,674	0,00	0,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00	

254	K	764	764211202	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 45°	m2	18,900	0,00	0,00	21,0
255	K	764	764231220	Lemování zdi Cu tvrdá krytina řs 250 mm	m	7,500	0,00	0,00	21,0
256	K	764	764248924	Oprava Cu sněhový zachytač tyčový do 45°	m	9,000	0,00	0,00	21,0
257	K	764	764248934	Oprava Cu sněhový zachytač podložka 250x250 mm do 45°	kus	19,000	0,00	0,00	21,0
258	K	764	764251203	Žlab Cu podokapní hranatý řs 330 mm	m	11,930	0,00	0,00	21,0
259	K	764	764253214	Žlab Cu nadřímsový hranatý řs 800 mm v lůžku	m	7,500	0,00	0,00	21,0
260	K	764	764259237	Žlab podokapní Cu - kotlík hranatý vel. 120 mm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
261	K	764	764259238	Žlab podokapní Cu - kotlík hranatý vel. 150 mm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
262	K	764	764296230	Připojovací dilatační Cu lišta řs 120 mm	m	11,920	0,00	0,00	21,0
263	K	764	764298911	Oprava Cu spojení plechů do 45°	m	17,260	0,00	0,00	21,0
264	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	18,005	0,00	0,00	21,0
265	K	764	764351810	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný řs 330 mm do 30°	m	6,200	0,00	0,00	21,0
266	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm	m	16,780	0,00	0,00	21,0
267	K	764	764421830	Demontáž oplechování říms řs do 200 mm	m	21,600	0,00	0,00	21,0
268	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms řs do 330 mm	m	8,000	0,00	0,00	21,0
269	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdi řs do 500 mm	m	2,300	0,00	0,00	21,0
270	K	764	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	9,000	0,00	0,00	21,0
271	K	764	764510230	Oplechování Cu parapetů řs 200 mm včetně rohů	m	16,780	0,00	0,00	21,0
272	K	764	764521220	Oplechování Cu říms řs 150 mm	m	4,000	0,00	0,00	21,0
273	K	764	764521230	Oplechování Cu říms řs 200 mm	m	17,600	0,00	0,00	21,0
274	K	764	764521250	Oplechování Cu říms řs 330 mm	m	8,000	0,00	0,00	21,0
275	K	764	764554203	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm	m	3,000	0,00	0,00	21,0
276	K	764	764554204	Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm	m	6,000	0,00	0,00	21,0
277	K	764	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,406	0,00	0,00	21,0
	D	766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	
278	K	766	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	5,647	0,00	0,00	21,0
279	M	MAT	611101102	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna,vel. 1510x1275 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-04	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
280	M	MAT	611101103	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna,vel. 1510x1025 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-06	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
281	M	MAT	611101104	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží rovné, replika historického okna,vel. 1510x895 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-08	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
282	M	MAT	611101105	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží rovné, replika historického okna,vel. 1510x545 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-10	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
283	K	766	766621012	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	2,509	0,00	0,00	21,0
284	M	MAT	611101101	dřevěné okno šestikřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna,vel. 1480x1695 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-02	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
285	K	766	766622937	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x3255 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-03	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
286	K	766	766622938	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2770 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-05	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
287	K	766	766622939	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2610 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-07	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
288	K	766	766622941	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2370 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-09	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
289	K	766	766622942	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2010 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-11	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
290	K	766	766622943	Oprava oken dvojitých s deštěním, 1x balkonové dveře, vel. 1800x2920 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-01	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
291	K	766	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
292	M	MAT	611628611	dveře vnitřní dřevěné plně bezpodrážkové protipožární EW 15DP3-C- 1křídlové 60x197 cm, bílé, dveře DO-01/L včetně kování	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
293	K	766	766663967	Repase stávajících dveří včetně zárubně, repase kování, nový nátěr, 1590x2950mm, dveře 950x2200, dveře DO-2	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
294	K	766	766664932	Oprava dveřních křidel samozavírače dveří na zárubeň ocelovou	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
295	M	MAT	549172651	zavírač dveří	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
296	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
297	M	MAT	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
298	K	766	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,351	0,00	0,00	21,0
	D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	
299	K	767	767113159	Obvodový plášť výtahové šachty, strukturální zasklení systém, zasklení stěn dvojsklem 6-16-8, střeška sklo bezpečnostní 8-16-10, pevné části AL elox panely, barva 7048	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
300	K	767	767137504	Montáž obložení portálu a dveří výtahu plechem tvarovaným šroubováním - součást dodávky výtahu	m2	47,100	0,00	0,00	21,0
301	M	MAT	553145111	obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-02 portál 2.pp - součást dodávky výtahu	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
302	M	MAT	553145112	obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-03 portál 1.pp - součást dodávky výtahu	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
303	M	MAT	553145113	obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-07 portál 1-5.np - součást dodávky výtahu	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
304	M	MAT	553145114	obklad výtahových dveří, AL elox plech VZ-08 - součást dodávky výtahu	kus	7,000	0,00	0,00	21,0
305	M	MAT	553316202	ocelová nosná konstrukce portál výtahu 2.pp - VZ-01 - součást dodávky výtahu	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
306	M	MAT	553316203	ocelová nosná konstrukce portál výtahu 1-5.np - VZ-06 - součást dodávky výtahu	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
307	M	MAT	553316204	práh výtahových dveří 1.pp - VZ-04 - součást dodávky výtahu	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
308	M	MAT	553316205	práh výtahových dveří 1-5.np - VZ-05 - součást dodávky výtahu	kus	5,000	0,00	0,00	21,0
309	K	767	767220420	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg	m	27,440	0,00	0,00	21,0



310	M	MAT	553145635	zábradlí z ocel profilů, zinkování, venkovní rampa 1.pp, Z-03	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
311	M	MAT	553145636	madlo z ocel profilů, zinkování, venkovní rampa 1.pp, Z-03	kus	3,000	0,00	0,00	21,0
312	M	MAT	553145634	zábradlí z ocel profilů, zinkování, zábradlí venkovní schodiště dvůr, Z-09	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
313	M	MAT	553145638	zábradlí z ocel profilů, sněhová bariéra, Z-13 - zinkováno	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
314	K	767	767810115	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 1,0 m2	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
315	M	MAT	429730081	žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 2000x650 mm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
316	M	MAT	429730151	žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 2500x650 mm	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
317	K	767	767812614	Montáž markýz fasádních prosklených	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
318	M	MAT	553465561	markýza A - nad stojany kol, konstrukce z ocelových profilů , kotvení táhla, sklo bezpečnostní 10mm, zinkováno	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
319	M	MAT	553465562	markýza B - nad schodištěm, konstrukce z ocel profilů , kotvení táhla , sklo bezpečnostní 10mm, zinkováno	kus	1,000	0,00	0,00	21,0
320	K	767	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	150,000	0,00	0,00	21,0
321	K	767	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	2,646	0,00	0,00	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
322	K	771	771474117	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných lepených flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	11,670	0,00	0,00	21,0
323	M	MAT	597614161	dlaždice keramické , sokl s požlábekem, světle šedá mat, 9,7 x 10,3 x 0,6	kus	122,535	0,00	0,00	21,0
324	K	771	771574126	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených lepených flexibilním lepidlem vel. 200x200mm	m2	6,860	0,00	0,00	21,0
325	M	MAT	597611451	dlaždice keramické světle šedá mat, 19,7 x 19,7 x 0,7 cm	m2	7,203	0,00	0,00	21,0
326	K	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,860	0,00	0,00	21,0
327	K	771	771591172	Uložení koncového profilu (lišty) Schluter do lepidla pro ukončení dlažby	m	1,500	0,00	0,00	21,0
328	M	MAT	283421522	lišta ukončovací nerez výšky 7 mm	m	1,575	0,00	0,00	21,0
329	K	771	771591174	Uložení dilatačních profilů (lišt) Schluter do lepidla pro dilataci dlažby.	m	2,400	0,00	0,00	21,0
330	M	MAT	283421533	lišta dilatační nerez výšky 60 mm	m	2,520	0,00	0,00	21,0
331	K	771	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,195	0,00	0,00	21,0
	D		773	Podlahy teracové				0,00	
332	K	773	773500910	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 150 mm	m2	1,575	0,00	0,00	21,0
333	K	773	773500911	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm trhlín a spár	m	20,000	0,00	0,00	21,0
334	K	773	773511362	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm	m2	7,078	0,00	0,00	21,0
335	K	773	773513111	Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty	m	22,040	0,00	0,00	21,0
336	M	MAT	283421524	lišta ukončovací nerez výšky 7 mm	m	10,521	0,00	0,00	21,0
337	M	MAT	283421534	lišta dilatační nerez výšky 35 mm	m	12,621	0,00	0,00	21,0
338	K	773	773519190	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2	m2	7,078	0,00	0,00	21,0
339	K	773	998773104	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m	t	1,212	0,00	0,00	21,0
	D		777	Podlahy lité				0,00	
340	K	777	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm samonivelační šetrka	m2	13,263	0,00	0,00	21,0
341	K	777	777615117	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné systém silnovrstvý nátěr	m2	23,026	0,00	0,00	21,0
342	K	777	998777104	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	t	0,120	0,00	0,00	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
343	K	781	781774121	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,442	0,00	0,00	21,0
344	M	MAT	597613058	obklad keramický fasádní 100x100mm, bílý glazovaný, replika stávajícího obkladu	m2	33,486	0,00	0,00	21,0
345	K	781	781779195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování bílým cementem	m2	30,442	0,00	0,00	21,0
346	K	781	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,795	0,00	0,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
347	K	783	783121164	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	113,757	0,00	0,00	21,0
348	K	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	19,681	0,00	0,00	21,0
349	K	783	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	44,800	0,00	0,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
350	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	4,623	0,00	0,00	21,0
351	K	784	784402802	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 5,0 m	m2	17,078	0,00	0,00	21,0
352	K	784	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	101,953	0,00	0,00	21,0
353	K	784	784453632	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	34,036	0,00	0,00	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,00	
	D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				0,00	
354	K	933	330130105	Výtah osobní nosnost 1000 kg 7 stanic, 2 přístupové strany, kabina 1290x1710 mm, dveře teleskopické dvoudílné	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	

**Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy**

**Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY**

**Část: Zdravotní instalace**

PČ	POPIS	MJ	MNOŽ STVÍ	JEDNOTK. CENA	CELKOVÁ CENA
	<b>KANALIZACE</b>				
1	Potrubí z trub polypropylenových DN 32	m	12	0,00	0,00
2	Tvarovky z polypropylenu (redukce, odbočky, kolena)	ks	6	0,00	0,00
3	Sifon pro odkap ze split jednotky	ks	1	0,00	0,00
4	Montáž potrubí	m	12	0,00	0,00
5	Zkouška těsnosti	m	12	0,00	0,00
6	Napojení na stávající potrubí DN75	soub	1	0,00	0,00
7	Přípevňovací materiál	soub	1	0,00	0,00
8	Doprava	soub	1	0,00	0,00
	Drážky pro vedení potrubí	soub	1	0,00	0,00
	Vyspravení podlahy po rýhách pro ležatou kanalizaci	soub	1	0,00	0,00
	Revizní dvířka k čistícím tvarovkám	ks	1	0,00	0,00
	Napojení na potrubí DN 75	soub	1	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>

<b>Stavba:</b> Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
<b>Objekt:</b> FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
<b>Část:</b> Ústřední vytápění

POŘ.	Popis	M.J.	Množství	Jednotková cena [Kč]	Jednotková cena montáže [Kč]	Celková cena vč. montáže [Kč]
[-]	[-]	[-]	[-]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
<b>Otopná tělesa</b>						
1	Elektrické přímotopné konvektorové otopné těleso; výška 450 mm, délka 890 mm, hloubka 78 mm; topný výkon 2500 W; vč. elektronického termostatu, instalačního rámu pro zavěšení na zeď a montáže	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Společné položky</b>						
2	Doprava materiálu	kpl	1,00	0,00		0,00
3	Montážní materiál	kpl	1,00	0,00		0,00
4	Provedení komplexních zkoušek	kpl	1,00	0,00		0,00
5	Jemné zaregulování systému	kpl	1,00	0,00		0,00

<b>Celková cena</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

**Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy**

**Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY**

**Část: Elektroinstalace**

p.č.	popis položky	mj.	množství	jednotková cena	cena celkem
------	---------------	-----	----------	--------------------	-------------

#### Zařízení

1	Rozvodnice Rm                      ozn.Rm	ks	1,00	0,00	0,00
2	Doplňěk rozvodnice NN ve 2.NP    ozn.NN-2.NP	ks	1,00	0,00	0,00
3	UPS pro 45min. zálohy výtahu, 3/3fáze, 15kVA -15-N-5-32x9Ah-MBS	ks	1,00	0,00	0,00
4	Baterie pro 9X55-BAT5-96x7Ah	ks	1,00	0,00	0,00
5	přeložení rozvaděče " Záchranný bezpečnostní systém " včetně kabelů	ks	1,00	0,00	0,00
<b>mezisoučet</b>					<b>0,00</b>

#### Materiál elektromontážní

1	pohybový spínač IS 180st. IP54	ks	3,00	0,00	0,00
2	kabel CYKY 3x1,5	m	295,00	0,00	0,00
3	kabel CYKY 3x2,5	m	155,00	0,00	0,00
4	kabel CYKY 5x1,5	m	98,00	0,00	0,00
5	kabel CYKY 5x4	m	29,00	0,00	0,00
6	kabel CYKY 4x16	m	75,00	0,00	0,00
7	kabel CYKY 5x6	m	5,00	0,00	0,00
8	šňůra CGSG 5x4	m	3,00	0,00	0,00
9	šňůra CGSG 5x6	m	3,00	0,00	0,00
10	šňůra CGSG 3x1,5	m	3,00	0,00	0,00
11	smršťovací trubice (4x16)	ks	2,00	0,00	0,00
12	lišta vkladací 24x22	m	8,00	0,00	0,00
13	kryt koncový pro lištu 24/22	ks	2,00	0,00	0,00
14	hmoždinka plastová 8/8x40mm	ks	30,00	0,00	0,00
15	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA	m	24,00	0,00	0,00
16	žlab 100/50 GZ rozteč podpěr cca.1,9m	M	25,00	0,00	0,00
17	přísluř. pro drát.žlab (závěsy,spoisky apod.)	sada	1,00	0,00	0,00
18	samoreg.topný kabel 18W/m	m	65,00	0,00	0,00
19	napojovací sada pro samoreg. kabel	ks	4,00	0,00	0,00
20	tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	ks	4,00	0,00	0,00
21	svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	4,00	0,00	0,00
22	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00	0,00	0,00
23	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	65,00	0,00	0,00
24	svorka univerzální SU FeZn	ks	15,00	0,00	0,00
25	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	4,00	0,00	0,00
26	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	3,00	0,00	0,00
27	souprava pro svařování zemniců FeZn	ks	7,00	0,00	0,00
28	přepínač 10A/250V řazení1 IP44	ks	1,00	0,00	0,00
29	zásuvka 16A/250V IP44	ks	1,00	0,00	0,00
30	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	2,00	0,00	0,00
31	krabice pancéř plast 8101 95x95x50 IP54	ks	15,00	0,00	0,00
32	označovací štítek zemního svodu	ks	6,00	0,00	0,00

33	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	1,00	0,00	0,00
34	držák úhelníku DOUa 200mm FeZn středový do zdiva	ks	2,00	0,00	0,00
35	podpěra vedení do zdiva PV1a20 200mm FeZn	ks	28,00	0,00	0,00
36	svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	3,00	0,00	0,00
	<b>mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

#### Elektromontáže

1	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	0,00	0,00
2	svítidlo S1 zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	1,00	0,00	0,00
3	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	7,00	0,00	0,00
4	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	1,00	0,00	0,00
5	svítidlo S2	ks	5,00	0,00	0,00
6	svítidlo S3	ks	2,00	0,00	0,00
7	pohybový spínač vč. zapojení	ks	3,00	0,00	0,00
8	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	295,00	0,00	0,00
9	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	155,00	0,00	0,00
10	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	98,00	0,00	0,00
11	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	33,00	0,00	0,00
12	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	95,00	0,00	0,00
13	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	5,00	0,00	0,00
14	šňůra střední volně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1	m	3,00	0,00	0,00
15	šňůra střední volně uložená do 2x16/4x10/5x6	m	3,00	0,00	0,00
16	šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	3,00	0,00	0,00
17	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	44,00	0,00	0,00
18	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	0,00	0,00
19	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	8,00	0,00	0,00
20	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25	ks	2,00	0,00	0,00
21	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm	m	8,00	0,00	0,00
22	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	10,00	0,00	0,00
23	trubka plast tuhá,volně/pod omítkou do průměru 25	m	24,00	0,00	0,00
24	kabelový rošt do š.40cm	m	22,00	0,00	0,00
25	lustrová svorka vč. zapojení do 4x4mm2	ks	7,00	0,00	0,00
26	topný kabel volné délky	m	58,00	0,00	0,00
27	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	4,00	0,00	0,00
28	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	30,00	0,00	0,00
29	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	65,00	0,00	0,00
30	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,00	0,00	0,00
31	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	0,00	0,00
32	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00	0,00	0,00
33	svařování zemničů QUICK-WELD	ks	7,00	0,00	0,00
34	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 1	ks	1,00	0,00	0,00
35	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	1,00	0,00	0,00
36	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2,00	0,00	0,00
37	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	15,00	0,00	0,00
38	označení svodu štítkem	ks	6,00	0,00	0,00
39	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	1,00	0,00	0,00
40	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00	0,00	0,00
41	instalace na připravené přívody k UPS 7-15kVA, Revizní zpráva k instalaci el. zařízení, Instalace externích baterií typ "Skříň" 7-15kVA, doprava UPS	clk	1,00	0,00	0,00
42	demontáž svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	34,00	0,00	0,00
	<b>mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

<b>Zemní práce</b>					
1	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0	m	15,00	0,00	0,00
2	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	15,00	0,00	0,00
3	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	5,25	0,00	0,00
	<b>mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

<b>Ostatní náklady</b>					
1	doprava	ks	1,00	0,00	0,00
2	ztratiné materiál	ks	1,00	0,00	0,00
3	materiál podružný	ks	1,00	0,00	0,00
4	přidružené výkony	ks	1,00	0,00	0,00
5	revize	ks	1,00	0,00	0,00
	<b>mezisoučet</b>				<b>0,00</b>

<b>Celkové náklady</b>				<b>0,00</b>
------------------------	--	--	--	-------------

<b>Stavba:</b>	Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
<b>Objekt:</b>	FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
<b>Část:</b>	Vzduchotechnika

Pozice	MJ	Množství	Cena MJ	Cena	Popis
<b>Zařízení č. 1: Větrání výtahové šachty</b>					
1.01a	ks	1	0,00	0,00	Radiální ventilátor do kruhového potrubí pr. 400, 2700m <sup>3</sup> /h, 150 Pa
					Včetně pružných manžet, krycí mřížky a montážního materiálu
1.05a	ks	2	0,00	0,00	Těsná uzavírací klapka se servopohonem, rozměr 630x500
1.07a	ks	1	0,00	0,00	Krycí mřížka 630x500
1.17	m <sup>2</sup>	4	0,00	0,00	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů
1.20	kpl	1,00	0,00	0,00	Pomocné ocelové konstrukce, kotvicí systém
1.21	kpl	1,00	0,00	0,00	Montážní materiál
				<b>0,00</b>	Mezisoučet

<b>Zařízení č. 4: Chlazení místnosti UPS</b>					
4.01a	ks	1	0,00	0,00	Venkovní kondenzační jednotka split, Q <sub>ch</sub> =5kW, pro celoroční provoz
					Včetně potrubí, chladiva a montážního materiálu
4.02a	ks	1	0,00	0,00	Vnitřní nástěnná jednotka split, Q <sub>ch</sub> =5kW
					Včetně montážního materiálu a ovladače
4.10	m	10,00	0,00	0,00	Přeložení stávajícího vedení potrubí
				<b>0,00</b>	Mezisoučet

<b>Ostatní položky</b>					
N.1	kpl	1	0,00	0,00	Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklostí dodavatele
N.2	kpl	1	0,00	0,00	Provozní a komplexní zkoušky, revize
N.3	kpl	1	0,00	0,00	Jemné zaregulování
N.4	kpl	1	0,00	0,00	Zaškolení obsluhy
N.5	kpl	1	0,00	0,00	Provozní přepisy a řády
N.6	kpl	1,00	0,00	0,00	
N.7	kpl	1	0,00	0,00	Montáž
N.8	kpl	1	0,00	0,00	Štítky a označení potrubí
				<b>0,00</b>	Mezisoučet

<b>0,00</b>	<b>Celkové náklady</b>
-------------	------------------------