







BUDOVA A ±0,000 = 317,30 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V NOVÉM VSTUPU
BUDOVY B, C ±0,000 = 317,00 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V ZADNÍM VSTUPU



REV. Č. 3	07/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 2	05/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 1	01/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE REVIZE 1 DPS OBJEKTŮ A, B, C





AKCE / PROJECT	INTERIÉR AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH U KRÍŽE 661/8, 158 00, PRAHA 5 JINONICE		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP		
INVESTOR / DEVELOPER	FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY SMENTANOVO NÁBŘEŽÍ 6, 110 01, PRAHA 1 STARÉ MĚSTO				
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ akad. arch. D. VÁVRA			VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ČÁST/PART 501			VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. arch. P. HOLUBOVÁ
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM / DATE 01/2021	Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE	VÝPIS NÁBYTKU - B, C		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2019039		-
			POČET FORMÁTŮ / FORMAT -		
			MĚŘÍTKO / SCALE -		




Číslo dok.:		Název:		Strana
501		VÝPIS NÁBYTKU		1
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 101				
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY	
				
	VÝKLOPNÝ ZÁSUVKOVÝ MODUL		SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY	
ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET		
STŮL - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST		1. PP		10
STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. SKLADEBNÝ ROZMĚR DESKY V POMĚRU 1:2 (1300 x 650 mm).		1. NP		8
		2. NP		72
		3. NP		72
		4. NP		12
		5. NP		12
UMÍSTĚNÍ:		SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI		6. NP
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		B216-217, B229-230, C220-221; B316-317, B329-330, C320-321; C420; C520		0
VYBAVENÍ:		DATAPORT (2x230v, 2x DATA)		CELKEM
BAREVNOST:		PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ		186
		LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ		KS
MATERIÁL				
MATERIÁL DESKY		LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH		VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY		BÍLÁ RAL 9010		
MATERIÁL PODNOŽE		OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU		
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA		PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047		
ROZMĚRY				
CELKOVÉ ROZMĚRY:		1300 x 650, V. 740 mm		
		ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY				




číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 102	<div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZEK</div>	
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
STŮL MOBILNÍ SKLOPNÝ- ZASEDACÍ / SEMINÁRNÍ MÍSTNOST		1. PP0
STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. SKLADEBNÝ ROZMĚR DESKY V POMĚRU 1:2 (1300 x 650 mm).		1. NP0
		2. NP22
		3. NP22
		4. NP7
		5. NP7
UMÍSTĚNÍ:	ZASEDACÍ / SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI	6. NP7
	BUDOVA B - KONCOVÉ ZA PROSKLENÍM	CELKEM (MJ)65 KS
	BUDOVA C - V OBLOUKOVÉ ČÁSTI	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B218, B228; B318, B328; C423; C523; C625	
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ	
	LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ	
MATERIÁL		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH DESKY	VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010	
PODNOŽ	MOBILNÍ OCELOVÁ PODNOŽ, TVAR Y, NA KOLEČKÁCH S ARETACÍ, VČETNĚ SKLOPNÉHO MECHANISMU PRO ÚPLNÉ SKLOPENÍ DESKY DO SVISLÉ POLOHY	
POVRCH PODNOŽE	MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010	
ROZMĚRY		
CELKOVÉ ROZMĚRY:	1300 x 650, V. 740 mm	
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA	
ATYPIY:	BUDOVA B - STŘEDNÍ STOLOVÁ DESKA	1500 x 650 mm
	BUDOVA c - STŘEDNÍ STOLOVÁ DESKA	2100 x 650 mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU		







číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 103			
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	PRŮCHODKA	PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
			
SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
STŮL KANCELÁŘSKÝ		1. PP	0
<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. PŘÍPADNÉ VÝŘEZY V ROZÍCH DESKY (DEŠŤOVÉ SVODY APOD.) KOORDINOVAT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ.</p>		1. NP	1
		2. NP	45
		3. NP	45
		4. NP	28
		5. NP	28
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	6. NP	9
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TYPOVÉ, INDIVIDUÁLNÍ, HROMADNÉ KANCELÁŘE BUDOVY B I C, 2.-6.NP	CELKEM (MJ)	156 KS
VYBAVENÍ:	KABELOVÁ PRŮCHODKA 2x		
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ		
	LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ		
MATERIÁL			
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03	
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010		
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010		
PRŮCHODKA	NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm		
ROZMĚRY			
CELKOVÉ ROZMĚRY:	1900 x 800, V. 740 mm		
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA		
ATYPY:	ATYPICKÉ VÝŘEZY V ROZÍCH DESKY VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY			


číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	4
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 104		
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY
		PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
STŮL KANCELÁŘSKÝ - PŘÍSED		
KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ.		
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	1. PP0
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	TYPOVÉ, INDIVIDUÁLNÍ, HROMADNÉ KANCELÁŘE BUDOVY B I C, 1.-6.NP	1. NP1
VYBAVENÍ:	-	2. NP40
		3. NP40
		4. NP23
		5. NP25
		6. NP17
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ	CELKEM146
	LTD DESKA BÍLÁ, HLADKÁ, MATNÁ	(MJ)KS
MATERIÁL		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010	
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010	
ROZMĚRY		
CELKOVÉ ROZMĚRY:	1200 x 600, V. 740 mm	
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ		
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU		




Číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		5
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 105		 PRŮCHODKA, ZÁSUVKOVÝ MODUL	 PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	 SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY	
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
STŮL KANCELÁŘSKÝ - VEDOUČÍ KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. MIN 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘÍPOJENÍ) NA JEDNÉ STRANĚ A KABELOVOU PRŮCHODKOU NA DRUHÉ STRANĚ DESKY.		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	1
		4. NP	1
		5. NP	1
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	6. NP	1
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611	CELKEM (MJ)	
VYBAVENÍ:	DATAPORT (2x230v, 2x DATA)		
	KABELOVÁ PRŮCHODKA 1x		
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ	5 KS	
	LTD DESKA BÍLÁ, HLADKÁ, MATNÁ		
MATERIÁL			
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03	
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010		
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010		
PRŮCHODKA, KABELOVÝ ŽLAB	NEREZOVÁ PRŮCH. S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm, KAB. ŽLAB. PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047		
ROZMĚRY			
CELKOVÉ ROZMĚRY:	2000 x 800, V. 740 mm		
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY			




číslo dok.:		Název:		Strana	
501		VÝPIS NÁBYTKU			6
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 106					
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY		
					
		PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY			
ÚDAJE O VÝROBKU					
POPIS		POČET			
STŮL KANCELÁŘSKÝ - SEKRETARIÁT S PULTEM		1. PP		0	
<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. ČELNÍ DESKA KRYCÍ DESKA S PULTEM NA CELOU ŠÍŘKU STOLU, PULT HL. 200 mm. VÝŠKA PULTU 1100 mm</p>		1. NP		1	
		2. NP		1	
		3. NP		1	
		4. NP		1	
		5. NP		1	
UMÍSTĚNÍ:		KANCELÁŘE SEKRETARIÁTU, VÝDEJ TECHNIKY RTL			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		C107, C212, C313, C412, C512, C612			
VYBAVENÍ:		KABELOVÁ PRŮCHODKA 1x		6. NP	
BAREVNOST:		PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ		1	
		LTD DESKA BÍLÁ, HLADKÁ, MATNÁ		CELKEM (MJ)	
				6 KS	
MATERIÁL					
MATERIÁL DESKY		LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH			
BARVA DESKY		BÍLÁ RAL 9010			
MATERIÁL PODNOŽE		OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010			
PRŮCHODKA		NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm			
ROZMĚRY					
CELKOVÉ ROZMĚRY:		2000 x 600, V. 740 / 1100 mm			
		ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA / VÝŠKA PULTU			
VÝŠKA PULTU		1100		mm	
HLOUBKA PULTU		200		mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ					
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU					




číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	7
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 107		
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
	VÝKLOPNÝ ZÁSUVKOVÝ MODUL	
		SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
STŮL DO KRUHU		1. PP0
STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU - KRUHOVÁ VÝSEČ Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. VNITŘNÍ POLOMĚR KRUHU 1,0 m, VNĚJŠÍ POLOMĚR KRUHU 1,8 m.		1. NP7
		2. NP0
		3. NP0
		4. NP0
		5. NP0
UMÍSTĚNÍ:	KRUHOVÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST	6. NP0
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C121	CELKEM (MJ)7 KS
VYBAVENÍ:	DATAPORT (2x230v, 2x DATA)	
SPOJENÍ:	SEGMENTY KRUHU PROŠROUBOVAT K SOBĚ	
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ	
	LTD DESKA, BÍLÁ HLADKÁ, MATNÁ	
MATERIÁL		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010	
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU	
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA	PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047	
ROZMĚRY		
CELKOVÉ ROZMĚRY:	VNITŘNÍ POLOMĚR 1000, VNĚJŠÍ POLOMĚR 1800, HL. 800, V. 740 mm	
	POLOMĚRY KRUHOVÉ VÝSEČE x HLOUBKA x VÝŠKA	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY		






číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	8
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 108		 <p>PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY</p>  <p>SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY</p>
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	
	ÚCHYTKA	
	PRŮCHODKA	
	VÝKLOP. ZÁSUVK. MODUL	
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
STŮL - KATEDRA SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI		1. PP0
STŮL JEDNOSTRANNÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OC.PODNOŽ STOLU A SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍ BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘÍPOJENÍ) A PRŮCHODKOU, VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm, SKŘÍŇKA Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, OTVÍRAVÁ SKŘÍŇKA, LTD SOKL V 60 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI - NUTNO OSADIT DO KATEDRY. SYMETRICKÁ PROVEDENÍ DLE ORIENTACE V UČEBNĚ		1. NP0
		2. NP6
		3. NP6
		4. NP1
		5. NP1
		6. NP0
UMÍSTĚNÍ: SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI		CELKEM (MJ)14 KS
ČÍSLO MÍSTNOSTI: B216-217, B229-230, C220-221; B316-317, B32-330, C320-321; C420; C520		
VYBAVENÍ: DATAPORT (2x230v, 2x DATA)		
KABELOVÁ PRŮCHODKA 1x		
BAREVNOST: PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ		
LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ		
MATERIÁL		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010	
MATERIÁL SKŘÍŇKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU	
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA	NEREZOVÁ PRŮCH. S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm, KAB. ŽLAB. PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047	
NÁROKY NA ULOŽNÝ PROSTOR	VÝBAVA KATEDRY (DLE STANDARDŮ) - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU	
NÁHLEDOVÝ/PC MONITOR 24", PREZENTAČNÍ AV CENTRÁLA 8/4, KOMBINOVANÝ PŘEVODNÍK VGA+A, DP A HDMI NA TP, PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO PREZENTACI V KATEDŘE, OVLÁDACÍ PANEL DOTYKOVÝ MINIMÁLNĚ 7", VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 100V, BEZDRÁTOVÝ MIKROFON KLOPOVÝ - SADA PŘÍJÍMAČE A VYSÍLAČE, BEZDRÁTOVÝ MIKROFON RUČNÍ - SADA PŘÍJÍMAČE A VYSÍLAČE, SAMOSTATNÝ NÁHLAVNÍ MIKROFON K SADĚ, AV RACK V KATEDŘE - INSTALAČNÍ VYBAVENÍ PRO VESTAVBU AV TECHNIKY		
ROZMĚRY		
CELKOVÉ ROZMĚRY (SYMETRICKÉ PROVEDENÍ DLE ORIENTACE V UČEBNĚ):	1950 x 650, V. 740 mm	
SKŘÍŇKA	mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCH. NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY		


číslo dok.:	Název:		Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU		9	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 109	<div></div>			
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS		POČET	
	STOLEK BAROVÝ BAROVÝ STOLEK KULATÝ NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI S ŠESTIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU, SPODNÍ STRANA ZÁKLADNY OPATŘENA 6 STAVITELNÝMI KLUZÁKY, STOLOVÉ PLÁTY OPATŘENY KOVOVÝMI SVLAKOVÝMI LIŠTAMI ZABEZPEČUJÍCÍMI STABILITU A ROVINNOST STOLOVÉ DESKY. SVLAKOVÉ LIŠTY PОВRCHOVÉ DOKONČENY POZINKOVÁNÍM		1. PP	0
			1. NP	5
			2. NP	0
			3. NP	0
			4. NP	0
	UMÍSTĚNÍ:	ZÁZEMÍ CATERINGU	5. NP	0
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C118	6. NP	0
BAREVNOST:	ČERNÁ, PŘÍRODNÍ LITINA	CELKEM (MJ)	5 KS	
	DESKA ODÝHOVANÁ, TRANSPARENTNÍ LAK			
MATERIÁL				
MATERIÁL DESKY	MASIVNÍ DŘEVO - DUB			
	HRANA DESKY POSTUPNĚ SRAŽENA POD ÚHLEM 20°, ČÁST KOLMÁ K HORNÍ PLOŠE TL. 11 mm			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PŘÍRODNÍ DÝHA, MATNÝ LAK HONEY			
MATERIÁL PODNOŽE:	LITINA, ČERNÁ			
ROZMĚRY				
CELKOVÉ ROZMĚRY:	PRŮMĚR DESKY 700, V. 1200 mm			
ROZMĚR PODNOŽE	540 x 566 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ: FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU				



číslo dok.:		Název:		Strana
501		VÝPIS NÁBYTKU		10
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 110	<div><div></div><div><p>PRŮCHODKA</p></div><div><p>PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY</p></div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZEK</div>			
ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET		
STŮL KANCELÁŘSKÝ ATYPICKÝ (KRATŠÍ / DELŠÍ DÉLKY) STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD TL. MIN 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ.		1. PP	3	
		1. NP	9	
		2. NP	3	
		3. NP	3	
		4. NP	3	
		5. NP	5	
UMÍSTĚNÍ:	ATYPICKÉ KANCELÁŘE A STRÍČNY V RTL, KANCELÁŘE - ATYPICKÉ ROZMĚRY V HROMADNÝCH KANCELÁŘÍCH, V KANCELÁŘE ZMENŠENÉ V 6.NP	6. NP	21	
		CELKEM (MJ) KS		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:				
BAREVNOST:		PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ		
	LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ			
MATERIÁL				
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH		VIZ TECH. LIST 06_03	
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010			
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU			
PRŮCHODKA	NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm			
ROZMĚRY				
CELKOVÉ ROZMĚRY:	ATYPICKÉ DÉLKY DESEK x 650, V. 740 mm			
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA			
DÉLKY DESEK:	ATYPICKÉ DÉLKY DESEK, PROMĚNLIVÁ VELIKOST OD 2700 mm (1.NP) DO 1250 mm (6.NP), FOTOKOMORA (-1.PP) ŠÍŘKA 700 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NÁPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY				




Číslo dok.:		Název:		Strana	
501		VÝPIS NÁBYTKU		11	
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 111	<div><div></div><div><p>PRŮCHODKA</p></div><div><p>PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY</p></div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZEK</div>				
ÚDAJE O VÝROBKU					
POPIS		POČET			
STŮL KANCELÁŘSKÝ ATYPICKÝ (ŠIKMÝ OŘEZ DESKY, PODNOŽÍ POD ÚHLEM) STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD TL. MIN 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ.		1. PP	0		
		1. NP	0		
		2. NP	1		
		3. NP	1		
		4. NP	0		
		5. NP	1		
UMÍSTĚNÍ:	ATYPICKÉ KANCELÁŘE A STRÍČNY V RTL, KANCELÁŘE - ATYPICKÉ ROZMĚRY V HROMADNÝCH KANCELÁŘÍCH, V KANCELÁŘE ZMENŠENÉ V 6.NP	6. NP	1		
		CELKEM	4		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		-	(MJ)	KS	
BAREVNOST:		PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ			
MATERIÁL					
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH		VIZ TECH. LIST 06_03		
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010				
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU				
PRŮCHODKA	NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm				
ROZMĚRY					
CELKOVÉ ROZMĚRY:	ATYPICKÉ DÉLKY DESEK x 650, V. 740 mm				
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA				
DÉLKY DESEK:	ATYPICKÉ DÉLKY DESEK, PROMĚNLIVÁ VELIKOST OD 2200 mm (2.NP-5.NP) DO 1670 mm (6.NP)				
POZN.:	ATYPICKÝ STŮL DO ROHU, DESKA S ŠIKMÝM OŘEZEM, PODNOŽÍ POD ÚHLEM - NUTNO DOMĚŘIT)				
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU					




číslo dok.:		Název:		Strana	
501		VÝPIS NÁBYTKU			12
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 112	<div><div></div><div><p>REFERENČNÍ OBRÁZEK</p><p>VÝKLOPNÝ ZÁSUVKOVÝ MODUL</p></div></div> <div><p>PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY</p><p>SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY</p></div>				
	ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET			
<p>STŮL - NEWSROOM</p> <p>STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍ BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. SKLADEBNÝ ROZMĚR DESKY V POMĚRU 1:2 (1400 x 700 mm).</p>		1. PP		0	
		1. NP		15	
		2. NP		0	
		3. NP		0	
		4. NP		0	
		5. NP		0	
UMÍSTĚNÍ:		SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI		6. NP	0
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		B216-217, B229-230, C220-221; B316-317, B32-330, C320-321; C420; C520		CELKEM (MJ)	15 KS
VYBAVENÍ:		DATAPORT (2x230v, 2x DATA)			
BAREVNOST:		PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ			
		LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ			
MATERIÁL					
MATERIÁL DESKY		LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH		VIZ TECH. LIST 06_03	
BARVA DESKY		BÍLÁ RAL 9010			
MATERIÁL PODNOŽE		OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU			
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA		PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047			
ROZMĚRY					
CELKOVÉ ROZMĚRY:		1400 x 700, V. 740 mm			
		ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY					



číslo dok.:	Název:		Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU		13	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 113				
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY		
	ÚCHYTKA			
	PRŮCHODKA			
	VÝKLOP. ZÁSUVK. MODUL			
SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY				
ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET		
STŮL - KATEDRA NEWSROOMU STŮL S "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY NA UZAMYKATELNOU SKŘÍŇKU PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍ BEZ LUBU, ZADNÍ STRANA S OCELOVOU VÝZTUHOU , SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ) A PRŮCHODKOU, VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm, SKŘÍŇKA Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, OTVÍRAVÁ SKŘÍŇKA, LTD SOKL V 60 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO NEWSROOM - NUTNO OSADIT DO KATEDRY.		1. PP	0	
		1. NP	1	
		2. NP	0	
		3. NP	0	
		4. NP	0	
UMÍSTĚNÍ:	SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI	5. NP	0	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B216-217, B229-230, C220-221; B316-317, B32-330, C320-321; C420; C520	6. NP	0	
VYBAVENÍ:	DATAPORT (2x230v, 2x DATA)	CELKEM (MJ)	1 KS	
	KABELOVÁ PRŮCHODKA 2x			
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ			
	LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ			
MATERIÁL				
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03		
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010			
MATERIÁL SKŘÍŇKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03		
MATERIÁL VÝZTUHY	OCELOVÝ PROFIL 80 x 40 mm			
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA	NEREZOVÁ PRŮCH. S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm, KAB. ŽLAB. PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047			
ROZMĚRY				
CELKOVÉ ROZMĚRY:	2800 x 700, V. 740 mm			
SKŘÍŇKA	700 x 700 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY				


číslo dok.:		Název:		Strana
501		VÝPIS NÁBYTKU		14
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 114		<div></div>		
ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET		
ŽIDLE PŘEKLIŽKOVÁ STOHOVATELNÁ STOHOVATELNÁ PŘEKLIŽKOVÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, KOVOVÉ CHROMOVANÉ PODNOŽÍ - 4 NESPOJENÉ NOHY, SEDÁK SPOJENÝ S OPĚRÁKEM Z OHÝBANÉ A PŘEKLIŽKY. KONSTRUKCI ŽIDLE TVOŘÍ JEDEN TVAROVĚ FORMOVANÝ DÍL Z PŘEKLIŽKY, NA KTEROU JE ZALISOVANÁ PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY, KRYTÁ TRANSPARENTNÍM LAKEM. ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z KULATÝCH TRUBEK MAX. PRŮMĚRU 20 mm, V CHROMOVANÉM POVRCHU. HORNÍ DÍL OPĚRÁKU ATYPICKY PROFREZOVANÝ - OVÁLNÝ OTVOR DLE SPECIFIKACE ARCHITEKTA. ROHY OPĚRÁKU ZAOBLENÉ V POLOMĚRU IN. 60 mm, ROHY SEDÁKU ZAOBLENÉ V POLOMĚRU MIN. 25 mm. KLUZÁKY NOHOU PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH DLE PROJEKTU BUDOVY - KAUČUK / LINOLEUM. NOSNOST 125 kg.		1. PP	20	
		1. NP	16	
		2. NP	194	
		3. NP	194	
		4. NP	40	
UMÍSTĚNÍ:	SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI, ZASEDACÍ / SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI, VÝUKOVÉ PROSTORY V 1.NP - NEWSROOM, STUDENSTKÝ KLUB, UČEBNA VE FOTOKOMOŘE	5. NP	40	
		6. NP	14	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B216-218, B228-230, C220-221; B316-318, B328-330, C320-321; C420, C423; C520, C523; C625	CELKEM (MJ)	518 KS	
MATERIÁL				
KOSTRA:	PLASTOVÉ JÁDRO OPATŘENÉ STUDENOU PĚNOU A OČALOUNĚNÉ			
PODNOŽ:	OCELOVÁ CHROMOVANÁ TRUBKOVÁ (PRŮMĚR 16 mm, TLOUŠŤKA 2 mm)			
KAPOTÁŽ:	ZE SPODNÍ STRANY OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENÁ CELOPLOŠNOU PLASTOVOU KAPOTÁŽÍ			
	PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO KAUČUKOVOU PODLAHOVOU KRYTINU			
SEDÁK, OPERADLO:	OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA TL. 11 mm + PŘÍRODNÍ DÝHA DUB, PŘÍZNANÁ HRANA PŘEKLIŽKY		VIZ TECH. LIST 06_16	
ROZMĚRY				
CELKOVÉ ROZMĚRY:	500 x 540, V. 750 mm			
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x CELKOVÁ VÝŠKA			
VÝŠKA SEDÁKU:	460 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ				
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU				



číslo dok.:	Název:	Strana																												
501	VÝPIS NÁBYTKU	15																												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																													
N - 115	<div></div>																													
	ÚDAJE O VÝROBKU																													
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">ŽIDLE POLSTROVANÁ STOHOVATELNÁ STOHOVATELNÁ POLSTROVANÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, KOVOVÉ CHROMOVANÉ PODNOŽÍ - 4 NESPOJENÉ NOHY, SEDÁK SPOJENÝ S OPĚRÁKEM A POLSTROVANÝ. KONSTRUKCI ŽIDLE TVOŘÍ JEDEN TVAROVĚ FORMOVANÝ DÍL Z PLASTU, S ČALOUENNÍM Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY, TVOŘENO STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, KRYTÉ LÁTKOVÝM ČALOUENNÍM. ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z KULATÝCH TRUBEK MAX. PRŮMĚRU 20 mm, V CHROMOVANÉM POVRCHU. KLUZÁKY NOHOU PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH DLE PROJEKTU BUDOVY - KAUČUK / LINOLEUM. BARVU ČALOUNĚNÍ V POSLUCHÁRNÁCH KOORDINOVAT S ČALOUNĚNÍM SKLOPNÉHO SEZENÍ. NOSNOST 125 kg.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP VČ. OCHOZU</td><td>74</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>U KATEDER V POSLUCHÁRNÁCH, ŠATNY, OCHOZ AULY, KRUHOVÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST</td><td>5. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>B103a, B103b, B104, C117, C117a, C121, C122, C123, C124</td><td>6. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>BAREVNOST:</td><td>VÍCE BAREV, VÝBĚR DLE VZORNÍKU</td><td>CELKEM (MJ)</td><td>74 KS</td></tr></table>		POPIS		POČET		ŽIDLE POLSTROVANÁ STOHOVATELNÁ STOHOVATELNÁ POLSTROVANÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, KOVOVÉ CHROMOVANÉ PODNOŽÍ - 4 NESPOJENÉ NOHY, SEDÁK SPOJENÝ S OPĚRÁKEM A POLSTROVANÝ. KONSTRUKCI ŽIDLE TVOŘÍ JEDEN TVAROVĚ FORMOVANÝ DÍL Z PLASTU, S ČALOUENNÍM Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY, TVOŘENO STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, KRYTÉ LÁTKOVÝM ČALOUENNÍM. ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z KULATÝCH TRUBEK MAX. PRŮMĚRU 20 mm, V CHROMOVANÉM POVRCHU. KLUZÁKY NOHOU PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH DLE PROJEKTU BUDOVY - KAUČUK / LINOLEUM. BARVU ČALOUNĚNÍ V POSLUCHÁRNÁCH KOORDINOVAT S ČALOUNĚNÍM SKLOPNÉHO SEZENÍ. NOSNOST 125 kg.		1. PP	0	1. NP VČ. OCHOZU	74	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	U KATEDER V POSLUCHÁRNÁCH, ŠATNY, OCHOZ AULY, KRUHOVÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST	5. NP	0	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B103a, B103b, B104, C117, C117a, C121, C122, C123, C124	6. NP	0	BAREVNOST:	VÍCE BAREV, VÝBĚR DLE VZORNÍKU	CELKEM (MJ)	74 KS
	POPIS		POČET																											
	ŽIDLE POLSTROVANÁ STOHOVATELNÁ STOHOVATELNÁ POLSTROVANÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, KOVOVÉ CHROMOVANÉ PODNOŽÍ - 4 NESPOJENÉ NOHY, SEDÁK SPOJENÝ S OPĚRÁKEM A POLSTROVANÝ. KONSTRUKCI ŽIDLE TVOŘÍ JEDEN TVAROVĚ FORMOVANÝ DÍL Z PLASTU, S ČALOUENNÍM Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY, TVOŘENO STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, KRYTÉ LÁTKOVÝM ČALOUENNÍM. ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z KULATÝCH TRUBEK MAX. PRŮMĚRU 20 mm, V CHROMOVANÉM POVRCHU. KLUZÁKY NOHOU PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH DLE PROJEKTU BUDOVY - KAUČUK / LINOLEUM. BARVU ČALOUNĚNÍ V POSLUCHÁRNÁCH KOORDINOVAT S ČALOUNĚNÍM SKLOPNÉHO SEZENÍ. NOSNOST 125 kg.		1. PP	0																										
			1. NP VČ. OCHOZU	74																										
			2. NP	0																										
			3. NP	0																										
			4. NP	0																										
	UMÍSTĚNÍ:	U KATEDER V POSLUCHÁRNÁCH, ŠATNY, OCHOZ AULY, KRUHOVÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST	5. NP	0																										
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B103a, B103b, B104, C117, C117a, C121, C122, C123, C124	6. NP	0																											
BAREVNOST:	VÍCE BAREV, VÝBĚR DLE VZORNÍKU	CELKEM (MJ)	74 KS																											
MATERIÁL																														
KOSTRA:	PLASTOVÉ JÁDRO OPATŘENÉ STUDENOU PĚNOU A OČALOUNĚNÉ																													
PODNOŽ:	OCELOVÁ CHROMOVANÁ TRUBKOVÁ (PRŮMĚR 16 mm, TLOUŠŤKA 2 mm)																													
KAPOTÁŽ:	ZE SPODNÍ STRANY OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENÁ CELOPLOŠNOU PLASTOVOU KAPOTÁŽÍ																													
	PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO KAUČUKOVOU PODLAHOVOU KRYTINU																													
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER	VIZ TECH. LIST 06_11																												
ROZMĚRY																														
CELKOVÉ ROZMĚRY:	500 x 540, V. 750 mm																													
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x CELKOVÁ VÝŠKA																													
VÝŠKA SEDÁKU:	460 mm																													
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																														
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU																														

číslo dok.:	Název:	Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU	16	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 116	<div><div></div><div><p>PRUHOVANÉ ČALOUNĚNÍ OPĚRÁKU S PRAVIDELNÝMI PRUHY</p></div><div></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
ŽIDLE - PŘÍSED		1. PP	0
<p>STOHOVATELNÁ ČALOUNĚNÁ ŽIDLE S LYŽINOVOU KONSTRUKCÍ S PODRUČKAMI. KONSTRUKCI TVOŘÍ PÉROVÁ OHÝBANÁ TRUBKOVÁ LYŽINA, PRŮMĚR TRUBKY 25 mm. V MÍSTĚ PODRUČKY JE TRUBKA OPATŘENA POLYURETANOVOU OBRUBOU. SEDÁK ODDĚLENÝ OD OPĚRÁKU. OPĚRÁK S PRUHOVANÝM POLSTROVÁNÍM S PRAVIDELNÝMI PRUHY PO CCA 20 mm. KONSTRUKCE SEDÁKU ZE SPODNÍ STRANY KRYTÁ ČERNÝM PLASTOVÝM KRYTEM. OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ OBOUSTRANNĚ. BARVA SEDÁKU ČERNÁ, BARVA OPĚRÁKU BAREVNÁ - VYBĚR BARVY DLE VZORNÍKU DODAVATELE. BAREVNOST PŘÍSEDOVÉ ŽIDLE SLADIT S BAREVNOSTÍ KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE (SEDÁK I OPĚRÁK). NOSNOST 125 kg.</p>		1. NP	12
		2. NP	42
		3. NP	42
		4. NP	28
		5. NP	27
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE S PŘÍSEDOVÝMI STOLY	6. NP	23
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-	CELKEM (MJ)	174
BAREVNOST:	SEDÁK ČERNÝ		KS
	PODRUČKY ČERNÉ, PODNOŽ CHROMOVÁ		
	OPĚRÁK BAREVNÝ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU		
MATERIÁL			
KOSTRA:	OCELOVÁ PÉROVÁ, CHROMOVANÁ		
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER VIZ TECH. LIST 06_11		
BAREVNOST ČALOUNĚNÍ:	OPĚRÁK S PRUHOVANÝM POLSTROVÁNÍM, BARVA DLE VZORNÍKU DODAVATELE (ŠEDÁ/HNĚDÁ/BÉŽOVÁ/ČERVENÁ)		
	SEDÁK ČERNÝ		
PODRUČKY:	ČERNÝ POLYURETAN		
NOHY:	CHROMOVANÉ, KLUŽÁK PLASTOVÝ (PRO ODPOVÍDAJÍCÍ TYP PODLAHOVÉ KRYTINY - KAUKČUK / STĚRKA)		
ROZMĚRY			
CELKOVÉ ROZMĚRY:	550 x 560, V. 850 mm		
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x CELKOVÁ VÝŠKA		
VÝŠKA SEDÁKU:	460 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ			
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			

číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	17
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 117		
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY 
PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
STŮL KANCELÁŘSKÝ - PŘÍSED VĚTŠÍ (IT)		1. PP0
KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ.		1. NP0
		2. NP0
		3. NP0
		4. NP1
		5. NP0
		6. NP0
UMÍSTĚNÍ:		KANCELÁŘE
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		KANCELÁŘ V BUDOVĚ C - C.424
VYBAVENÍ:		-
BAREVNOST:		PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ
		LTD DESKA BÍLÁ, HLADKÁ, MATNÁ
		CELKEM (MJ)1 KS
MATERIÁL		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010	
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010	
ROZMĚRY		
CELKOVÉ ROZMĚRY:	2400 x 1000, V. 740 mm	
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU		

číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		18
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 118	<div><div></div><div></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ SE SÍTÍ - KANCELÁŘE VEDOUČÍCH KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE POLOHOVATELNÁ. SYNCHRONNÍ MECHANISMUS S PLYNULÝM NASTAVENÍM TUHOSTI NA BOČNÍ STRANĚ. MOŽNOST BLOKACE OPĚRÁKU V PĚTI POZICÍCH. MAXIMÁLNÍ ÚHEL NÁKLONU 23°, ZMĚNA HLOUBKY SEDÁKU MIN. O 60 mm. PLYNOVÝ PÍST ČERNÝ NYLON, KOLEČKA Ø60 mm PRO TVRDÉ POVRCHY. PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, LOKETNÍ OPĚRKY Z MĚKKÉHO PU. OPĚRÁK TVOŘEN OBVODOVOU KCÍ Z OHÝBANÉHO TRUBKOVÉHO PROFILU, MIN. TL. 22 mm, CELKOVÁ VÝŠKA OPĚRÁKU CCA 640 mm PO ZADNÍ STRANĚ, SE SÍŤOVOU VÝPLNÍ, SOUČÁSTÍ MECHANICKY NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA. NOSNOST MIN. 125 kg.		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	1
		4. NP	1
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	5. NP	1
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611	6. NP	1
BAREVNOST:	SEDÁK ČERNÝ	CELKEM (MJ)	5 KS
	PODRUČKY ČERNÉ, PODNOŽ CHROMOVÁ		
	OPĚRÁK SÍŤOVINA ČERNÁ		
MATERIÁL			
KOSTRA:	HLINÍK, ČERNÝ LAK		
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER		VIZ TECH. LIST 06_11
PODRUČKY:	NASTAVITELNÉ, ČERNÉ, PU VÝPLŇ		
KOLEČKA:	Ø60 mm PLASTOVÁ, ČERNÁ, PRO TVRDÉ POVRCHY		
PODNOŽ:	CHROMOVOANÁ		
NOHY:	CHROMOVANÉ, KLUZÁK PLASTOVÝ (PRO ODPOVÍDAJÍCÍ TYP PODLAHOVÉ KRYTINY - KAUCUK / STĚRKA)		
ROZMĚRY			
CELKOVÉ ROZMĚRY:	550 x 560, V. 850 mm		
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x CELKOVÁ VÝŠKA		
VÝŠKA SEDÁKU:	460 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ			
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			


číslo dok.:	Název:	Strana																																																																																										
501	VÝPIS NÁBYTKU	19																																																																																										
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																																																																											
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																																																																											
N - 119	<div><div></div><div><p>PRUHOVANÉ ČALOUNĚNÍ OPĚRÁKU S PRAVIDELNÝMI PRUHY</p></div></div>																																																																																											
	ÚDAJE O VÝROBKU																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ SE SÍTÍ - KANCELÁŘE VEDOUČÍCH KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE POLOHOVATELNÁ. SYNCHRONNÍ MECHANISMUS S PLYNULÝM NASTAVENÍM TUHOSTI NA BOČNÍ STRANĚ. MOŽNOST BLOKACE OPĚRÁKU V PĚTI POZICÍCH. MAXIMÁLNÍ ÚHEL NÁKLONU 23°, ZMĚNA HLOUBKY SEDÁKU MIN. O 60 mm. PLYNOVÝ PÍST ČERNÝ NYLON, KOLEČKA Ø60 mm PRO TVRDÉ POVRCHY. PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, LOKETNÍ OPĚRKY Z MĚKKÉHO PU. OPĚRÁK TVOŘEN OBVODOVOU KCÍ Z OHÝBANÉHO TRUBKOVÉHO PROFILU, MIN. TL. 22 mm, CELKOVÁ VÝŠKA OPĚRÁKU CCA 640 mm PO ZADNÍ STRANĚ, OPĚRÁK ČALOUNĚN OBOUSTRANNĚ LÁTKOU, PRUHOVANÉ POLSTROVÁNÍ, SPODNÍ VRSTVA PU PĚNA O SÍLE MIN. 10 mm, SOUČÁSTÍ MECHANICKY NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA. PRUHOVANÉ PROLISOVÁNÍ - VODOROVNÉ PRUHY PO CCA 20 mm. NOSNOST MIN. 125 kg.</td><td>1. PP</td><td>5</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>34</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>51</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>51</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>33</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>36</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE</td><td rowspan="4">6. NP</td><td rowspan="4">32</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>-</td></tr><tr><td>BAREVNOST:</td><td>SEDÁK ČERNÝ, PODRUČKY ČERNÉ</td></tr><tr><td></td><td>PODNOŽ CHROMOVÁ</td></tr><tr><td></td><td>OPĚRÁK SLADIT K BARVĚ PODLAHY</td><td rowspan="2">CELKEM</td><td rowspan="2">242</td></tr><tr><td></td><td>ČERVENÁ / HNĚDÁ/ BÉŽOVÁ / ŠEDÁ</td></tr><tr><td colspan="4">MATERIÁL</td></tr><tr><td>KOSTRA:</td><td colspan="3">HLINÍK, ČERNÝ LAK</td></tr><tr><td>ČALOUNĚNÍ:</td><td>TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER</td><td colspan="2">VIZ TECH. LIST 06_11</td></tr><tr><td>PODRUČKY:</td><td colspan="3">NASTAVITELNÉ, ČERNÉ, PU VÝPLŇ</td></tr><tr><td>KOLEČKA:</td><td colspan="3">Ø60 mm PLASTOVÁ, ČERNÁ, PRO TVRDÉ POVRCHY</td></tr><tr><td>PODNOŽ:</td><td colspan="3">CHROMOVOANÁ</td></tr><tr><td>NOHY:</td><td colspan="3">CHROMOVANÉ, KLUZÁK PLASTOVÝ (PRO ODPOVÍDAJÍCÍ TYP PODLAHOVÉ KRYTINY - KAUKČUK / STĚRKA)</td></tr><tr><td colspan="4">ROZMĚRY</td></tr><tr><td>CELKOVÉ ROZMĚRY:</td><td colspan="3">550 x 560, V. 850 mm</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">ŠÍŘKA x HLOUBKA x CELKOVÁ VÝŠKA</td></tr><tr><td>VÝŠKA SEDÁKU:</td><td colspan="3">460 mm</td></tr><tr><td colspan="4">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td></tr><tr><td colspan="4">FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ</td></tr><tr><td colspan="4">FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU</td></tr></table>			POPIS		POČET		ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ SE SÍTÍ - KANCELÁŘE VEDOUČÍCH KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE POLOHOVATELNÁ. SYNCHRONNÍ MECHANISMUS S PLYNULÝM NASTAVENÍM TUHOSTI NA BOČNÍ STRANĚ. MOŽNOST BLOKACE OPĚRÁKU V PĚTI POZICÍCH. MAXIMÁLNÍ ÚHEL NÁKLONU 23°, ZMĚNA HLOUBKY SEDÁKU MIN. O 60 mm. PLYNOVÝ PÍST ČERNÝ NYLON, KOLEČKA Ø60 mm PRO TVRDÉ POVRCHY. PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, LOKETNÍ OPĚRKY Z MĚKKÉHO PU. OPĚRÁK TVOŘEN OBVODOVOU KCÍ Z OHÝBANÉHO TRUBKOVÉHO PROFILU, MIN. TL. 22 mm, CELKOVÁ VÝŠKA OPĚRÁKU CCA 640 mm PO ZADNÍ STRANĚ, OPĚRÁK ČALOUNĚN OBOUSTRANNĚ LÁTKOU, PRUHOVANÉ POLSTROVÁNÍ, SPODNÍ VRSTVA PU PĚNA O SÍLE MIN. 10 mm, SOUČÁSTÍ MECHANICKY NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA. PRUHOVANÉ PROLISOVÁNÍ - VODOROVNÉ PRUHY PO CCA 20 mm. NOSNOST MIN. 125 kg.		1. PP	5	1. NP	34	2. NP	51	3. NP	51	4. NP	33	5. NP	36	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	6. NP	32	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-	BAREVNOST:	SEDÁK ČERNÝ, PODRUČKY ČERNÉ		PODNOŽ CHROMOVÁ		OPĚRÁK SLADIT K BARVĚ PODLAHY	CELKEM	242		ČERVENÁ / HNĚDÁ/ BÉŽOVÁ / ŠEDÁ	MATERIÁL				KOSTRA:	HLINÍK, ČERNÝ LAK			ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER	VIZ TECH. LIST 06_11		PODRUČKY:	NASTAVITELNÉ, ČERNÉ, PU VÝPLŇ			KOLEČKA:	Ø60 mm PLASTOVÁ, ČERNÁ, PRO TVRDÉ POVRCHY			PODNOŽ:	CHROMOVOANÁ			NOHY:	CHROMOVANÉ, KLUZÁK PLASTOVÝ (PRO ODPOVÍDAJÍCÍ TYP PODLAHOVÉ KRYTINY - KAUKČUK / STĚRKA)			ROZMĚRY				CELKOVÉ ROZMĚRY:	550 x 560, V. 850 mm				ŠÍŘKA x HLOUBKA x CELKOVÁ VÝŠKA			VÝŠKA SEDÁKU:	460 mm			POZNÁMKY K SESTAVĚ:				FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ				FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			
POPIS		POČET																																																																																										
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ SE SÍTÍ - KANCELÁŘE VEDOUČÍCH KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE POLOHOVATELNÁ. SYNCHRONNÍ MECHANISMUS S PLYNULÝM NASTAVENÍM TUHOSTI NA BOČNÍ STRANĚ. MOŽNOST BLOKACE OPĚRÁKU V PĚTI POZICÍCH. MAXIMÁLNÍ ÚHEL NÁKLONU 23°, ZMĚNA HLOUBKY SEDÁKU MIN. O 60 mm. PLYNOVÝ PÍST ČERNÝ NYLON, KOLEČKA Ø60 mm PRO TVRDÉ POVRCHY. PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, LOKETNÍ OPĚRKY Z MĚKKÉHO PU. OPĚRÁK TVOŘEN OBVODOVOU KCÍ Z OHÝBANÉHO TRUBKOVÉHO PROFILU, MIN. TL. 22 mm, CELKOVÁ VÝŠKA OPĚRÁKU CCA 640 mm PO ZADNÍ STRANĚ, OPĚRÁK ČALOUNĚN OBOUSTRANNĚ LÁTKOU, PRUHOVANÉ POLSTROVÁNÍ, SPODNÍ VRSTVA PU PĚNA O SÍLE MIN. 10 mm, SOUČÁSTÍ MECHANICKY NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA. PRUHOVANÉ PROLISOVÁNÍ - VODOROVNÉ PRUHY PO CCA 20 mm. NOSNOST MIN. 125 kg.		1. PP	5																																																																																									
		1. NP	34																																																																																									
		2. NP	51																																																																																									
		3. NP	51																																																																																									
		4. NP	33																																																																																									
		5. NP	36																																																																																									
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	6. NP	32																																																																																									
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-																																																																																											
BAREVNOST:	SEDÁK ČERNÝ, PODRUČKY ČERNÉ																																																																																											
	PODNOŽ CHROMOVÁ																																																																																											
	OPĚRÁK SLADIT K BARVĚ PODLAHY	CELKEM	242																																																																																									
	ČERVENÁ / HNĚDÁ/ BÉŽOVÁ / ŠEDÁ																																																																																											
MATERIÁL																																																																																												
KOSTRA:	HLINÍK, ČERNÝ LAK																																																																																											
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER	VIZ TECH. LIST 06_11																																																																																										
PODRUČKY:	NASTAVITELNÉ, ČERNÉ, PU VÝPLŇ																																																																																											
KOLEČKA:	Ø60 mm PLASTOVÁ, ČERNÁ, PRO TVRDÉ POVRCHY																																																																																											
PODNOŽ:	CHROMOVOANÁ																																																																																											
NOHY:	CHROMOVANÉ, KLUZÁK PLASTOVÝ (PRO ODPOVÍDAJÍCÍ TYP PODLAHOVÉ KRYTINY - KAUKČUK / STĚRKA)																																																																																											
ROZMĚRY																																																																																												
CELKOVÉ ROZMĚRY:	550 x 560, V. 850 mm																																																																																											
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x CELKOVÁ VÝŠKA																																																																																											
VÝŠKA SEDÁKU:	460 mm																																																																																											
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																																																																												
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ																																																																																												
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU																																																																																												




číslo dok.:		Název:		Strana
501		VÝPIS NÁBYTKU		20
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 120	<div><div></div><div></div></div>			
ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET		
KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ SKOŘEPINOVÉ KŘESLO S NÍZKÝM OPĚRÁKEM, SPOJENÝMI PODRUČKAMI. DESIGNOVÉ PROVEDENÍ V ČELNÍM POHLEDU DO TVARU PÍSMENE U, ORGANICKÝ PLYNULÝ TVAR ZAJIŠŤUJÍCÍ VYSOKÝ KOMFORT SEZENÍ. KORPUS KŘESLA TVOŘÍ OCELOVÁ KOSTRA S VÝZTUHOU, VYSTŘÍKANÁ STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), S HOUPACÍM MECHANISMEM. HLOUBKA SEDÁKU 500 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU 490 mm, VÝŠKA SEDADLA 410 mm, VÝŠKA LOKETNÍKU 550 mm.		1. PP	0	
		1. NP	0	
		2. NP	4	
		3. NP	4	
		4. NP	4	
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH A PSYCHOLOGŮ	5. NP	4	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611, C615, C616, C617	6. NP	10	
BAREVNOST:	CELOČALOUNĚNÍ SVĚTLE ŠEDÉ	CELKEM (MJ)	26 KS	
	KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK			
MATERIÁL				
KOSTRA:	OCELOVÁ VÝZTUHA - RÁM, MONOITICKÁ KCE ZE VSTŘIKOVANÉ STUDENÉ PĚNY		VIZ TECH. LIST 06_14	
ČALOUNĚNÍ:	SNÍMATELNÉ ČALOUNĚNÍ, TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER		VIZ TECH. LIST 06_11	
MECHANIKA	HOUPACÍ MECHANISMUS			
PODNOŽ:	CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU			
POVRCH PODNOŽE:	LEŠTĚNÝ CHROM			
KLUZÁKY	PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)			
ROZMĚRY				
CELKOVÉ ROZMĚRY:	560 x 655 x 700 mm			
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA			
ROZMĚR PODNOŽE	520 x 520 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ				
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU				

číslo dok.:	Název:	Strana																														
501	VÝPIS NÁBYTKU	21																														
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																															
N - 121																																
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">KONFERENČNÍ STOLEK Ø 800 mm NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K ČALOUNĚNÝM KŘESLŮM, KRUHOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 800 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), SHODNÝ SYSTÉM PODNOŽÍ JAKO SOUSEDNÍ ČALOUNĚNÁ KŘESLA V KANCELÁŘI VEDOUČÍHO. PRŮMĚR DESKY 800 mm, VÝŠKA STOLKU 460 mm</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE VEDOUČÍCH</td><td>5. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>C211, C312, C411, C511, C611</td><td>6. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>BAREVNOST:</td><td>DESKA BÍLÁ</td><td rowspan="2">CELKEM (MJ)</td><td rowspan="2">5 KS</td></tr><tr><td></td><td>KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK</td></tr></table>		POPIS		POČET		KONFERENČNÍ STOLEK Ø 800 mm NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K ČALOUNĚNÝM KŘESLŮM, KRUHOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 800 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), SHODNÝ SYSTÉM PODNOŽÍ JAKO SOUSEDNÍ ČALOUNĚNÁ KŘESLA V KANCELÁŘI VEDOUČÍHO. PRŮMĚR DESKY 800 mm, VÝŠKA STOLKU 460 mm		1. PP	0	1. NP	0	2. NP	1	3. NP	1	4. NP	1	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	5. NP	1	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611	6. NP	1	BAREVNOST:	DESKA BÍLÁ	CELKEM (MJ)	5 KS		KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK
	POPIS		POČET																													
	KONFERENČNÍ STOLEK Ø 800 mm NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K ČALOUNĚNÝM KŘESLŮM, KRUHOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 800 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), SHODNÝ SYSTÉM PODNOŽÍ JAKO SOUSEDNÍ ČALOUNĚNÁ KŘESLA V KANCELÁŘI VEDOUČÍHO. PRŮMĚR DESKY 800 mm, VÝŠKA STOLKU 460 mm		1. PP	0																												
			1. NP	0																												
			2. NP	1																												
			3. NP	1																												
			4. NP	1																												
	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	5. NP	1																												
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611	6. NP	1																													
BAREVNOST:	DESKA BÍLÁ	CELKEM (MJ)	5 KS																													
	KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK																															
MATERIÁL																																
PODNOŽ:	CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU																															
DESKA :	HPL S VIDITELNOU HRANOU JÁDRA VIZ TECH. LIST 06_04																															
KLUZÁKY	PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)																															
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLADKÁ, MATNÁ, BEZ STRUKTURY																															
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010																															
ROZMĚRY																																
CELKOVÉ ROZMĚRY:	Ø800 x 460 mm																															
	PRŮMĚR x VÝŠKA																															
ROZMĚR PODNOŽE	720 x 720 mm																															
POZNÁMKY K SESTAVĚ: FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU																																




číslo dok.:	Název:	Strana																																		
501	VÝPIS NÁBYTKU	24																																		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																			
N - 124	<div><div><div>410</div><div></div></div><div><div>800</div><div></div></div><div><div>700</div><div></div></div><div></div><div></div><div></div></div>																																			
	ÚDAJE O VÝROBKU																																			
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">MODULÁRNÍ SEZENÍ - ŠESTIÚHELNÍK BEZ OPĚRADLA MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAŽENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUKČUK / STĚRKA.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>3</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>9</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>9</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE VEDOUČÍCH</td><td>6. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>C211, C312, C411, C511, C611</td><td>CELKEM (MJ)</td><td>21 KS</td></tr><tr><td>BAREVNOST:</td><td>CELOČALOUNĚNÉ KOŽENKOU</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>KOMBINACE RŮZNÝCH BAREV - DLE VZORNÍKU</td><td colspan="2"></td></tr></table>		POPIS		POČET		MODULÁRNÍ SEZENÍ - ŠESTIÚHELNÍK BEZ OPĚRADLA MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAŽENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUKČUK / STĚRKA.		1. PP	0	1. NP	3	2. NP	9	3. NP	9	4. NP	0	5. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	6. NP	0	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611	CELKEM (MJ)	21 KS	BAREVNOST:	CELOČALOUNĚNÉ KOŽENKOU				KOMBINACE RŮZNÝCH BAREV - DLE VZORNÍKU		
	POPIS		POČET																																	
	MODULÁRNÍ SEZENÍ - ŠESTIÚHELNÍK BEZ OPĚRADLA MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAŽENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUKČUK / STĚRKA.		1. PP	0																																
1. NP			3																																	
2. NP			9																																	
3. NP			9																																	
4. NP			0																																	
5. NP			0																																	
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	6. NP	0																																	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611	CELKEM (MJ)	21 KS																																	
BAREVNOST:	CELOČALOUNĚNÉ KOŽENKOU																																			
	KOMBINACE RŮZNÝCH BAREV - DLE VZORNÍKU																																			
MATERIÁL																																				
KOSTRA:	MASIVNÍ DŘEVO																																			
ČALOUNĚNÍ:	POPRUHY PRUŽENÍ PRYŽTEXTILNÍ																																			
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ SENDVIČOVÁ KCE RŮZNÝCH TVRDOSTÍ																																			
POTAH:	NESNÍMATELNÝ, KOŽENKA	VIZ TECH. LIST 06_06																																		
BARVA:	KOMBINACE BAREV - ŠEDÁ, BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ORANŽOVO ČERVENÁ																																			
NOŽKA:	PLASTOVÁ QUICK-CLICK																																			
ROZMĚRY																																				
CELKOVÉ ROZMĚRY:	800 x 700 x 410 mm																																			
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA																																			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																				
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU																																				
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU																																				




číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		25
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 125	<div><div><div>720</div><div></div></div><div><div>800</div><div></div></div><div><div>700</div><div></div></div><div></div><div></div><div></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
MODULÁRNÍ SEZENÍ - ŠESTIÚHELNÍK S OPĚRADLEM MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU S OPĚRADLEM. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAZENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUKČUK / STĚRKA.		1. PP	0
		1. NP	2
		2. NP	5
		3. NP	5
		4. NP	0
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	5. NP	0
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C211, C312, C411, C511, C611	6. NP	0
BAREVNOST:	CELOČALOUNĚNÉ KOŽENKOU	CELKEM (MJ)	12 KS
	KOMBINACE RŮZNÝCH BAREV - DLE VZORNÍKU		
MATERIÁL			
KOSTRA:	MASIVNÍ DŘEVO		
ČALOUNĚNÍ:	POPRUHY PRUŽENÍ PRYŽTEXTILNÍ		
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ SENDVIČOVÁ KCE RŮZNÝCH TVRDOSTÍ		
POTAH:	NESNÍMATELNÝ, KOŽENKA	VIZ TECH. LIST 06_06	
BARVA:	KOMBINACE BAREV - ŠEDÁ, BÍLÁ, BÉŽOVÁ, ORANŽOVO ČERVENÁ		
NOŽKA:	PLASTOVÁ QUICK-CLICK		
ROZMĚRY			
CELKOVÉ ROZMĚRY:	800 x 700 x 720 mm		
	ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA		
VÝŠKA SEDÁKU	410 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			


číslo dok.:	Název:	Strana																													
501	VÝPIS NÁBYTKU	26																													
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																														
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																														
N - 126																															
	ÚDAJE O VÝROBKU																														
	<table><tr><th>POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td rowspan="5">MODULÁRNÍ SEZENÍ - KONFERENČNÍ STOLEK NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K MODULÁRNÍMU SEDACÍMU NÁBYTKU, ŠESTIÚHELNÍKOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 600 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/STĚRKA), PRŮMĚR DESKY (OPSANÝ ŠESTIÚHELNÍKU) 600 mm, VÝŠKA STOLKU 410 mm. SHODNÁ VÝŠKA S VÝŠKOU SEDÁKU MODULÁRNÍHO SEZENÍ.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>3</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>3</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td colspan="2">ROZŠÍŘENÍ CHODEB S POSEZENÍM</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td colspan="2">B103, C224, C302</td></tr><tr><td>BAREVNOST:</td><td colspan="2">DESKA BÍLÁ</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK</td></tr><tr><td></td><td>CELKEM (MJ)</td><td>7 KS</td></tr></table>		POPIS	POČET		MODULÁRNÍ SEZENÍ - KONFERENČNÍ STOLEK NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K MODULÁRNÍMU SEDACÍMU NÁBYTKU, ŠESTIÚHELNÍKOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 600 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/STĚRKA), PRŮMĚR DESKY (OPSANÝ ŠESTIÚHELNÍKU) 600 mm, VÝŠKA STOLKU 410 mm. SHODNÁ VÝŠKA S VÝŠKOU SEDÁKU MODULÁRNÍHO SEZENÍ.	1. PP	0	1. NP	1	2. NP	3	3. NP	3	4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	ROZŠÍŘENÍ CHODEB S POSEZENÍM		ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B103, C224, C302		BAREVNOST:	DESKA BÍLÁ			KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK			CELKEM (MJ)	7 KS
	POPIS	POČET																													
	MODULÁRNÍ SEZENÍ - KONFERENČNÍ STOLEK NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K MODULÁRNÍMU SEDACÍMU NÁBYTKU, ŠESTIÚHELNÍKOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 600 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/STĚRKA), PRŮMĚR DESKY (OPSANÝ ŠESTIÚHELNÍKU) 600 mm, VÝŠKA STOLKU 410 mm. SHODNÁ VÝŠKA S VÝŠKOU SEDÁKU MODULÁRNÍHO SEZENÍ.	1. PP	0																												
		1. NP	1																												
		2. NP	3																												
		3. NP	3																												
		4. NP	0																												
	UMÍSTĚNÍ:	ROZŠÍŘENÍ CHODEB S POSEZENÍM																													
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B103, C224, C302																														
BAREVNOST:	DESKA BÍLÁ																														
	KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK																														
	CELKEM (MJ)	7 KS																													
MATERIÁL																															
PODNOŽ:	CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU																														
DESKA :	HPL S VIDITELNOU HRANOU JÁDRA	VIZ TECH. LIST 06_04																													
KLUZÁKY	PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)																														
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLADKÁ, MATNÁ, BEZ STRUKTURY																														
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010																														
ROZMĚRY																															
CELKOVÉ ROZMĚRY:	ŠESTIÚHELNÍK Ø600 x 410 mm																														
	PRŮMĚR HEXAGONU x VÝŠKA																														
ROZMĚR PODNOŽE	420 x 420 mm																														
POZNÁMKY K SESTAVĚ: FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU																															



číslo dok.:	Název:		Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU		27	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 127	<div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div><div><div>POHLED</div><div></div></div><div><div>VNITŘNÍ DĚLENÍ</div><div></div></div></div>			
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS		POČET	
	SKŘÍŇ - TYPICKÁ POLICOVÁ		1. PP	0
	TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ HL. 600 mm, SPODNÍ ČÁST - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY ŘEŠENY ZÁDLABEM, UZAMYKATELNÉ DVEŘE, HORNÍ ČÁST - POLICE, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO		1. NP	10
2. NP			31	
3. NP			27	
4. NP			15	
5. NP			14	
KOTVENÍ:	DO ZDI	6. NP	23	
		CELKEM (MJ)	120 KS	
MATERIÁL				
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA			
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH			
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU			
BARVA:	LTD DESKY RAL 9010 - BÍLÁ			
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA:	1100 mm			
	PŘÍP. ATYPICKÉ ŠÍŘKY POPSÁNY V PŮDORYSECH			
HLOUBKA:	600 mm			
VÝŠKA:	2800 mm			
	PŘÍP. ATYPICKÉ VÝŠKY POPSÁNY V PŮDORYSECH, ZMĚNA VÝŠKY OVLIVNÍ POUZE VÝŠKU PEVNÉHO ČELA			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
VČETNÉ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. KOVÁNÍ S TLUMIČEM DORAZU.				
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.				
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				

číslo dok.:	Název:		Strana		
501	VÝPIS NÁBYTKU		28		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK				
N - 128	<div><div><div>PŮDORYS</div></div><div><div>POHLED</div></div><div><div>VNITŘNÍ DĚLENÍ</div></div></div>				
	ÚDAJE O VÝROBKU				
	POPIS		POČET		
	SKŘÍŇ - TYPICKÁ ŠATNÍ		1. PP		0
	TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ HL. 600 mm, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ, V JEDNÉ POLOVINĚ PROSTOR NA KABÁTY SE ŠATNÍ TYČÍ, ÚCHYTKY ŘEŠENY ZÁDLABEM, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO		1. NP		3
2. NP			18		
3. NP			15		
4. NP			11		
5. NP			12		
KOTVENÍ:	DO ZDI	6. NP		11	
		CELKEM (MJ)		70 KS	


číslo dok.:	Název:		Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU		29	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 129	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>POHLED</p></div><div><p>VNITŘNÍ DĚLENÍ</p></div></div>			
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS		POČET	
	<div>SKŘIŇ - ATYPICKÁ POLICOVÁ KRATŠÍ</div> <div>TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘIŇ HL. 600 mm, SPODNÍ ČÁST - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY ŘEŠENY ZÁDLABEM, UZAMYKATELNÉ DVEŘE, HORNÍ ČÁST - POLICE, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO</div>		1. PP	0
		1. NP	0	
		2. NP	4	
		3. NP	5	
		4. NP	2	
		5. NP	2	
		6. NP	3	
KOTVENÍ:	DO ZDI	CELKEM (MJ)	16 KS	
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	VIZ VÝKRES			
MATERIÁL				
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA			
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH			
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU			
BARVA:	LTD DESKY RAL 9010 - BÍLÁ			
ROZMĚRY				
ŠÍŘKA:	900 / 950 mm			
	ATYPICKÉ ŠÍŘKY POPSÁNY V PŮDORYSECH			
HLOUBKA:	600 mm			
VÝŠKA:	2800 mm			
	PŘÍP. ATYPICKÉ VÝŠKY POPSÁNY V PŮDORYSECH, ZMĚNA VÝŠKY OVLIVNÍ POUZE VÝŠKU PEVNÉHO ČELA			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
VČETNÉ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ.				
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.				
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				


číslo dok.:	Název:		Strana																													
501	VÝPIS NÁBYTKU		30																													
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																															
N - 130	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>POHLED</p></div><div><p>VNITŘNÍ DĚLENÍ</p></div></div>																															
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">SKŘÍŇ - ATYPICKÁ POLOVIČNÍ TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ HL. 600 mm, SPODNÍ ČÁST - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY ŘEŠENY ZÁDLABEM, UZAMYKATELNÉ DVEŘE, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>5</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>8</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>7</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>5</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>DO ZDI</td><td>6. NP</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>CELKEM</td><td>29</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></table>			POPIS		POČET		SKŘÍŇ - ATYPICKÁ POLOVIČNÍ TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ HL. 600 mm, SPODNÍ ČÁST - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY ŘEŠENY ZÁDLABEM, UZAMYKATELNÉ DVEŘE, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO		1. PP	0	1. NP	2	2. NP	5	3. NP	8	4. NP	7	5. NP	5	KOTVENÍ:	DO ZDI	6. NP	2			CELKEM	29			(MJ)
POPIS		POČET																														
SKŘÍŇ - ATYPICKÁ POLOVIČNÍ TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ HL. 600 mm, SPODNÍ ČÁST - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY ŘEŠENY ZÁDLABEM, UZAMYKATELNÉ DVEŘE, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO		1. PP	0																													
		1. NP	2																													
		2. NP	5																													
		3. NP	8																													
		4. NP	7																													
		5. NP	5																													
KOTVENÍ:	DO ZDI	6. NP	2																													
		CELKEM	29																													
		(MJ)	KS																													
<table><tr><th colspan="4">MATERIÁL</th></tr><tr><td>MATERIÁL:</td><td colspan="3">DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td colspan="3">EURODEKOR, UNI BARVA</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU</td></tr><tr><td>BARVA:</td><td colspan="3">LTD DESKY RAL 9010 - BÍLÁ</td></tr></table>			MATERIÁL				MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03			POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA				NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH				HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU			BARVA:	LTD DESKY RAL 9010 - BÍLÁ								
MATERIÁL																																
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03																															
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA																															
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																															
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																															
BARVA:	LTD DESKY RAL 9010 - BÍLÁ																															
<table><tr><th colspan="2">ROZMĚRY</th></tr><tr><td>ŠÍŘKA:</td><td>550 mm</td></tr><tr><td>HLOUBKA:</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>VÝŠKA:</td><td>2800 mm</td></tr><tr><td></td><td>PŘÍP. ATYPICKÉ VÝŠKY POPSÁNY V PŮDORYSECH, ZMĚNA VÝŠKY OVLIVNÍ POUZE VÝŠKU PEVNÉHO ČELA</td></tr></table>			ROZMĚRY		ŠÍŘKA:	550 mm	HLOUBKA:	600 mm	VÝŠKA:	2800 mm		PŘÍP. ATYPICKÉ VÝŠKY POPSÁNY V PŮDORYSECH, ZMĚNA VÝŠKY OVLIVNÍ POUZE VÝŠKU PEVNÉHO ČELA																				
ROZMĚRY																																
ŠÍŘKA:	550 mm																															
HLOUBKA:	600 mm																															
VÝŠKA:	2800 mm																															
	PŘÍP. ATYPICKÉ VÝŠKY POPSÁNY V PŮDORYSECH, ZMĚNA VÝŠKY OVLIVNÍ POUZE VÝŠKU PEVNÉHO ČELA																															
<p>POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.</p>																																



číslo dok.:	Název:	Strana																										
501	VÝPIS NÁBYTKU	31																										
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																											
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																											
N - 131																												
	ÚDAJE O VÝROBKU																											
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">MAGNETICKÁ TABULE NÁSTĚNNÁ TABULE S MAGNETICKÝ POPISOVATELNÝM POVRCHEM, HLINÍKOVÝ RÁM, POPISOVATELNÁ ZA SUCHA STÍRATELNÝMI POPISOVAČI, VČETNĚ ODKLÁDACÍHO DRŽÁKU NA TUŽKU A HOUBU. VČ. MAZACÍ HOUBY.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>6</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>8</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>8</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>DO ZDI</td><td>6. NP</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>CELKEM (MJ)</td><td>27 KS</td></tr></table>		POPIS		POČET		MAGNETICKÁ TABULE NÁSTĚNNÁ TABULE S MAGNETICKÝ POPISOVATELNÝM POVRCHEM, HLINÍKOVÝ RÁM, POPISOVATELNÁ ZA SUCHA STÍRATELNÝMI POPISOVAČI, VČETNĚ ODKLÁDACÍHO DRŽÁKU NA TUŽKU A HOUBU. VČ. MAZACÍ HOUBY.		1. PP	0	1. NP	6	2. NP	8	3. NP	8	4. NP	2	5. NP	2	KOTVENÍ:	DO ZDI	6. NP	1			CELKEM (MJ)	27 KS
	POPIS		POČET																									
	MAGNETICKÁ TABULE NÁSTĚNNÁ TABULE S MAGNETICKÝ POPISOVATELNÝM POVRCHEM, HLINÍKOVÝ RÁM, POPISOVATELNÁ ZA SUCHA STÍRATELNÝMI POPISOVAČI, VČETNĚ ODKLÁDACÍHO DRŽÁKU NA TUŽKU A HOUBU. VČ. MAZACÍ HOUBY.		1. PP	0																								
			1. NP	6																								
			2. NP	8																								
			3. NP	8																								
			4. NP	2																								
			5. NP	2																								
KOTVENÍ:	DO ZDI	6. NP	1																									
		CELKEM (MJ)	27 KS																									
MATERIÁL																												
MATERIÁL:	KOVOVÁ MAGNETICKÁ A POPISOVACÍ TABULE																											
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POPISOVATELNÝ OMYVATELNÝ LAK																											
ROZMĚRY																												
ŠÍŘKA:	2100 mm																											
HLOUBKA:	70 mm																											
VÝŠKA:	1250 mm																											
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																												


číslo dok.:	Název:		Strana		
501	VÝPIS NÁBYTKU		32		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK				
N - 132	<div><div></div><div></div></div>				
ÚDAJE O VÝROBKU					
POPIS		POČET			
SESTAVA POLIC S OBKLADEM A NÁSTĚNKOU - NAD STOLY SESTAVA 3 POLIC A OBKladU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKladU CCA 20 mm POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKladU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCI JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 mm, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD DESKY STOLU 630 mm		1. PP	0		
		1. NP	3		
		2. NP	46		
		3. NP	46		
		4. NP	26		
		5. NP	33		
KOTVENÍ:	DO ZDI	6. NP	27		
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:	VÝZTUHY V SDK PŘÍČCE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY	CELKEM (MJ)	181 KS		
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE				
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	VIZ VÝKRES				
MATERIÁL					
MATERIÁL POLICE	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU	VIZ TECH. LIST 06_03			
KOTVENÍ:	SKRYTÉ POLICOVÉ KOVÁNÍ, KOTVENO NA TRNY	VIZ TECH. LIST 06_16			
BARVA POLICE	NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ				
MATERIÁL OBKladU	KAUČUKOVÁ KRYTINA NORAPLAN				
MATERIÁL NÁSTĚNKY	ČALOUNĚNÍ SHODNÉ SE SEDACÍM NÁBYTKEM	VIZ TECH. LIST 06_11			
BARVA OBKladU	BĚŽOVÁ - NORAPLAN UNI 6177				
BARVA NÁSTĚNKY	ŠEDÉ ČALOUNĚNÍ				
ROZMĚRY					
DĚLKA POLICE:	2230 mm				
HLOUBKA POLICE:	350 mm				
TL. OBKladU	20 mm				
POČET POLIC	3 ks				
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTR. KVALITU. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM. NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ. DĚLKA POLICE ODPOVÍDÁ DÉLCE STOLU PLUS DÉLCE PARAPETU.					


číslo dok.:	Název:	Strana																										
501	VÝPIS NÁBYTKU	33																										
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																											
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																											
N - 133																												
	ÚDAJE O VÝROBKU																											
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="6">ZÁSUVKOVÝ MOBILNÍ KONTEJNER MOBILNÍ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH, 4 ZÁSUVKY, HORNÍ ZÁSUVKA ORGANIZAČNÍ - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>11</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>51</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>51</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>33</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>36</td></tr><tr><td colspan="2">UMÍSTĚNÍ: KANCELÁŘE</td><td>6. NP</td><td>32</td></tr><tr><td colspan="2">ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1. NP C 106 - C 114, 2.-6.NP B 219 - C 628</td><td>CELKEM (MJ)</td><td>214 KS</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		ZÁSUVKOVÝ MOBILNÍ KONTEJNER MOBILNÍ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH, 4 ZÁSUVKY, HORNÍ ZÁSUVKA ORGANIZAČNÍ - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY		1. PP	0	1. NP	11	2. NP	51	3. NP	51	4. NP	33	5. NP	36	UMÍSTĚNÍ: KANCELÁŘE		6. NP	32	ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1. NP C 106 - C 114, 2.-6.NP B 219 - C 628		CELKEM (MJ)	214 KS
	POPIS		POČET																									
	ZÁSUVKOVÝ MOBILNÍ KONTEJNER MOBILNÍ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH, 4 ZÁSUVKY, HORNÍ ZÁSUVKA ORGANIZAČNÍ - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY		1. PP	0																								
			1. NP	11																								
			2. NP	51																								
			3. NP	51																								
			4. NP	33																								
			5. NP	36																								
UMÍSTĚNÍ: KANCELÁŘE		6. NP	32																									
ČÍSLO MÍSTNOSTI: 1. NP C 106 - C 114, 2.-6.NP B 219 - C 628		CELKEM (MJ)	214 KS																									
MATERIÁL																												
MATERIÁL	DESKY LTD VIZ TECH. LIST 06_03																											
	LEPENÝ KORPUS, DNO A PŮDA NALOŽENÉ NA KORPUSU																											
	BEZÚCHYTKOV PROVEDENÍ (BOČNÍ ÚCHYT)																											
	KOVOVÉ ZÁSUVKY S CENTRÁLNÍM UZAMYKÁNÍM A BLOKACÍ ZÁSUVK																											
BARVA	RAL 9010 BÍLÁ																											
UZAMYKATELNÉ	ANO																											
KOLEČKA	PLASTOVÁ - PRO MĚKKÉ POVCHY																											
ROZMĚRY																												
	ŠÍŘKA	400	mm																									
	HLOUBKA	600	mm																									
	VÝŠKA	600	mm																									
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																												





číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	34
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 134		
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
PARAVAN / NÁSTĚNKA MEZI KANCELÁŘSKÝMI STOLY		1. PP0
NÍZKÝ ČALOUNĚNÝ PARAVAN PROSTOROVĚ ODDĚLUJÍCÍ STOLY, POUŽITELNÝ JAKO NÁSTĚNKA		1. NP0
		2. NP4
		3. NP4
		4. NP2
KOTVENÍ:	KOTVENO K PODNOŽI STOLU POD LETMO OSAZENOU DESKU STOLU	5. NP2
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE, POUZE STOLY ORIENTOVANÉ PROTI SOBĚ	6. NP6
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B 219, C 228, B 319, C 328, 427, 527, 617, 618, 628	CELKEM (MJ)18 KS
MATERIÁL		
KOSTRA	DŘEVĚNÁ KOSTRA	
	POD LÁTKOU VRSTVA AKUSTICKÉ PĚNY MIN 10 mm	
MATERIÁL POVRCH	LÁTKA SHODNÁ S LÁTKOU OPĚRADLA SEDACÍHO NÁBYTKU	VIZ TECH. LIST 06_11
BARVA	ŠEDÁ - SHODNÁ S ČALOUNĚNÍM OPĚRADLA SEDACÍHO NÁBYTKU	
	(VARIANTNĚ ČERVENÁÚ	
ROZMĚRY		
	ŠÍŘKA - DLE STOLU	1900 mm
	HLOUBKA	40-50 mm
	VÝŠKA	300 mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ.		

číslo dok.:	Název:		Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU		35	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 135				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS		POČET	
	VĚŠÁK STOJACÍ CELODŘEVĚNÝ ŠATNÍ VĚŠÁK. OHÝBANÉ DŘEVO ZE TŘÍ BUKOVÝCH KULATIN TVOŘÍCÍMI STABILNÍ NOHY, KTERÉ JSOU V HORNÍ ČÁSTI DOPLNĚNY O TŘI ÚZKÉ HRANOLKY K POVĚŠENÍ KABÁTŮ.		1. PP	0
			1. NP	0
			2. NP	1
			3. NP	1
			4. NP	1
	KOTVENÍ:	NEKOTEVNO	5. NP	1
			6. NP	1
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUCÍCH	CELKEM (MJ)	5 KS	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C 212, 313, 412, 512, 612			
MATERIÁL				
KOSTRA	OHÝBANÉ BUKOVÉ DŘEVO			
MATERIÁL POVRCH	TRANSPARENTNÍ LAK			
ROZMĚRY				
	ŠÍŘKA	570	mm	
	HLOUBKA	570	mm	
	VÝŠKA	1780	mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				

číslo dok.:	Název:	Strana																										
501	VÝPIS NÁBYTKU	36																										
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																											
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																											
N - 136	<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>POHLED</div><div></div></div>																											
ÚDAJE O VÝROBKU																												
<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td rowspan="6">SKŘÍŇ - OTEVŘENÁ POLICOVÁ NÍZKÁ</td><td rowspan="6">TYPOVÁ NÍZNÁ SKŘÍŇ HL. 400 mm, VNITŘNÍ ROZDĚLENÍ POMOCÍ STŘEĐODOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ POLICE, VÝŠKA SHODNÁ S VÝŠKOU PRACOVNÍ DESKY KANCELÁŘSKÉHO STOLU. PROMĚNLIVÉ ŠÍŘKY - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>3</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>3</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE VEDOUČÍCH</td><td>6. NP</td><td>7</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>C 211, C 212, C 312, C 313, C 411, C 412, C611, C612, C617, C618, C622</td><td>CELKEM (MJ)</td><td>17 KS</td></tr></table>			POPIS		POČET		SKŘÍŇ - OTEVŘENÁ POLICOVÁ NÍZKÁ	TYPOVÁ NÍZNÁ SKŘÍŇ HL. 400 mm, VNITŘNÍ ROZDĚLENÍ POMOCÍ STŘEĐODOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ POLICE, VÝŠKA SHODNÁ S VÝŠKOU PRACOVNÍ DESKY KANCELÁŘSKÉHO STOLU. PROMĚNLIVÉ ŠÍŘKY - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.	1. PP	0	1. NP	0	2. NP	2	3. NP	2	4. NP	3	5. NP	3	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	6. NP	7	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C 211, C 212, C 312, C 313, C 411, C 412, C611, C612, C617, C618, C622	CELKEM (MJ)	17 KS
POPIS		POČET																										
SKŘÍŇ - OTEVŘENÁ POLICOVÁ NÍZKÁ	TYPOVÁ NÍZNÁ SKŘÍŇ HL. 400 mm, VNITŘNÍ ROZDĚLENÍ POMOCÍ STŘEĐODOVÉ PŘÍČKY, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÉ POLICE, VÝŠKA SHODNÁ S VÝŠKOU PRACOVNÍ DESKY KANCELÁŘSKÉHO STOLU. PROMĚNLIVÉ ŠÍŘKY - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.	1. PP	0																									
		1. NP	0																									
		2. NP	2																									
		3. NP	2																									
		4. NP	3																									
		5. NP	3																									
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE VEDOUČÍCH	6. NP	7																									
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C 211, C 212, C 312, C 313, C 411, C 412, C611, C612, C617, C618, C622	CELKEM (MJ)	17 KS																									
MATERIÁL																												
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03																											
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA																											
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																											
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																											
BARVA:	LTD DESKY RAL 9010 - BÍLÁ																											
ROZMĚRY																												
	ŠÍŘKA	2500 mm																										
	HLOUBKA	400 mm																										
	VÝŠKA	740 mm																										
	ATYPICKÉ ROZMĚRY VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - ŠÍŘKY 1775 / 1900 / 2000 / 2120 / 2500 mm																											
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																												
VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																												
RŮZNÉ ŠÍŘKY - VIZ VÝKRESY																												

číslo dok.:	Název:	Strana																																										
501	VÝPIS NÁBYTKU	37																																										
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																											
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																											
N - 137																																												
	ÚDAJE O VÝROBKU																																											
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="6">SKŘÍŇKA NA RACK AV TECHNIKY UZAMYKATELNÝ KONTEJNER PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, S "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM HORNÍ DESKY, VČETNĚ PRŮCHODEK, KONTEJNER Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, LTD SOKL V 60 mm, HORNÍ DESKA Z PŘEKLIŽKY TL. 18 mm S PŘÍZNANOU HRANOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA, S TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>ZASEDACÍ / SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI</td><td rowspan="2">6. NP</td><td rowspan="2">0</td></tr><tr><td></td><td>BUDOVA B - KONCOVÉ ZA PROSKLENÍM</td></tr><tr><td></td><td>BUDOVA C - V OBLOUKOVÉ ČÁSTI</td><td rowspan="2">CELKEM (MJ)</td><td rowspan="2">4 KS</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>B218, B228; B318, B328; C423; C523</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		SKŘÍŇKA NA RACK AV TECHNIKY UZAMYKATELNÝ KONTEJNER PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, S "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM HORNÍ DESKY, VČETNĚ PRŮCHODEK, KONTEJNER Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, LTD SOKL V 60 mm, HORNÍ DESKA Z PŘEKLIŽKY TL. 18 mm S PŘÍZNANOU HRANOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA, S TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI		1. PP	0	1. NP	0	2. NP	2	3. NP	2	4. NP	0	5. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	ZASEDACÍ / SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI	6. NP	0		BUDOVA B - KONCOVÉ ZA PROSKLENÍM		BUDOVA C - V OBLOUKOVÉ ČÁSTI	CELKEM (MJ)	4 KS	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B218, B228; B318, B328; C423; C523												
	POPIS		POČET																																									
	SKŘÍŇKA NA RACK AV TECHNIKY UZAMYKATELNÝ KONTEJNER PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, S "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM HORNÍ DESKY, VČETNĚ PRŮCHODEK, KONTEJNER Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, LTD SOKL V 60 mm, HORNÍ DESKA Z PŘEKLIŽKY TL. 18 mm S PŘÍZNANOU HRANOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PŘÍRODNÍ DUBOVÁ DÝHA, S TRANSPARENTNÍM LAKEM, KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI		1. PP	0																																								
1. NP			0																																									
2. NP			2																																									
3. NP			2																																									
4. NP			0																																									
5. NP			0																																									
UMÍSTĚNÍ:	ZASEDACÍ / SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI	6. NP	0																																									
	BUDOVA B - KONCOVÉ ZA PROSKLENÍM																																											
	BUDOVA C - V OBLOUKOVÉ ČÁSTI	CELKEM (MJ)	4 KS																																									
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B218, B228; B318, B328; C423; C523																																											
MATERIÁL																																												
MATERIÁL DESKY	PŘEKLIŽKA TL. 18 mm + PŘÍRODNÍ DÝHA DUB, PŘÍZNANÁ HRANA PŘEKLIŽKY VIZ TECH. LIST 06_09																																											
BARVA DESKY	PŘÍRODNÍ - TRANSPARENTNÍ LAK																																											
MATERIÁL SKŘÍŇKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH VIZ TECH. LIST 06_03																																											
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA	NEREZOVÁ PRŮCH. S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm, KAB. ŽLAB. PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047																																											
NÁROKY NA ÚLOŽNÝ PROSTOR	VÝBAVA KATEDRY (DLE STANDARDŮ) - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU																																											
NÁHLEDOVÝ/PC MONITOR 24", PREZENTAČNÍ AV CENTRÁLA 8/4, KOMBINOVANÝ PŘEVODNÍK VGA+A, DP A HDMI NA TP, PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO PREZENTACI V KATEDŘE, OVLÁDACÍ PANEL DOTYKOVÝ MINIMÁLNĚ 7", VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 100V, BEZDRÁTOVÝ MIKROFON KLOPOVÝ - SADA PŘÍJÍMAČE A VYSÍLAČE, BEZDRÁTOVÝ MIKROFON RUČNÍ - SADA PŘÍJÍMAČE A VYSÍLAČE, SAMOSTATNÝ NÁHLAVNÍ MIKROFON K SADĚ, AV RACK V KATEDŘE - INSTALAČNÍ VYBAVENÍ PRO VESTAVBU AV TECHNIKY																																												
ROZMĚRY																																												
	ŠÍŘKA	600	mm																																									
	HLOUBKA	650	mm																																									
	VÝŠKA	740	mm																																									
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																												

číslo dok.:	Název:	Strana		
501	VÝPIS NÁBYTKU	46		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 146				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS	POČET		
	KONFERENČNÍ STOLEK Ø 600 mm NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K ČALOUNĚNÝM KŘESLŮM, KRUHOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 800 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), SHODNÝ SYSTÉM PODNOŽÍ JAKO SOUSEDNÍ ČALOUNĚNÁ KŘESLA V KANCELÁŘI VEDOUČÍHO. PRŮMĚR DESKY 800 mm, VÝŠKA STOLKU 460 mm	1. PP	0	
		1. NP	0	
		2. NP	0	
		3. NP	0	
		4. NP	0	
	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE PSYCHOLOGŮ	5. NP	0
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C615, C616, C617		
BAREVNOST:	DESKA BÍLÁ	6. NP	3	
	KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK	CELKEM (MJ)	3 KS	
MATERIÁL				
PODNOŽ:	CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU			
DESKA :	HPL S VIDITELNOU HRANOU JÁDRA	VIZ TECH. LIST 06_04		
KLUZÁKY	PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLADKÁ, MATNÁ, BEZ STRUKTURY			
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010			
ROZMĚRY				
CELKOVÉ ROZMĚRY:	Ø800 x 460 mm			
	PRŮMĚR x VÝŠKA			
ROZMĚR PODNOŽE	720 x 720 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ: FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU				

číslo dok.:	Název:	Strana																															
501	VÝPIS NÁBYTKU	47																															
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																
N - 147	<div><div></div><div><p>PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY</p><p>SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY</p></div></div> <div><p>REFERENČNÍ OBRÁZEK</p><p>ÚCHYTKA</p><p>PRŮCHODKA</p><p>VÝKLOP. ZÁSUVK. MODUL</p></div>																																
	ÚDAJE O VÝROBKU																																
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">STOLEK NA RACK AV TECHNIKY STŮL JEDNOSTRANNÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OC.PODNOŽ STOLU A SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍ BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ) A PRŮCHODKOU, VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm, SKŘÍŇKA Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, OTVÍRÁVÁ SKŘÍŇKA, LTD SOKL V 60 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI - NUTNO OSADIT DO KATEDRY.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>VYBAVENÍ:</td><td>DATAPORT (2x230v, 2x DATA)</td><td>6. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>BAREVNOST:</td><td>PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ</td><td>CELKEM</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></table>			POPIS		POČET		STOLEK NA RACK AV TECHNIKY STŮL JEDNOSTRANNÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OC.PODNOŽ STOLU A SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍ BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ) A PRŮCHODKOU, VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm, SKŘÍŇKA Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, OTVÍRÁVÁ SKŘÍŇKA, LTD SOKL V 60 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI - NUTNO OSADIT DO KATEDRY.		1. PP	0	1. NP	0	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	0	5. NP	0	VYBAVENÍ:	DATAPORT (2x230v, 2x DATA)	6. NP	1	BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ	CELKEM	1		LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ	(MJ)	KS
	POPIS		POČET																														
	STOLEK NA RACK AV TECHNIKY STŮL JEDNOSTRANNÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OC.PODNOŽ STOLU A SKŘÍŇKA PRO ULOŽENÍ OVLÁDÁNÍ AV TECHNIKY, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍ BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ) A PRŮCHODKOU, VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm, SKŘÍŇKA Z LTD DESKY, BARVA BÍLÁ, OTVÍRÁVÁ SKŘÍŇKA, LTD SOKL V 60 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. KOORDINOVAT S VYBRANÝM OVLÁDÁNÍM AV TECHNIKY PRO SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI - NUTNO OSADIT DO KATEDRY.		1. PP	0																													
1. NP			0																														
2. NP			0																														
3. NP			0																														
4. NP			0																														
5. NP			0																														
VYBAVENÍ:	DATAPORT (2x230v, 2x DATA)	6. NP	1																														
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010, MATNÁ	CELKEM	1																														
	LTD DESKA BÍLÁ HLADKÁ MATNÁ	(MJ)	KS																														
MATERIÁL																																	
MATERIÁL DESKY	PŘEKLIŽKA TL. 18 mm + PŘÍRODNÍ DÝHA DUB, PŘÍZNANÁ HRANA PŘEKLIŽKY	VIZ TECH. LIST 06_09																															
BARVA DESKY	PŘÍRODNÍ - TRANSPARENTNÍ LAK																																
MATERIÁL SKŘÍŇKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03																															
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU																																
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA	NEREZOVÁ PRŮCH. S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm, KAB. ŽLAB. PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047																																
NÁROKY NA ÚLOŽNÝ PROSTOR	VÝBAVA KATEDRY (DLE STANDARDŮ) - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU																																
NÁHLEDOVÝ/PC MONITOR 24", PREZENTAČNÍ AV CENTRÁLA 8/4, KOMBINOVANÝ PŘEVODNÍK VGA+A, DP A HDMI NA TP, PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO PREZENTACI V KATEDŘE, OVLÁDACÍ PANEL DOTYKOVÝ MINIMÁLNĚ 7", VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 100V, BEZDRÁTOVÝ MIKROFON KLOPOVÝ - SADA PŘÍJÍMAČE A VYSÍLAČE, BEZDRÁTOVÝ MIKROFON RUČNÍ - SADA PŘÍJÍMAČE A VYSÍLAČE, SAMOSTATNÝ NÁHLAVNÍ MIKROFON K SADĚ, AV RACK V KATEDŘE - INSTALAČNÍ VYBAVENÍ PRO VESTAVBU AV TECHNIKY																																	
ROZMĚRY																																	
CELKOVÉ ROZMĚRY	650 x 1300, VÝŠKA 740 mm																																
SKŘÍŇKA	600 x 650 mm																																
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																	
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCH. NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY																																	