

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
200	POSLUCHÁRNA	85.3	37.9	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	Odstranit veškerý volně stojící i vestavěný nábytek.
201	POSLUCHÁRNA	169.7	56.9	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	Odstranit veškerý volně stojící nábytek.
226	BALKON AULY	69.4	38.6	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	Odstranit veškerý volně stojící nábytek.


- HRANICE STAVBY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI PODLAHY ČI KONSTRUKCE VE STYKU S PODLAHOU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI STROPU

- POZNÁMKY:
- VZHLED K STAVEBNÍM ÚPRAVÁM STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
  - BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
  - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, TABULKY SKLADEB, KNIHY VÝPISŮ A VÝKAZ VÝMĚR
  - DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
  - KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ  
PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!  
PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ODSTRANIT VEŠKERÁ POVRCHOVÁ VEDENÍ, NUTNÉ PROVĚRIT STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ, PŘÍPADNĚ PŘEPOJIT APOD.

- A1DEMOLICE NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY, VČETNĚ ROZNÁSEČI VRSTVY Z CETRIS DESEK AŽ NA DŘEVĚNÉ VLYSY
- A2SROVNÁNÍ PODLAHY V OHRÁDCE - BUDE DODRŽOVAT SKLON STÁVAJÍCÍ PODLAHY MIMO OHRÁDKU
- A3DEMOLICE NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - LINOLEUM
- BDEMONTÁŽ PODHLEDU V PLNÉM ROZSAHU
- C1DEMOLICE KERAMICKÉHO OBKLADU
- C2DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- C3DEMONTÁŽ AKUSTICKÉHO OBKLADU
- C4DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU - VEŠÁKOVÉ STĚNY
- C5DEMOLICE OPLÁŠTĚNÍ VZT A VZT POTRUBÍ KOMPLET
- C6DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ A DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- C7DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ POD SCHODIŠTĚM
- DDEMONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ AV TECHNIKY KOMPLET
- EDEMONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ OSVĚTLENÍ KOMPLET
- F1DEMONTÁŽ SDK OPLÁŠTĚNÍ VZT A VZT POTRUBÍ KOMPLET
- F2DEMOLICE SDK KONSTRUKCÍ
- F3DEMOLICE VŠECH TLUMOČNICKÝCH KABIN KOMPLET
- GDEMONTÁŽ TABULE, EL, TABULE A PLÁTNÁ KOMPLET
- HDEMONTÁŽ UMYVADLA
- J1DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OHRÁDKY
- J2DEMONTÁŽ LAVIC
- J3DEMONTÁŽ STOLNÍCH DESEK LAVIC
- J4DEMONTÁŽ KATEDRY
- K1DEMONTÁŽ VRCHNÍ VZT MŘÍŽKY
- K2DEMONTÁŽ MŘÍŽKY NAD OTOPNÝM TĚLESEM
- K3DEMONTÁŽ MŘÍŽE
- K4DEMONTÁŽ VZT MŘÍŽEK
- LDEMONTÁŽ HLUBOKÉHO PARAPETU (ZŮSTÁVÁ PONECHÁN PŮVODNÍ "MĚLKÝ" PARAPET)
- MDEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
- N1DEMONTÁŽ STÍNĚNÍ OKEN / DVEŘÍ KOMPLET
- N2DEMONTÁŽ TEXTILNÍ ROLETY KE STÍNĚNÍ, HISTORICKÉ OSTĚNÍ ZŮSTÁVÁ
- ODEMONTÁŽ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
- PDEMOLICE VRSTVY PODLAHY POD DŘEVĚNÝMI VLYSY, DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH VLYSŮ VE STEJNÉM ROZSAHU
- PKDEMOLICE ČÁSTI VRSTVY PODLAHY PRO UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÉ KRABICE, VEL. 150/300 MM, HL. 100 MM



název a místo stavby:  
**REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN**  
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA  
investor:  
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE  
NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1  
generální projektant a autor návrhu:  
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.  
Krohova 2595/43a, Praha 6 160 00  
ing. arch. Magdalena Pappová  
ing. arch. Aleš Papp  
ing. arch. Milan Vít  
část:

**D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ**  
zodpovědný projektant částí:  
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.  
Krohova 2595 / 43a, 160 00 Praha 6  
Ing. arch. Magda Pappová  
vypracoval:  
Ing. arch. Eva Richtrová  
stupeň dokumentace:  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

výkres:  
**PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE**  
měřítko:  
1:100  
datum:  
28.2.2017  
číslo výkresu:  
číslo paré:

**FFUK\_DPS\_D.1.1\_103B\_00**