PROVOZ VARNY UKONČEN V ROCE 2004 BEZ NÁHRADY
DNES NEVYUŽÍVÁNO

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
A ŘÍMS NA DVORNÍCH FASÁDÁCH
MATERIÁL MĚĎ

VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VE VARNĚ
VČETNĚ NEREZ KANÁLKŮ (20bM) AŽ NA NOSNOU
KONSTRUKCI (150MM)
VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V= 2000MM

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH SCHODŮ NA
ROZHRANÍ OBOU BUDOV,ŽULOVÉ CHODY BUDOU
ZKRÁCENY A ZNOVU OSAZENY

BEZPRAŠNÉ PROVIZORNÍ UZAVŘENÍ PROPOJENÍ NA
"NOVOU KOLEJ" I V PŘÍPADĚ JEJÍHO UZAVŘENÍ PO
DOBU REKONSTRUKCE STARÉ BUDOVY

ODSTRANĚNÍ OLEJOVÉHO NÁTĚRU NA STĚNÁCH
SCHODIŠTĚ V= 1350MM

POZOR:NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM
PŘI REALIZACI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VYHL.A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE,ZEJMÉNA VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ Č.324/1990 SB.,
NV Č.591/2006 SB.O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH,324/1990 SB.,Č.362/2005 SB.
(PÁDY Z VÝŠKY A HLOUBKY), Č.272/2011 SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, Č.378/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED
(BEZPEČNÝ PROVOZ STROJŮ,NÁŘADÍ,PŘÍSTROJŮ ATD.),Č.11/2002(VZHLED A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNÉ SIGNÁLŮ),
Č.361/2007 SB.O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A Č.495/2001 SB.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURÁNÍ JE NAVRŽEN KLASICKÝ S POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM
VERTIKÁLNÍM SMĚREM ZHORA DOLU. VYBOURANÝ MATERIÁL
SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ SKLADOVAT V BUDOVĚ - STATICKÁ ÚNOSNOST JE OMEZENÁ

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DVOUSTANICOVÉHO
VÝTAHU NA POTRAVINY

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ODVĚTRÁNÍ VARNY
VČETNĚ ÚCHYTŮ

DEMONTÁŽ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC V OKENNÍCH
OTVORECH

KOMPLETNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH
MEZIPOKOJOVÝCH PŘÍČEK
20% MONIERKY A OSTATNÍ CIHLY
DĚROVANÉ A SIPOREXOVÉ
PRŮMĚRNÁ TL. = 100MM

KOMPLETNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
TL.150MM - CIHELNÉ

DEMONTÁŽ NOVODOBÉHO OKNA

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH WC

PŘI DEMOLICÍCH JE NUTNO OCHRÁNIT ŠTUKOVOU
VÝZDOBU A ZÁBRADLÍ BALKONU
NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH BALKONU DOJDE K
DEMONTÁŽI NOVODOBÉHO OBKLADU Z PŘEKLIŽKY
V= 2000MM

DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU
RASTR 600X600 MM VČETNĚ SVÍTIDEL

DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÉ PODLAHY

DEMONTÁŽ KERAMICKÉ DLAŽBY

VYBOURAT

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ KNIHOVNA - NUTNO
OCHRÁNIT, OPATRNÁ DEMONTÁŽ POVRCHOVÝCH
ROZVODŮ EL A DEMONTÁŽ KOBERCE

PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI
DVEŘMI DO KNIHOVNY - NUTNO OCHRÁNIT

OBNOVA DVEŘÍ - DNES ZAZDĚNÉ

DEMONTÁŽ PVC

V TĚCHTO PROSTORÁCH SE NACHÁZÍ
PŮVODNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA TZV.PIŠKOTY
VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ CCA 100 x 80 MM

DEMONTÁŽ ZT

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁKL.
DVOUSTANICOVÉHO VÝTAHU VČETNĚ STROJOVNY

- 4,200

NA STROPĚ SÁLU JSOU ZAVĚŠENY 2 LUSTRY,
KTERÉ BUDOU ZREPASOVÁNY VČETNĚ
OBSLUŽNÝCH MECHANIZMŮ, UMÍSTĚNÝCH V
OCELOVÉM KROVU NAD SÁLEM

POZOR - ROZVODNÁ SKŘÍŇ TELECOM

SO2

+ 0,000

DEMONTÁŽ KOBERCE NA BALKONĚ VČETNĚ
PARKET POD KOBERCEM

DEMONTÁŽ PRŮŘEZŮ VČETNĚ OTVÍRACÍHO OKNA S
MRÍŽEMI 1000MM

KOMPLET VYBOURAT WC

DEMONTÁŽ KUCH.
LINKY

DEMONTÁŽ UMYVADLA
KER.OBKLADU

DEMONTÁŽ PLECHOVÉ STŘÍŠKY
VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE

SO1

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH WC

DEMONTÁŽ KOBERCE

DEMONTÁŽ KOBERCE

DEMONTÁŽ KOBERCE

KOMPLETNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
TL.150MM - CIHELNÉ

UKONČENÍ PŘÍPOJKY
TELECOM - NEBOURAT

DEMONTÁŽ STÁV.DLAŽBY

DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO NÁTĚRU STĚN PRUŽE V= 700MM

-1,200

DEMONTÁŽ KOBERCE

VYBOURÁNÍ OKNA VČETNĚ PARAPETU V=800MM

KOMPLETNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
TL.150MM - CIHELNÉ

DEMONTÁŽ 2 WC, 2 PISOÁRŮ, DŘEVĚNÝCH PŘÍČEK
S DVEŘMI VÝŠKY 2000MM, KERAMICKÉHO OBKLADU
V=2000MM A KERAMICKÉ DLAŽBY

DEMONTÁŽ VÝTAHU VČETNĚ DVEŘÍ

VYBOURÁNÍ VESTAVBY (PODLAHY VČETNĚ NOSNÉ
KCE VESTAVBY), DEMONTÁŽ PROSKLENNÉ STĚNY
Z JA PROFILŮ V= CCA 3500MM

NEFUNKČNÍ TELEFONÍ ÚSTŘEDNA ZN. SIEMENS
BUDE DEMONTOVÁNA.

KOMPLETNÍ DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK
TL.150MM - CIHELNÉ

OCHRANA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

DEMOLICE V NOSNÝCH STĚNÁCH

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE VYROBENA KOPIE

POZNÁMKA:

NA CHODBÁCH PROBĚHNE DEMONTÁŽ PVC VČETNĚ SOKLU Z JEDNÉ ŘADY KERAM. DLAŽDIC
ODSTRANĚNÍ OLEJOVÉHO NÁTĚRU NA CHODBÁCH V= 1350MM

DEMONTÁŽ PVC V KLUBOVNÁCH A STUDOVNÁCH VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY
V MÍSTECH VKLÁDÁNÍ NOVÝCH NOSNÝCH A ZTUŽUJÍCÍCH OCELOVÝCH PROFILŮ VIZ STATICKÁ ČÁST
DOJDE K ROZEBRÁNÍ PRUHU STROPNÍ KONSTRUKCE ŠÍŘE 1000MM VE SMĚRU KOLMÉM NA FASÁDU
V KAŽDÉM POKOJI BUDE DEMONTOVÁNO UMYVADLO S VÝTOKOVOU ARMATUROU A BUDOU ODSTRANĚNY
ZBYLÉ ŠTUKY NA STROPECH, KTERÉ V POKOJÍCH NEBUDOU OBNOVENY
SOUČÁSTÍ DEMOLIC JE I ODSTRANĚNÍ VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ V POKOJÍCH

DEMONTÁŽ VŠECH ROZVODŮ ELEKTRO SILNO, ELEKTRO SLABO, KANALIZACE, VODY, TOPENÍ
(LITINOVÉ RADIÁTORY) A NEFUNKČNÍCH ROZVODŮ PLYNU (V KUCHYŇKÁCH)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE OBJEKT JE ZAPSÁN MEZI KULTURNÍ NEMOVITÉ PAMÁTKY, MUSÍ DEMOLICÍM PŘEDCHÁZET
PASPORT OBJEKTU (FOTODOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ, POPIS A PŘÍSLUŠNÉ RESTÁURÁTORSKÉ PRŮZKUMY A
DOKUMENTACE)

D SOUČASNÉ DVEŘE 800/1970 V OCELOVÝCH
ZÁRUBNÍCH BUDOU VYBOURÁNY A NAHRAZENY
KOPIEMI

TENTO VÝKRES BYL VYTVOŘEN NA ZÁKLADĚ PASPORTU UK Z
ROKU 1987 A DOMĚŘENÍ CHODEB.DO POKOJŮ NEBYL Z
PROVOZNÍCH DŮVODŮ MOŽNÝ PŘÍSTUP.

1.NP = + 0,000
VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENY K +0,000

ŠVEHLOVA KOLEJ

ATELIER M s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČ:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

PROJEKT
AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ
PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1
IČ: 00216208

AKCE
UK - KAM
REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A OPRAVA KOLEJE ŠVEHLOVA PRAHA
SLAVÍKOVA 1499/ 22, PRAHA 3
STARÁ BUDOVA
MĚŘÍTKO: 1: 100

VÝKRES
1.NP STÁV.STAV SO1,SO2
2

FÁZE:	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DSP	V/2015	380/2014