

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Týká se součástí: 2. lékařská fakulta
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

UK - 2. LF - Multifunkční budova (MFB), I. Etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v užším nadlimitním řízení dle ZZVZ.

ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ – OTÁZKY Z 1. února 2023:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

V koordinační situaci v legendě navrhovaných sítí je u inženýrské sítě teplovod – FN Motol odkaz na samostatnou dokumentaci, kterou jsme ale v projektové dokumentaci nenašli. Žádáme o doplnění dokumentace k inženýrské sítě teplovodu – pokud má být tato část předmětem díla.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 2:

2	K	131251206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
---	---	-----------	---

Ve výkaze výměr v listě SO.02 – HTÚ je položka hloubení jam zapažených ale dle výkresu situace HTU I. etapa se záporové pažení bude dělat až ve II. etapě. Žádáme o úpravu této položky. Děkujeme za zodpovězení našich dotazů.

VYSVĚTLENÍ:

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č. 1:

Přeložka teplovodu není součástí dodávky díla. Výměňíková stanice, která je napojena na tyto rozvody, bude v rámci demolice ponechána bez zásahu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č. 2:

Zadavatel připouští chybné označení uvedené položky. Tímto vydává upravený výkaz výměr (pojmenovaný: Z2022004-I - Přípravné práce a demolice MFB 2.LF UK, Praha 5 - Motol [zadání]_230202.xlsx) v záložce SO.02-HTU položka č.2, přičemž se jedná o změnu specifikace prací na nové znění viz. níže.

2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 530,055
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251106		
VV			"skrývka cca 0,2m" 203*0,2		40,600
VV			"skrývka cca 0,1m" 660*0,1		66,000
VV			"skrývka cca 0,8m" 433*0,8		346,400
VV			"skrývka cca 0,6m" 487*0,6		292,200
VV			"skrývka cca 0,7m" 463*0,7		324,100
VV			"skrývka cca 0,6m" 673*0,6		403,800

VV	"rampa" 75	75,000
VV	"doplnění plošné skrývky" (229+674+463+1032+488+433+203+543+660)*0,2	945,000
VV	Mezisoučet	2 493,100
VV	"odhad vytěžené zeminy mezi základovými pasy"	
VV	536*0,8-(122+45)*0,65*0,7	352,815
VV	547*0,8-(129+45)*0,65*0,7	358,430
VV	497*0,8-(113+45)*0,65*0,7	325,710
VV	Mezisoučet	1 036,955
VV	jáma_TT3 Součet	3 530,055

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

S ohledem na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 3.2.2023 odpověď zadavatele k otázce č. 5, zadavatel upravit výkaz výměr a to tak, že odstraní z výkazu výměr následující položku:

1 K 011314000 Archeologický dohled a průzkum (viz. odst. STZ)

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na úpravu výkazu výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 1.3.2023 do 12.00 hod.**

.....
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy