

# **Přeložka stávajících slaboproudých vedení v majetku FN Motol (I.etapa)**

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	optický kabel SM 12 vláken	m	243		
	pigtail SC SM 1m	ks	24		
	Svár optického vlákna SM	ks	24		
	Měření optického vlákna SM přímou metodou	ks	24		
	zakončení optického kabelu ve stávající optické vaně	kpl	2		
	demontáž a likvidace stávajícího MM optického kabelu v kolektoru	m	110		
	trubka HDPE	m	190		
	TCEKPFLE 10x4x0,6	m	39		
	chránička kopoflex pr.160	m	6		
	zakončení ve stávající SR3 na objektu č.43 včetně potřebných úprav a nového vyzbrojení pro zakončení 20 párů	kpl	1		
	nový tel. rozvaděč SR4 v objektu č.42, zakončení 20 párů příchod / 20 párů odchod	kpl	1		
	zakončení tel. kabelu / pár	ks	40		
	proměření tel. kabelu / pár	ks	40		
	přepojení na stávající vnitřní tel. rozvod, zmapování a proměření párů /pár	ks	40		
	TCEKPFLE 50x4x0,8	m	100		
	zakončení ve stávající skříni na fasádě vrátnice (hlava č.6) včetně potřebných úprav a nového vyzbrojení pro zakončení 100 párů	kpl	1		
	zakončení tel. kabelu / pár	ks	100		
	proměření tel. kabelu / pár	ks	100		
	přepojení na stávající vnitřní tel. rozvod, zmapování a proměření párů /pár	ks	100		
	TCEKPFLE 25x4x0,8	m	100		
	vyhledání stávající trubky z kolektoru do objektu č.41	ks	1		
	zakončení ve stávající SR5 na objektu č.41 včetně potřebných úprav a nového vyzbrojení pro zakončení 50 párů	kpl	1		
	zakončení tel. kabelu / pár	ks	50		
	proměření tel. kabelu / pár	ks	50		
	přepojení na stávající vnitřní tel. rozvod, zmapování a proměření párů /pár	ks	50		
	nová spojka telefonních kabelů v kolektoru - stávající přívodní tel. kabel 50x4x0,8, nové odchozí kabely 50x4x0,8 a 25x4x0,8	ks	1		
	vyhledání stávajícího přívodní tel. kabelu 50x4x0,8 a přetažení do kolektoru, zrušení stávající kabelové spojky	ks	1		
	zakončení tel. kabelu / pár	ks	250		
	proměření tel. kabelu / pár	ks	250		
	zmapování a proměření párů stávající spojky /pár	ks	250		
	koordinace s ostatními sítěmi v kolektoru	m	200		
	výstražná krycí folie	m	100		
	Drobný instalační materiál	kpl	1		
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1		
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1		
	Přesun stavebních hmot	kpl	1		
	Díleňská projektová dokumentace	kpl	1		
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré	kpl	1		
	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1		
	Veškerý další materiál a práce nutné pro dokončení a zprovoznění díla neobsažené v jiných položkách	kpl	1		
<b>Přeložka stávajících slaboproudých vedení v majetku FN Motol (I.etapa) celkem bez DPH</b>					
DPH 21%					
<b>Přeložka stávajících slaboproudých vedení v majetku FN Motol (I.etapa) celkem včetně DPH</b>					