

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
 Týká se součásti: 2. lékařská fakulta
 Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
 Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
 Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

UK - 2. LF - Multifunkční budova (MFB), I. Etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v užším nadlimitním řízení dle ZZVZ.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OTÁZKY Z 27. února 2023:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

Ve výkazu výměr **SO.15 - Příprava území**

jsou obsaženy následující položky:

2	K	121151126	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	7 030,000
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151126		
	VV		"ZOV, parkování" 480		480,000
	VV		"ZOV, buňkoviště" 140		140,000
	VV		"ZOS, stavební dvůr" 1230-480-140		610,000
	VV		"ostatní plochy dle situace přípravy území" 5800		5 800,000
	VV	ornice	Součet		7 030,000
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 624,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117		
	VV		"ornice-na meziskládku" ornice*0,4		2 812,000
	VV		"ornice-zpět na stavbu" ornice*0,4		2 812,000
	VV		Součet		5 624,000
5	K	162751119.R	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dle dispozic dodavatele nad 10 000 m od staveniště	m3	5 624,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dle dispozic dodavatele nad 10 000 m od staveniště		
	VV		"ornice-na meziskládku" ornice*0,4		2 812,000
	VV		"ornice-zpět na stavbu" ornice*0,4		2 812,000
	VV		Součet		5 624,000
6	K	166151101.R	Přehození neulehlého výkopku ornice vč. ošetřování po dobu uložení na meziskládce	m3	2 812,00
	PP		Přehození neulehlého výkopku ornice vč. ošetřování po dobu uložení na meziskládce		
	VV		"ornice-na meziskládku" ornice*0,4		2 812,000
	VV		Součet		2 812,000
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 812,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		

Z výše uvedených položek výkazu výměr vyplývá, že mají být provedeny zejména následující práce:

- Sejmutí ornice
- Vodorovné přemístění výkopku
- Přehození neulehlého výkopku ornice vč. ošetřování po dobu uložení na meziskládce
- Nakládání výkopku a přeprava zpět na staveniště

Žádáme Zadavatele o podrobnější vysvětlení výše uvedených položek:

- a) S jakou meziskládkou ornice se uvažuje, v jaké vzdálenosti, je pozemek pro meziskládku ve vlastnictví Zadavatele a je pronájem meziskládky bezúplatný?
- b) Jak dlouho a jakým způsobem bude probíhat ošetřování ornice na meziskládce?
- c) V jakém období - termínu se uvažuje s převozem ornice zpět na staveniště (případně jinam) ?
- d) Pokud je součástí zpětná přeprava a rozprostření na staveništi, které dle našeho předpokladu proběhnou až po předpokládaném ukončení předmětu díla – 1. etapy, jak je toto zohledněno v podmínkách Smlouvy o dílo (celková délka realizace díla, termín předání hotového díla, termín počátku běhu záruční doby, atd.)?
- e) Má se v celkové době realizace – kritériu hodnocení nabídek – uvažovat i s výše uvedenými pracemi (ošetřování a zpětná přeprava ornice) a jak?
- f) Pokud nejsou předmětem díla některé z výše uvedených prací, žádáme Zadavatele o kontrolu a případnou opravu množství v dotazu uvedených položek výkazu výměr a jejich podrobného popisu.

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - OTÁZKY Z 27. února 2023:

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č.1:

- a) Zadavatel nedisponuje pozemkem pro zřízení meziskládky.
- b) Neuvažovat s ošetřováním ornice na meziskládce.
- c) Neuvažovat s převozem ornice zpět na staveniště.
- d) Neuvažovat se zpětným návozem zeminy a jejím rozprostřením na staveništi.
- e) V celkové době realizace neuvažovat s výše uvedenými pracemi.
- f) Je provedena úprava VV u oddílu SO 15. Jsou vynechány položky č. 4, 6, 7, 8 a přidána položka č. 23 a upravena položka č. 5. Technická zpráva je upravena na str. 9 v odstavci „Skrývka humózní vrstvy půdy“.

K výše uvedeným odpovědím zadavatel dodává, že nevyužitá zemina bude odvezena na recyklační skládku.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel s ohledem na úpravu Technické zprávy a Výkazu výměr v rámci tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30.3.2023 do 12.00 hod.**

Přílohy: Výkaz výměr – Z 2022004-I

Technická zpráva SO.15 – Příprava území

.....
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy