PODLAHY

P1 CHODBY

CEMENTOVÝ POTĚR VYROVNÁVACÍ CCA 50mm
VYZTUŽENÝ SÍTÍ POZINK
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
PENETRACE
FLEXIBILNÍ LEPIDLO
KERAMICKÁ DLAŽBA TL 11mm PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ ŠEDOU
SPECIFIKACE VE VÝKRESU Č.21
V PŘÍZEMÍ PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA VE STEJNÉ BAREVNOSTI

KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ V ROZMĚRU 300x300:
LESK - VYSOKÁ ZÁTĚŽ DO HROMADNÝCH PROSTOR
KALIBROVANÁ,MRAZUVZDORNÁ,.
SOKL - -ČERNÁ - RAKO COLOR TWO GAA0K548 10x10 LESKLÁ

P2 UČEBNY, KANCELÁŘE A JÍDELNA

PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ DESKY NEBO CHEMICKÉ OČIŠTĚNÍ OD LEPIDLA
PENETRACE,SAMONIVELAČNÍ STĚRKA,PENETRACE
NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM LEPENÉ, REAKCE NA OHEŇ cfl TL.2,5mm S POVRCHOVOU
POLYURETANOVOU ÚPRAVOU UKLONČENÉ LIŠTOU NA STĚNĚ = 60mm - TARKETT LINOLEUM xf2 VENETO
+ SOKLOVÁ LIŠTA DOLKE LIFE TOP S60

P4 REPASE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TERACA

VYSPRAVENÍ TERACA CCA 40% PŘEDPOKLAD TL.10-15mm
CHEMICKY VYČISTIT OD ZBYTKŮ LEPIDEL ,(DNES PŘELEPENO PVC) NE SAVO, HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ-
BROUŠENÍ
VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ DLE PŮVODNÍ RECEPTURY - NA CEMENTOVÉ BÁZI S KAMENÝM PLNIVEM A PŘÍSADAMI,
ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍM VZORŮM ,RENOVACE TERACA
ZÁVĚREČNÉ NĚKOLIKANÁSOBNÉ DIAMANTOVÉ LEŠTĚNÍ NA R9 ,IMPREGNACE A NAPUŠTĚNÍ PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM
KONZERVACE POVRCHU SYSTÉMEM FINALIT
DOPLNĚNÍ TERACE NA CHÚC C - 2 X PÁS 09 X 2 MNA KAŽDÉM PODLAŽÍ

P6 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ,ÚKLID

VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU BETONOVOU MAZANINOU TL. CCA 50mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
APLIKACE TEKUTÉ DVOUSLOŽKOVÉ HYDROIZOLACE NAPŘ. FY MAPEY
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.9mm ,VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ
DLAŽBA 300X300X11 MM,POVRCH STANDARD,KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ - SHODNÁ S CHODBAMI
SPÁROVÁNÍ CEMETOVÉ ŠEDÁ

AŽ DO VÝŠKY STROPŮ NEBO KLENEB KERAMICKÝ OBKLAD NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
DLAŽDICE KERAMICKÉ SLINUTÉ,PROBARVOVANÉ HLADKÉ MATNÉ,PEI 5,MRAZUVZDORNÉ
NAPŘ.RAKO ROCK V ODSTÍNU BÍL,OBĚŽOVÁ 300X600MM A SVĚTLE ŠEDÁ 300X 600MM
DOPLNĚNÉ O ČERVENOU 100X 100 MM A MODROU 100X100MM
SPÁROVÁNÍ V ODSTÍNU CEMENTOVÉ ŠEDÁ - SPECIFIKACE VÝKRES Č. 24

POZNÁMKA: U KUCHYŇSKÝCH LINEK PRUH OBKLADU VÝŠKY 600mm
NAPŘ.RAKO ROCK - DDP 34645 ORANŽOVÁ 20 X 20 CM, MAT

P5 MENZA (VARNA)

DOPLNĚNÍ CEMENTOVÉHO POTĚRU (PODKLADNÍHO BETONU) V MÍSTĚ NAPOJENÍ NOVÝCH VPUSTÍ A KANÁLKŮ
PENETRAČNÍ NÁTĚR BOSTIK NIBOGRUND G
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BOSTIK NIBOPLAN BEST O TL. 3mm
STROJNÍ PŘEBROUŠENÍ
PŘÍPADNÉ VYSPRAVENÍ POVRCHU POMOCÍ TMELE BOSTIK NIBOPLAN ST 400
POLYURETANOVÉ LEPIDLO BOSTIK NIBOFLOOR PU 16
PROTISKLUZOVÁ KRYTINA ALTRO STRONGHOLD K 30 TL. 3mm
ODSTÍN MONSOON K 30 153 ŠEDÁ+ 20% PLOCHY ODSTÍN SKILINE K 50 332 ZELENÁ
PODŽLÁBEK O POLOMĚRU 380mm - OBRUBOVÝ ŽLAB ALTRO CF 38R - VYTAŽEN 100mm NA STĚNY

STĚNY, STROPY:

S1 OMÍTKY

OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OŠKRÁBANÉHO ZDIVA
VYSPRAVENÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU
PENETRACE CCA 60%
NOVÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VÝMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉM KEIM REVERSIL

S4 OMÍTKY - CHODBY

OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
PŘEBROUŠENÍ OŠKRÁBANÉHO ZDIVA
VYSPRAVENÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU A V MÍSTECH
NARUŠENÍ A VELKÝCH NEROVNOSTÍ - 80%
PENETRACE
NOVÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%
BÍLÁ VÝMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉM KEIM REVERSIL

CHODBY VYMALOVÁNY DO VÝŠKY 1300mm SYSTÉMEM KEIM EKOSIL ME/REVERSIL
PROTI OTĚRU ODSTÍNEM 9870 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)
UKONČENÝ PRUHEM ŠÍŘKY 30mm ODSTÍNU 9592 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)

S2 MENZA,VARNA + PROVOZNÍ MÍSTNOSTI

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ OMÍTEK CCA 30% - POUZE NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU
NOVÉ ZDIVO ,JEN JÁDROVÁ OMÍTKA
KERAMICKÝ OBKLAD NAPŘ.RAKO LESKLÝ COLOR ONE BÍLÝ + PRUH ZELENÉ VE VÝŠCE 1800 MM
VÝŠKA OBKLADU 3000 MM, SPÁROVÁNÍ ŠEDÁ
NEREZ ROHY VE VARNĚ A POMOCNÝCH MÍSTNOSTECH

S3 KERAMICKÉ OBKLADY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ČAJOVÉ KUCHYŇKY, ÚKLID

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ OMÍTEK CCA 30% - POUZE NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU
NOVÉ ZDIVO ,JEN JÁDROVÁ OMÍTKA
SPECIFIKACE A PRINCIP KLADENÍ OBKLADU V.Č.24 A TABULKY PSV

S5 LAMINÁTOVÉ OBKLADY JÍDELNA ,SALONKY

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ OMÍTEK CCA 40%
LAMINÁTOVÝ OBKLAD Z HDL KOMPAKTNÍCH DESEK NA AL ROŠTU,
LAMELY MONTOVÁNY NA ŠÍŘKU LAMEL 1200 X 200 MM
UKONČENÍ LIŠTOU

OKNA:

REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN -
- ODSTRANĚNÍ SKEL, NÁTĚRŮ, TMELŮ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- ZAFIXOVÁNÍ SPOJŮ
- VYTMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM HERBOL
PENETRACE, MEZINÁTĚR, VRCHNÍ NÁTĚR VENTI 3 PLUS GLOSS BÍLÁ LESKLÁ
- NOVÉ ZASKLENÍ
- NAMONTOVÁNÍ REPASOVANÉHO KOVÁNÍ (VYČIŠTĚNÍ,VYLEŠTĚNÍ,OPRAVA)
- VÝMĚNA KOVÁNÍ Z HLINÍKU 4.NP,5.NP A 6.NP ZA VZOR ELEGANT BROUŠENÝ BRONZ
- ROZMĚRY A SPECIFIKACE OKEN NA VÝKESECH POHLEDŮ A V TABULKÁCH PSV

NOVÁ ÚPRAVA DVORA

ŽULOVÉ KOSTKY 150X170X150MM
30MM KLADECÍ VRSTVA 4-8MM
50 MM DRCENÉ KAMENIVO 8-16 MM
150 MM DRCENÉ KAMENIVO 0-63 MM
GEOTEXTILIE PROTI PRORŮSTÁNÍ
PO OBVODU DRENÁŽ ZAÚSTĚNÁ DO KANALIZACE A OBALENA GEOTEXTILIÍ
DRENÁŽ V HLOUBCE MIN.600 MM POD ÚROVNÍ DVORA
HUTNĚNÍ RUČNÍ NA POJEZD - PLNĚ POPELNICE 4 KS NA m2 PO 50KG

PROSTUPY PRO ZT A VZT VČETNĚ REVIZNÍCH DVÍŘEK

UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ NA FASÁDÁCH VIZ VÝKRESY POHLEDŮ
UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ UVNITŘ OBJEKTU VIZ JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
SPECIFIKACE UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK VIZ JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
VÝKAZ KS A SPECIFIKACE DVÍŘEK VIZ STAVEBNÍ ČÁST TABULKY PSV

VEDENÍ PLYNU V PODLAZE

VE VARNĚ BUDE KANÁLEK V PODLAZE PRO PŘÍVOD PLYNU
VEDENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S ČL.5.4.16 TPG 70401
PROSTOR OKOLO PLYNU BUDE PO CELÉM OBVODU OBALEN HMOTOU
ZABRAŇUJÍCÍ KOROZI
NESMÍ DOJÍT V TĚCHTO MÍSTECH KE KŘÍŽENÍ S OSTATNÍM VEDENÍM
PO MONTÁŽI BUDE ZAKRESLENA A ZAMĚŘENA POLOHA PLYNOVODU
A ULOŽENA U UŽIVATELE

ŽULOVÉ SCHODY:

REPASE VŠECH SCHODŮ
PNEUMATICKY ČISTIT - NAVRÁTIT PŮVODNÍ PÓROVITOST A HRUBOST (PROTISKLUZNOST)
ČIŠTĚNÍ S ODSÁVÁNÍM, NAPUŠTĚNÍ, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ KAMENE

STÁVAJÍCÍ MADLA NA SCHODIŠTI

PO DOBU STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNA ,USKLADNĚNA A NÁSLEDNĚ REPASOVÁNA, OPRAVENA,DOPLNĚNA.
JEDNÁ SE DŘEVĚNÉ TYČE V MOSAZNÝCH OBJÍMKÁCH UKONČENÉ MOSAZNOU KONCOVKOU (KONCOVEK 50% CHYBÍ)
DŘEVĚNÉ ROHOVNÍKY BUDOU KOMPLENĚ DEMONTOVÁNY VE ŠECH PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ A CHODBY.

- MOSAZNÉ BROUŠENÉ ROHOVÉ LIŠTY VÝŠKY 2200 MM A - ÚHELNÍK 100 X 100X 3 MM SE ZABROUŠENÝMI HRANAMI A ZAOBLENOU HRANOU



VÝMĚNA LAPOLU

STÁVAJÍCÍ LAPOL BUDE VYMĚNĚN ZA PLASTOVÝ NS 10
TYP OTP 10 VČETNĚ 2 POKLOPŮ DO 3,5 T
2600 X 1200 X 1510 MM
OBJEM 4,16 M3, OBJEM KALOVÉHO PROSTORU 1 M3,
OBJEM ZACHYCENÉHO TUKU 0,4 M3, TL.VRSTVY TUKU 140 MM
MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 1825-1
OSAZENÍ NA VRSTVU SUŠSÍ BETONOVÉ SMĚSI S MALÝM OBSAHEM CEMENTU 100 MM
POSTUPNÉ NAPOUŠTĚNÍ VODOU A ZÁROVEŇ HUTNĚNÍ ZÁSYPU,PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI
NADEZDĚNÍ KYB BLOKY VÝŠKA CCA 300 MM,OSAZENÍ A VYBETONOVÁNÍ POKLOPŮ 50 MM 900X600 MM
NOVÝ LAPAČ TUKŮ BUDE UMÍSTĚN VE SHODNÉM MÍSTĚ SE STÁVAJÍCÍM

VLOŽENÝ MOSAZNÝ PROFIL SCHLUTER TERRAZZO - M, MEZI STÁVAJÍCÍ TERACO A NOVOU KER.DLAŽBU, PROFIL VÝŠKY 30 MM TL.4 MM

ŠIKMÁ PLOŠINA NOSNOST 250 KG

OCHRANA HISTORICKÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
K JEJICH OPRAVA Z VNITŘNÍ STRANY PRO NAPOJENÍ NA EPS A MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL NA POŽADANÍ (VSTUP PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU)
OSAZENÍ PANIKOVÉ HRAZDY A SYNCHRONU PRO PŘIDÁNÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA K LEVÉMU

VLOŽENÝ MOSAZNÝ PROFIL SCHLUTER TERRAZZO - M, MEZI STÁVAJÍCÍ TERAČO A NOVOU KER.DLAŽBU, PROFIL VÝŠKY 30 MM TL.4 MM

NOVÁ PŘÍČKA CIHELNÁ(P20) TL.150 MM NEBO CIHELNÁ VYZDÍVKA NA MC

PLYNOSILIKÁTOVÁ 100 MM + PŘEKLAD MONTOVANÝ NAD DVEŘNÍMI OTVORY NEBO TL.U VYZDÍVKY DLE POTŘEBY

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY
1.01	KANCELÁŘ	5,30	ALTRO	VÝMALBA	VÝMALBA
1.02	PŘÍJEM	15,20	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.03	SUCHÝ SKLAD	18,9	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.04	ŠATNA MUŽI ZAM	6,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.05	ŠATNA ŽENY ZAM	5,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.06	PŘEDSÍŇ	9,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.07	UMYVÁR. MUŽI ZAM	4,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.08	UMYVÁR.ŽENY ZAM	4,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.09	WC ŽENY ZAM	1,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.10	WC MUŽI ZAM	1,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.11	STUDENTSKÝ KLUB	22,9	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.12	STUDENTSKÝ KLUB	39,9	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.13	STUDENTSKÝ KLUB	24,0	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.14	VEDENÍ OBJEKTU	33,3	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.15	ZÁDVEŘÍ	23,9	REPASE TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA
1.16	RECEPCE/VRÁTNICE	18,40	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.17	SALONEK (MENZA)	25,30	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.18	WC ŽENY	6,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.19	WC MUŽI	5,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.20	PŘEDSÍŇ WC	4,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.21	NÁKL.VÝTAH	1,9		VÝMALBA	VÝMALBA
1.22	IMOBIL. WC	4,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.23	PŘEDSÍŇ WC	4,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.24	SCHODIŠTĚ NA DVŮR	8,2	REPASE TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA
1.25	DVŮR	152,0	ŽUL.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.26	WC ŽENY	9,4	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.27	WC MUŽI	2,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.28	PŘEDSÍŇ WC	3,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.29	CHODBA	51,7	REPASE TERACCO KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.30	CHODBA	19,7	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.31	SALONEK (MENZA)	31,60	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.32	JÍDELNA	97,20	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.33	OFFICE	23,10	LINOLEUM	VÝMALBA	VÝMALBA
1.34	VÝDEJ	30,50	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.35	MYTÍ STOL.NÁDOBÍ	18,5	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.36	MYTÍ KUCH.NÁDOBÍ	12,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.37	VARNA	96,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.38	CHODBA	3,80	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.39	DENNÍ MÍSTNOST	9,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.40	DENNÍ SKLAD	11,60	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.41	CHODBA	22,10	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD VÝMALBA
1.42	HR. PŘÍPR. MASA	13,20	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.43	HR.PŘÍPR.ZELENINY	15,60	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD
1.44	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	10,0	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.45	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	49,30	REPASE TERACCO KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.46	EL ROZVADĚČ MENZA	3,60	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
1.47	SKLAD BÍLÉHO NÁDOB	7,60	ALTRO	VÝMALBA	KER.OBKLAD VÝMALBA
1.48	SKLAD BRAMBOR	5,80	ALTRO	VÝMALBA	VÝMALBA

VNITŘNÍ DVEŘE

VNITŘNÍ DVEŘE - CHODBY
V CELÉM OBJEKTU VYJMA SUTERÉNU - NOVÉ, ODSTÍN DÝHA WENGE
- CPL,SVISLÉ ORIENTOVANÁ
FY SAPELI VZOR ELEGANT PLNÉ MODEL 10
ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE 37 dB
ZARUBEŇ OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ , DÝHA WENGE
KOVÁNÍ KLIKA K KLIKA STARO MOSAZ TYP O (NAPŘ. FY SALTO)+
ČERNÁ ČTECÍ JEDNOTKA (SLABOPROUD- NAPŘ.FY SALTO)
KLIKA MUSÍ BÝT SE ČTEČKOU KOMPATIBILNÍ
VNITŘNÍ DVEŘE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
BARVY BÍLÉ - HPL
FY SAPELI VZOR ELEGANT PLNÉ MODEL 10,KOVÁNÍ NEREZ
WC KLIČKA
ZARUBEŇ OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, CPL - DESIGN BETON
- VNITŘNÍ DVEŘE VARNA
PLNÉ, BÍLÉ, MATERIÁL HPL,OKOPNÉ PÁSY V=300 MM Z OBOU STRAN,KOVÁNÍ
NEREZ,ZARUBEŇ OBLOŽKOVÁ ,MATERIÁL HPL,BÍLÁ

Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

1.N.P = +0,000

ATELIER M s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL+FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz
AUTOR: PHDR.MGR.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: PHDR.MGR.L.MATĚJOVSKÝ
PPROFESE:
ZODP.PROJEKTANT:

INVESTIČNÍ PROJEKT: UK V PRAZE, KOLEJE A MĚNZY VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE: UK – KAM REKONSTRUKCE KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1
MĚŘÍTKO 1:50

VÝKRES: **PŮDORYS 1.N.P.** 9

FÁZE	DATUM	Č.ZAKÁZKY
DPS	VII.2016	415/2016