

POZNÁMKA

POZOR.NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM
PŘI REALIZACI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VYHL.A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE,ZEJMÉNA VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ Č.324/1990 SB.,
NV Č.591/2006 SB.O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH,324/1990 SB.,Č.362/2005 SB.(PÁDY Z VÝŠKY A HLOUBKY), Č.272/2011
SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, Č.378/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED (BEZPEČNÝ PROVOZ STROJŮ,NÁRADÍ,PŘÍSTROJŮ ATD.),Č11/2002(VZHLED A
UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNÉ SIGNÁLŮ);
Č.361/2007 SB.O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A Č.495/2001 SB.

OCHRANA

-STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TOPENÍ
-OCHRANA VŠECH PROSTOR,KTERÝCH SE REKONSTRUKCE NETÝKÁ

X DEMONTÁŽ DVEŘÍ 800/1970 PLNÝCH VYSAZENÍM

STAVEBNÍ PRÁCE

-VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA A NOVÉ NAPUŠTĚNÍ ŽULOVÝCH SCHODŮ DO -1.PP
- V MÍSTĚ VÝSKYTU VLHKOSTI V PROSTORU MENZY, BUDOUCÍCH ROZVADĚČŮ EL
SILNO A SLABO ,SKLADU V CHODBĚ A HLAVNÍCH CHODBÁCH ATD. OKLEPÁNÍ OMÍTEK DO VÝŠE
CCA 1,5 M - popsáno na výkrese
PROŠKRÁBÁNÍ SPAR DO HLOUBKY CCA 2 CM
- VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PODLAH,NOVÝ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
- DEMONTÁŽ PVC NA CHODBÁCH
- OPRAVA ŠTUKŮ OMÍTEK V CELÉM PROSTORU SUTERÉNU VČETNĚ STROPŮ CCA 60 % - VÁPENNÉ
ŠTUKOVÉ všechny skříně a chodby
- KOMPLETNÍ NOVÁ VÝMALBA VÁPENNÁ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY
0.01	DÍLNA	51,6	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.02	SKLAD BRAMBOR	25,7	OPRAVA	VÝMALBA	SANACE
0.03	SKLAD	23,1	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.04	SKLAD	27,0	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.05	KOTELNA	40,0	NEŘEŠÍ SE, STÁVAJÍCÍ		
0.06	KOTELNA	21,7	NEŘEŠÍ SE, STÁVAJÍCÍ		
0.07	KOTELNA	22,4	NEŘEŠÍ SE, STÁVAJÍCÍ		
0.08	BÝVALÉ FITNES	29,1	LAMELY	VÝMALBA	SANACE
0.08A	BÝVALÉ FITNES	24,6	LAMELY	VÝMALBA	SANACE
0.09	PRE	32,5	NEŘEŠÍ SE, STÁVAJÍCÍ		
0.10	SCHODY	8,4	STÁVAJÍCÍ.	VÝMALBA	SANACE
0.11	SKLAD	42,6	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.12	SKLAD MENZY	25,7	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.13	SKLAD MENZY	16,8	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.14	PŘEDSÍŇ	9,1	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.15	SKLAD MENZY	37,8	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
0.16	CHODBA	40,7	VÝMĚNA	VÝMALBA	SANACE
0.17	CHODBA	4,8	VÝMĚNA	VÝMALBA	SANACE
0.18	CHODBA	74,3	VÝMĚNA	VÝMALBA	SANACE
0.19	SKLAD	10,9	VÝMĚNA	VÝMALBA	VÝMALBA
0.20	SKLAD	2,6	VÝMĚNA	VÝMALBA	SANACE
0.21	NÁKL.VÝTAH	2,0		VÝMALBA	VÝMALBA
0.22	SCHODIŠTĚ	10,7	OPRAVA ST.	VÝMALBA	VÝMALBA
0.23	SKLAD MENZY	27,6	V.O.BETON	VÝMALBA	SANACE

PODLAHY

0.16 AŽ 0.18 CHODBY STRŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PVC ,PŘEBROUŠENÍ A VYSPRAVENÍ POVRCHU

0.08 A VYBOURÁNÍ PODLAHY 200MM
ŠTĚRKOVÝ NÁSYP 200 MM

-1.PP = - 3,200

ZEMINA

s.r.o.
ATELIER M
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

PROJEKT
AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ
PPROFESE: D1.1.ARCH.STAV.ČÁST
ZODP.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE
UK - KAM REKONSTRUKCE
KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1
MĚŘÍTKO: 1:100

VÝKRES
STÁV. STAV 1.P.P.
1

FÁZE:	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DPS	VII.2016	415/2016