


Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezeny kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.



3.N.P.


POZNÁMKA: OSTATNÍ POVRCHY VIZ. STAVEBNÍ PŮDORYSY

● ŘÍDÍCÍ ROH - POČÁTEK KLADENÍ




TERACO

REPASE A DOPLNĚNÍ CCA 40%
PRUHY Š=900mm PO STRANÁCH KE DVEŘİM JSOU ZCELA NOVÉ
ČISTĚNÍ CHEMICKÉ (LEPIDLO) A HLOUBKOVÉ - BROUŠENÍ
DOPLNĚNÍ DLE PŮVODNÍ RECEPTURY
NĚKOLIKANÁSOBNÉ - DIAMANTOVÉ LEŠTĚNÍ
PROTISKLUZVNÝ NÁTĚR
KONZERVACE SYSTÉMEM NAPR. FINALIT
PŘECHOD MEZI DLAŽBOU A TERACEM BUDE SCHLUTER LIŠTOU TERRAZZO MOSAZ



DLAŽBA

VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ DLAŽBA 300x300x11
POVRCH STANDARD, POUŽE 1.N.P. LESK, BÍLÉ A ČERNÉ
NÁSÁKAVOST MAX.0,5%, MECH.NAMÁHANÍ MIN.1300N
PEVNOST V OHYBU MIN.35N/MM2, ODOLNOST V TLAKU 150N/MM2
CHEM.ODOLNOST MIN.TŘ.B, MRAZUVZDORNÁ
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDA



4.N.P.

PŘESNÝ SPÁROŘEZ DLE SKUTEČNOSTI ZMĚŘENÉ NA MÍSTĚ V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH

| | | | |
|----------|---|--------------------|----|
| PROJEKT |  S.R.O. | | |
| | ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9 IČO:26697742 DIČ:CZ26697742 TEL-FAX: 233 330 981 EMAIL: atelierm@atelierm.cz | | |
| | AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ | | |
| | VED.PROJEKTANT: ING.NADEŽDA URBANOVÁ | | |
| | PPROFESE: D.1.1. ARCH - STAV ŘEŠENÍ ZODP.PROJEKTANT: ING.NADEŽDA URBANOVÁ | | |
| INVESTOR | UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1 | | |
| AKCE | UK - KAM REKONSTRUKCE KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1 | | |
| | MĚŘÍTKO: 1:100 | | |
| VÝKRES | DLAŽBA A TERACO | | |
| | 3.N.P. +4.N.P. | | 22 |
| | FAZE: DPS | DATUM: VII.2016 | |