



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 21

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 30. 06. 2023

Dotaz poř. č. 305

ZTI – zařizovací předměty:

V návaznosti na zodpovězený dotaz č. 222 – část c) v rámci Vysvětlení ZD č. 14 máme navazující dotaz a sice: Poznámka v technické zprávě části ZTI říká, že „investor si konkrétní typy zařizovacích předmětů zvolí sám“. Máme na základě této poznámky předpokládat, že Uchazeč má v rámci své cenové nabídky uvažovat pouze s montáží/osazením zařizovacích předmětů (nikoliv s jejich dodávkou) a Zadavatel naopak zajistí na své náklady veškerou jejich dodávku? Jedná se například o předstěnové systémy, samotné zařizovací předměty, vodovodní baterie, sifony atd vč. jejich příslušenství (např. předstěnové nádržky závěsných toalet)? Žádáme tedy tímto Zadavatele o jasné stanovisko, zda je předmětem díla budoucího Zhotovitele dodávka zařizovacích předmětů vč. jejich příslušenství a případně v jakém rozsahu?

Zároveň žádáme Zadavatele o poskytnutí podrobnější specifikace zařizovacích předmětů, která byla přislíbena v rámci výše zmíněné odpovědi na dotaz č. 222c).

Odpověď zadavatele:

Tato poznámka v PD byla dotazem poř. č. 222 překonána. Předmětem veřejný zakázky je dodávka a montáž zařizovacích předmětů ZTI (umyvadla, pisoáry, WC mísy, stěnové závěsné moduly, vodovodní baterie, sifony, výlevky, sprchové žlábký).

Standardy prvků jsou uvedeny v samostatné příloze k dotazu – viz Příloha k odpovědi na dotaz č. 305.pdf.

Dotaz poř. č. 306**VZT – seznam požárních klapek a regulátorů průtoku:**

V návaznosti na poskytnutý seznam požárních klapek a regulátorů průtoku (příloha k dotazu č. 300 v rámci Vysvětlení ZD č. 18) jsme narazili na nesoulad v počtu kusů těchto prvků oproti výkazu výměr.

V případě požárních klapek výše uvedený seznam uvádí celkem 613 ks, ovšem příslušná položka výkazu výměr č. 1576 na listu „D.1.4b – Vzduchotechnika“ uvádí pouze 545 ks.

V případě regulátorů průtoku výše uvedený seznam uvádí celkem 983 ks, ovšem příslušné položky výkazu výměr na listu „D.1.4b – Vzduchotechnika“ uvádí celkem 1005 ks.

Žádáme tedy tímto Zadavatele o prověření a o vyjádření, které z uvedených hodnot platí a případnou opravu Seznamu požárních klapek a regulátorů průtoku, anebo příslušných položek výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Jak bylo uvedeno v odpovědi na dotaz poř. č. 300, požárních klapek je 613 ks, ve VV REV 03 budou upraveny počty kusů v pol. č 1574 a 1576 následovně:

1574	K	200.401	Lamelová požární klapka s atestem 750x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	51,000		0,00
1576	K	400.401	Požární klapka s atestem, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním. Dimenze a umístění viz výkresová část. D+M	kus	562,000		0,00

Celkový počet regulátorů vzduchu je 983 ks, ve VV REV 03 budou upraveny počty kusů pro regulátory a tlumiče následovně:

D 100.		Regulátory průtoku vzduchu včetně odpovídajících tlumičů hluku			0,00		
1541	K	100.101	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	9,000		0,00
1542	K	100.101a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm., délka 1000 mm, D+M	kus	9,000		0,00
1543	K	100.102	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	401,000		0,00

1544	K	100.102a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000 mm, D+M	kus	401,000		0,00
1545	K	100.103	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	299,000		0,00
1546	K	100.103a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000 mm, D+M	kus	299,000		0,00
1547	K	100.104	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	146,000		0,00
1548	K	100.104a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm., délka 1000 mm, D+M	kus	146,000		0,00
1549	K	100.105	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	60,000		0,00
1550	K	100.105a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1000 mm, D+M	kus	60,000		0,00
1551	K	100.106	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 315mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	8,000		0,00
1552	K	100.106a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 1000 mm, D+M	kus	8,000		0,00
1553	K	100.107	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 400mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	5,000		0,00
1554	K	100.107a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 400mm, délka 1000 mm, D+M	kus	5,000		0,00
1555	K	100.108	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x200mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	2,000		0,00
1556	K	100.108a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x200mm, délka 1500mm. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	2,000		0,00
1557	K	100.109	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	8,000		0,00
1558	K	100.109a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, délka 1500mm. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	8,000		0,00
1559	K	100.110	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	3,000		0,00

1560	K	100.110a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	3,000		0,00
1561	K	100.111	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x300mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	6,000		0,00
1562	K	100.111a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x300mm, délka 1500mm. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	6,000		0,00
1563	K	100.112	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x400mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	2,000		0,00
1564	K	100.112a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x400mm, délka 1500mm. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	2,000		0,00
1565	K	100.113	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 600x300mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	3,000		0,00
1566	K	100.113a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 600x300mm, délka 1500mm. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	3,000		0,00
1567	K	100.114	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 700x400mm s akustickým opláštěním, včetně servopohonu 24V. Pro prostory bez řídicího systému, umístění viz výkresová část. D+M	kus	2,000		0,00
1568	K	100.114a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 700x400mm, délka 1500mm. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	2,000		0,00
1569	K	100.151	Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100, vsuvný. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	1,000		0,00
1570	K	100.152	Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 160, vsuvný. Umístění viz výkresová část. D+M	kus	28,000		0,00

Dotaz poř. č. 307

Silnoproud – tabulka vyzbrojení rozvaděčů NN:

V návaznosti na poskytnutou tabulku vyzbrojení rozvaděčů NN (příloha k dotazu č. 295 v rámci vysvětlení ZD č. 18) bychom měli doplňující požadavek na Zadavatele:

Z údajů, uvedených v předané tabulce nelze určit jaké průřezy vodičů budou na výstupech z rozvaděčů. V závislosti na tom nelze určit průřezy připojovacích komponentů – sběrnic a ostatních potřebných prvků. Dále není možné relevantně ocenit vnitřní rozvaděčové kabeláže. Z údajů sice víme, že tam budou osazena relé, ale jakým způsobem budou propojena v závislosti na ovládaných systémech nelze zjistit. Bez schémat rozvaděčů nelze určit, co mají dané ovládací komponenty ovládat a spínat. Z dodané dokumentace je možné maximálně zjistit velikost daných rozvaděčů a jejich náplň. Propojení a zapojení už nikoliv.

Žádáme tedy tímto Zadavatele o poskytnutí výkresů/schémat zapojení rozvaděčů (byly již dotazovány v rámci původního dotazu č. 295), jelikož jsou důležitým podkladem pro relevantní a závazné ocenění jednotlivých rozvaděčů. Rozdíl v ocenění dle zaslaných podkladů může být značný v závislosti

na pochopení/odhadu informací z neúplných podkladů a následného eventuálního rozdílu s požadavky při realizaci.

Předpokládáme, že schémata rozvaděčů by měla být nedílnou částí projektové dokumentace, obzvláště u takto rozsáhlého projektu. Na základě zaslaných podkladů lze ocenit maximálně malé domovní rozvaděče, ale nikoliv hlavní rozvaděče takového rozsahu a požadovaného výkonu pro objekt o velikosti jako je tento.

Odpověď zadavatele:

Schémat jednotlivých použitých typů rozvaděčů jsou v samostatné příloze – viz ESI_Příloha k odpovědi na dotaz č. 307.

Žádost č. 2 ze dne 30. 06. 2023

Dotaz poř. č. 308

Zemní práce:

V rámci odvozu zeminy ze stavby by mělo být vydáno DIO, přičemž se jedná o velké množství zeminy.

Kudy povede schválená trasa (ulice Na Slupi a kudy dále.....) na Praze 2 a návazně?

Jaká je přípustná intenzita odvozu výkopku, zeminy, suti atd. nákladními auty dopravními trasami přes centrum Prahy? Bude platit omezení hustoty dopravy pro stavbu v pracovní době a také mimo ni?

Je povoleno odvážet vytěženou zeminu pouze sólo auty nebo velkými vanami o objemu cca 20 m3?

Je volba trasy a četnost zatížení dopravními prostředky v kompetenci Zhotovitele?

Odpověď zadavatele:

Volba trasy, četnost zatížení a přípustná intenzita odvozu výkopku, zeminy, suti atd. dopravními prostředky vč. velikosti nákladních aut je plně v kompetenci zhotovitele, samozřejmě v souladu s podmínkami, které budou zhotoviteli v rámci DIO a DIR předepsány. Povinností zadavatele není zajišťovat DIO a DIR.

Zadavatel již v zadání VZ na několika místech ZD upozorňoval na nutnost obstarání pravomocného DIO a DIR zhotovitelem pro odvoz výkopku a návoz materiálu a techniky a to např.:

- v příloze ZD č. 6 Upřesnění předmětu díla
- v SOD čl. 4 Staveniště, bod 4.3
- ve VV objednatel specifikoval obsah položky VRN 3 ve Výkazu výměr v listu „Popis položek VRN“.

Dotaz poř. č. 309

Soupis prací položky označené kompletem:

Ve výkazu výměr se vyskytuje velké množství položek, které jsou označeny kompletem. Zákon o zadávání veřejných zakázek (§ 92) a následně Vyhláška č. 169/2016 Sb. (vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Ve vyhlášce v § 4 odst. 4 je uvedeno, že soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru. Dále § 5 odst. 2 a 3 vyhlášky uvádí:

(2) - položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.

(3) – Položky soupisu prací specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací.

Uchazeč není nositelem projektu a dodávky a práce požadované ocenit v položkách by měly být navrženy a definovány již v rámci zpracování projektu a následně uvedeny v soupisu prací.

Doplní zadavatel na základě výše uvedeného soupis prací o konkrétní položky, které umožňují jejich jednoznačné nacenění, a tudíž následné relevantní porovnání?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že zadávací dokumentace (vč. projektové dokumentace) je zpracována v souladu se ZZVZ a jeho citovanou prováděcí vyhláškou. Budova Biocentra je velmi komplikovaným výukově vědeckým zařízením s celou řadou unikátních prostor, zařízení a technologií. Proto není možné v limitovaném rozsahu Výkazu výměr podrobně a rozsáhle specifikovat všechny položky (resp. je nutno pouze odkázat na příslušnou část PD).

Velkou část položek označených jako kpl, soubor apod. tvoří položky jako zkoušky, montáž, revize, uvedení do provozu, zaškolení, drobný materiál, manuály, testy atd. kde další specifikace není nutná.

Označování položek jako „kpl“ nebo „soubor“ je ve veřejných zakázkách podobné složitosti či rozsahu zcela běžné (např. VZ na Mephared 2, Nemocnici Liberec – KNL – Výstavba objektu pro PET/CT a jiné).

Odkazy na PD uvedené ve Výkazu výměr u příslušných položek umožňují jednoznačné nacenění i následné relevantní porovnání položek, protože definují požadavky na provedení prací a dodávek podle PD.

V listu „Úvod k výkazu výměr“ je v bodě I. uvedeno následující:

„Pokud je v rozpočtu uvedena měrná jednotka 1 kpl, není z důvodu složitosti a komplikovanosti, projektové dokumentace uveden detailní popis přímo u položky, proto je specifikace uvedena v projektové dokumentaci.“

Pro vyjasnění pochybností se zadavatel rozhodl přeformulovat a upřesnit znění tohoto bodu I. následovně:

„Pokud je ve výkazu výměr uvedena měrná jednotka 1 kpl (nebo soubor apod), není někdy z důvodu složitosti a komplikovanosti projektové dokumentace uveden detailní popis přímo u konkrétní položky ve výkazu výměr, ale je zde uveden odkaz na část PD, ve které je specifikace uvedena.“

Dotaz poř. č. 310

Zakládání:

Dle uchazeče se v předaném výkazu výměr nenacházejí položky vodících zídek pro pilotové stěny, železobetonové trámce ve zhlaví trvalé pilotové stěny a železobetonové kotevní převázky. Doplní zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude Výkaz výměr doplňovat, neboť vodící zídky, trámce i a kotevní převázky jsou součástí Výkazu výměr, a to v položkách č. 10, 52, 53, 57, 65, 70,75-79, 91 a 94.

Dotaz poř. č. 311**Monolitické konstrukce obecně:**

Tabulka, která je součástí odpovědi na dotaz 79 z vysvětlení zadávací dokumentace 05, udává pro stejné kategorie prvků různé stupně vlivu prostředí v závislosti na podlaží, ve kterém je prvek umístěn. Ve výkazu výměr tyto rozdíly postihnuty nejsou a udávaná množství zahrnují betony různých charakteristik, např. pol. 147 z listu BCA D.3 - SO 01 - Archite... Uchazeč by sice mohl vytvořit při známých množstvích náležejících jednotlivým podlažím pro stejnou kategorii prvků průměrnou cenu, ale detail uvedený ve výkazu výměr mu to neumožňuje provést jednoznačně. Nadto taková průměrná cena namůže být uplatňována u případných víceprací, či méněprací.

Upraví zadavatel výkaz výměr tak, aby byla jednoznačná cena pro každou kategorii betonových prvků se stejným stupněm vlivu prostředí?

Odpověď zadavatele:

Ve VV REV 03 budou kategorie betonových prvků rozděleny následovně:

Podkladní beton

1400	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	967,400		0,00
235	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			0,00

Schodiště

183	M	PFB.5085371R	Vnitřní ŽB prefa schodiště, dodávka	m3	89,500		0,00
-----	---	--------------	-------------------------------------	----	--------	--	------

Sloupy

116	K	330321211	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 12/15 bez výztuže	m3			0,00
1379	K	3303218R1	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 40/50 XC3 bez výztuže	m3	243,700		0,00
1401	K	3303218R2	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 40/50 XC1 bez výztuže	m3	281,200		0,00

Stropní desky

147	K	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3			0,00
1381	K	4113246R1	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC3	m3	3 179,900		0,00
1402	K	4113246R2	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC1	m3	5 557,500		0,00
1403	K	4113246R3	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 15/30 XC1	m3	598,500		0,00

KARI síť nad pilotami

34	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,469		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

Základové desky

1404	K	2733236R2	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2XA1	m3	51,600		0,00
------	---	-----------	--	----	--------	--	------

Dotaz poř. č. 312

Monolitické konstrukce SO.20-01

73	K	317353311	Bednění pohledové části stěny s vložením matrice do bednění	m2	902,500		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

V položce 73 je popsáno vložení matrice, aniž by tato byla blíže specifikována. Specifikace matrice je nezbytná pro správné ocenění díla.

Doplň zadavatel specifikaci matrice?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude specifikaci matrice doplňovat, neboť tato specifikace pohledové matrice je uvedena v části ASR D.1.1 výkres č. AS 4_20_010 - pohledová imitace dřevěných prken jako výsledný povrch betonové pohledové stěny za objektem BC.

ELASTOMEROVÁ MATRICE DO BEDNĚNÍ

- ELASTOMEROVÁ POLYURETANOVÁ MATRICE DO BEDNĚNÍ
- DÍLCE O VELIKOSTI cca 1,2x4,0m, tl. VLYSU DO 5mm
- FOLIE VLOŽENA DO BEDNĚNÍ PŘED SAMOTNOU BETONÁŽÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI
- FOLIE MECHANICKY KOTVENA, SKLADOVÁNÍ MATRIC DLE POKYNU VÝROBCE

- MONTÁŽ A SAMOTNÉ PROVÁDĚNÍ DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE MATRICE

FINÁLNÍ STRUKTURA MATRICE BUDE VYBRÁNA INVESTOREM A HLAVNÍM ARCHITEKTEM
PŘED REALIZACÍ POHLEDOVÉ STĚNY BUDE ZHOTOVEN VZOREK O VELIKOSTI DVOU MATRIC



Mod. 008 - Dim. 4.000x1.285mm

Dotaz poř. č. 313

Monolitické konstrukce SO.20-01:

V položce 75 je rozpor v třídě betonu vůči projektové dokumentaci.

75	K	413322424	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30	m3	73,553		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

V tabulce, která je součástí odpovědi na dotaz 79 z vysvětlení zadávací dokumentace 05, nejsou v kategorii prvků nosníky uvedeny.

Odstraní zadavatel tento rozpor?

Odpověď zadavatele:

Žádný rozpor mezi PD a VV není, protože odpovědi na dotazy poř. č. 79, 80 a 81 ve Vysvětlení ZD č. 5 se týkají objektu SO01, nelze je automaticky přenášet do jiných stavebních objektů; objekt SO20 je zajištění stavební jámy.

Třída betonu C30/37 průběžného trámu a severní opěrné stěny je ve VV i PD shodná – viz pol. č. 65.

Třída betonu C25/30 převázky průběžné i lokální je ve VV i PD shodná - viz. položka č. 75, beton bude stejný jako je pro piloty převrtávané stěny.

Žádost č. 3 z 30. 06. 2023

Dotaz poř. č. 314

Monolitické konstrukce SO 13

V projektové dokumentaci jsme nenalezli projektovou dokumentaci statiky, přestože v technické zprávě architektonicko-stavební části AS 4_13_TZ – TECHNICKÁ ZPRÁVA jsou zmiňovány železobetonové konstrukce a příslušné položky figuruji ve výkazu výměr na listu SO 13 - Propojovací podze...

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude projektovou dokumentaci doplňovat, neboť statická část objektu SO13 podzemní propojovací tunel je součástí hlavního objektu SO01, výkresy jsou součástí půdorysů 1.PP a 2.PP části STK D.1.2. objektu SO01.

Dotaz poř. č. 315

Výkaz výměr SO 13

Ve výkazu výměr na listu SO 13 - Propojovací podze... chybí příplatek za pohledovost železobetonového schodiště, která je zmiňována v technické zprávě architektonicko-stavební části AS 4_13_TZ – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Doplní zadavatel výkaz výměr o příslušnou položku?

Odpověď zadavatele:

Do VV REV 03 bude doplněna následující položka:

35	K	4343511R1	Příplatek za pohledovost betonu na schodišti	m2	37,4		0
----	---	-----------	--	----	------	--	---

Dotaz poř. č. 316

Zadávací podmínky

Ve Vysvětlení ZD_18 v odpovědi na dotaz poř. č. 294, je uvedeno: „Zadavatel považuje rozsah doposud provedených změn zadávací dokumentace za standardní a přehledný, dodavatelé mají jasné a kompletní informace pro přípravu jejich nabídek. Zadavatel proto v tuto chvíli nebude aktualizovanou verzi tohoto dokumentu poskytovat...“ Uchazeč nesdílí názor zadavatele, že rozsah provedených změn zadávací dokumentace je přehledný a srozumitelný. Konkrétně ve Vysvětlení ZD_11 v odpovědi na dotaz poř. č. 192, je uvedeno: „Zadavatel tomuto požadavku na změnu zadávací dokumentace uvedenému v článku 5.12. zadávací dokumentace týkajícímu se prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, tj. doložení členů realizačního týmu (tj. techniků nebo technických útvarů), částečně vyhovuje.

Zadavatel v rámci článku 5.12. zadávací dokumentace nově požaduje, aby alespoň jedna z následujících osob:

- Hlavní stavbyvedoucí a/nebo

- Stavbyvedoucí a/nebo

- Zástupce hlavního stavbyvedoucího,

měla zkušenost se stavbami, jejichž součástí byla realizace čistých prostor dle ČSN EN 14644 třídy 7 (a lepší) o podlažní ploše minimálně 250 m². U ostatních osob se od tohoto požadavku upouští.“

Protože dotaz zněl: „V bodě 5.12. Zadávací dokumentace zadavatel stanovil požadavky na složení realizačního týmu dodavatele. V rámci svých požadavků zadavatel mimo jiné požaduje, aby se v rámci realizačního týmu na plnění podílely následující osoby: Hlavní stavbyvedoucí, Stavbyvedoucí, Zástupce stavbyvedoucího, Stavbyvedoucí – specialista TZB 1 a Stavbyvedoucí – specialista TZB 2, kteří všichni musí mít zkušenost s realizací stavby (novostavby nebo rekonstrukce) specifikované dále v Zadávací dokumentaci, jejíž součástí byla realizace čistých prostor požadované třídy a velikosti...“, není uchazeči z odpovědi zadavatele jasné zda:

1. požadavek, aby členem realizačního týmu byl stavbyvedoucí – specialista TZB 1 (1 osoba), je odpovědí na dotaz poř. č. 192 zrušen
2. požadavek, aby členem realizačního týmu byl stavbyvedoucí – specialista TZB 2 (1 osoba), je odpovědí na dotaz poř. č. 192 zrušen
3. trvá požadavek, aby hlavní stavbyvedoucí (1 osoba) měl minimálně 1 zkušenost na pozici hlavního stavbyvedoucího se stavbou (stavební prací) realizovanou (tj. dokončenou) v posledních 12 letech před zahájením zadávacího řízení, spočívající v novostavbě a/nebo rekonstrukci budovy občanského vybavení v minimálním finančním objemu 600 mil. Kč bez DPH
4. trvá požadavek, aby stavbyvedoucí (1 osoba) měl minimálně 1 zkušenost na pozici stavbyvedoucího se stavbou (stavební prací) realizovanou (tj. dokončenou) v posledních 12 letech před zahájením zadávacího řízení, spočívající v novostavbě a/nebo rekonstrukci budovy občanského vybavení v minimálním finančním objemu 300 mil. Kč bez DPH
5. trvá požadavek, aby zástupce stavbyvedoucího (1 osoba) měl minimálně 1 zkušenost na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího se stavbou (stavební prací) realizovanou (tj. dokončenou) v posledních 12 letech před zahájením zadávacího řízení, spočívající v novostavbě a/nebo rekonstrukci budovy občanského vybavení v minimálním finančním objemu 300 mil. Kč bez DPH.

Vyjasní zadavatel výše uvedené požadavky?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení ZD č. 19, v jehož rámci byla poskytnuta aktualizovaná verze zadávací dokumentace obsahující jednoznačný a určitý výčet kvalifikačních požadavků.

Dotaz poř. č. 317

Monolitické konstrukce SO 06c

V projektové dokumentaci jsme nenalezli projektovou dokumentaci statiky, přestože v technické zprávě architektonicko-stavební části AS 4_06c_TZ – TECHNICKÁ ZPRÁVA jsou zmiňovány železobetonové konstrukce a příslušné položky figurují ve výkazu výměr na listu SO 06c - Opěrné stěny, sc...

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude projektovou dokumentaci doplňovat, neboť statická část objektu SO06 opěrné stěny je součástí hlavního objektu SO01, výkresy jsou součástí půdorysů 1.PP části STK D.1.2 objektu SO01.

Dotaz poř. č. 318**Výkaz výměr SO 06c**

Ve výkazu výměr jsou na listu SO 06c - Opěrné stěny, uvedeny položky 17 Schodiště_1, 18 Schodiště_2, 19 Schodiště_3 a 20 Schodiště_4. Takové značení schodišť jsme ve výkresové dokumentaci nenalezli.

Upraví zadavatel výkaz výměr anebo projektovou dokumentaci?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro přehlednost upřesňuje umístění schodiště:

Sch-1 – schodiště jih

Sch-3 – schodiště západ

Sch-2 – schodiště východ

Sch-4 – schodiště loubí

Ve VV REV 03 budou pro tyto schodiště doplněny položky č. 27, 32, 30, 31, 26, 28 a upraven popis pol. č. 17-20.

D 4 , Vodorovné konstrukce						0	
27	K	420321414	Schodišťové konstrukce a rampa ze ŽB tř. C25/30	m3	42,98		
32	K	430361812	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	6,447		
30	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	21,45		
31	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	21,45		
12	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	446,900		0,00
13	M	58388022	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný	kus	446,900		0,00
26	M	58388012	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný	kus	447,000		0,00
28	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	18,47		0,00
29	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	18,47		0,00
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						0,00	
17	K	91-001	Schodiště_1 - jih	m3	3,470		0,00
18	K	91-002	Schodiště_2 - západ	m3	8,290		0,00
19	K	91-003	Schodiště_3 - východ	m3	29,560		0,00
20	K	91-004	Schodiště_4 - loubí	m3	1,660		0,00

Žádost č. 1 ze dne 04. 07. 2023

Dotaz poř. č. 319

Ve VV není výtlačné potrubí DN 80 a DN 100 k doplněným čerpacím stanicím ČSi1, ČSi2 a ČS1 – prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Výtlačné potrubí je součástí položky pro každou uvedenou čerpací stanicí. Pro upřesnění bude ve VV REV 03 doplněno do poznámky každé ČS délka a průměr výtlačku, a to následovně:

ČSi1 – výtlačné potrubí DN100 o celkové délce cca 53,74*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČSi2 – výtlačné potrubí DN80 o celkové délce cca 8,80*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČS1 – výtlačné potrubí DN80 o celkové délce cca 35,50*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČJ1 – výtlačné potrubí DN40 o celkové délce cca 10,86*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČJ2 – výtlačné potrubí DN40 o celkové délce cca 23,00*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČJ3 – výtlačné potrubí DN40 o celkové délce cca 43,30*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČJ4 – výtlačné potrubí DN40 o celkové délce cca 48,67*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČJ5 – výtlačné potrubí DN40 o celkové délce cca 7,60*1,01 m (ušlechtilá ocel tř. 1.4401)

ČJ6 – výtlačné potrubí DN40 o celkové délce cca 11,10*1,01 m (PE100 RC SDR17 Ø50x3,0 mm PN10)

Ztrátové na materiál 1%.

Dotaz poř. č. 320

V doplněném VV uvádíte kan. potrubí litinové bezhrdlové DN 50 = 1 025,70 m – kde je ve výkresech?

Odpověď zadavatele:

Děkujeme dodavateli za upozornění, došlo k chybě v desetinné čárce. Jedná se o připojovací potrubí v celém objektu Biocentra – správné hodnoty jsou u doplněné položky č. 134 následující a budou uvedeny ve VV REV 03:

134	K	721141101	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 50	m	102,57		0
	VV		7,2+12,9+25,8+33,0		78,9		
	VV		78,9*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		102,57		

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha k odpovědi na dotaz č. 305.pdf

ESI_Příloha k odpovědi na dotaz č. 307.zip

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)