


POHLED C3 - NÁVRH

1:100



LEGENDA POVRCHŮ FASÁD A ZNAČEK - NÁVRH



SILIKONOVÁ OMÍTKA

- zmlistoj 15mm, súčiniteľ tepelopropustnosti W/3 nízky, faktor difúzie hmoty podrobných par V1 vysoký (max 55)
- bariery proti vode predtým upravená die vzorilku dodavateľa a preverenie realizácie bude odsouhlasena architektom a zástupcom stavebníka na základe vzorování
- kolektivní plán ETICS bude zpracován autorizovaným statikem po výjažných zkušenských
- pozn. Skladby podrobně viz. Tabulka skladeb a T2.



OBKLADOVÉ PÁSKY

- obkladov pásiky pro kontaktní zateplovací systém, tl. obkladu do 6mm, maximální objemová hmotnost 1,9g/cm³, difúzní ekvivalentní tloušťka vzduchu mezezy max 0,61m
- barevnost bude předem upřesněna dle vzorku dodavatele a před realizací bude odsouhlasena architektem a zástupcem stavebníka na základě vzorování
- kotvení plán ETICS bude zpracován autorizovaným statikem po výtvarných zkušních vz. Taška skladeb a TZ.



NAVŘŽENÁ NOVÁ OKNA

- nové navržené okna: $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - materiálové a barevné provedení viz stávající okna
 - součásti okna budou parapety - viz klempířské výrobky
- pozn. Podrobněji viz. Tabulka prvků a TZ.



NAVŘÍZENÉ NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- materiálové provedení galvanicky inertní k mědi, bude upřesněno po dohodě s dodavatelem a před realizací bude odsouhlaseno architektem a zástupcem stavebníka
- barevnost bude předem upřesněna dle vzorníku dodavatele a před realizací bude odsouhlasena architektem a zástupcem stavebníka
- pozn. Podrobněji viz. Tisková prvky a TZ.



NAVŘEŽENÉ NOVÉ ČI UPRAVOVANÉ ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY



pozn. Podrobněji viz. Tabulka prvků a TZ.




NAVŘEŽENÉ UPRAVOVANÉ KAMENICKÉ VÝROBKY

POZNÁMKY:

[illegible]

± 0.000 = úroveň 1.NP, výškový systém: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Čipčala, ČKAIT 0602106
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Jan Dvořák
INVESTOR:	Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
STAVBA:	SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU UK FTVS Č.PARC. 302/28, KATASTR. ÚZ.: PRAHA – VELESLAVÍN
VÝKRES:	POHLED C3 – NÁVRH
	
ČESKÝ PROFISERVIS	
www.ceskyprofiservis.cz	
DATUM:	12/2016
FORMÁT:	A4
STUPĚŇ:	DSŘ
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.24.

LEGENDA PRVKŮ - STAV/NÁVRH

- D - DILATAČNÍ SPÁRY
- H - HROMOSVODY
- K - OKNA A DVEŘE
- M - MŘÍŽE
- O - OPADANÁ OMÍTKA
- P - PORUCHY
- R - ROURY
- S - SVĚTLA
- V - VĚTRACÍ OTVORY
- VZT - VZDUCHOTECHNIKA
- X - KONTAKTY S EXTERIÉROVÝMI PRVKY
- Z - OSTATNÍ

Poznámka: Podrobněji včetně řešení návrhu viz tabulka prvků.

