

DEMONTÁŽE

OHŘEV TUV II.PÁSMO / BUDOVA CENTRA KRYSTAL

Legenda demontáží:

D.1A...DOJDE K DEMONTÁŽI SESTAVY OHŘEVU TUV -II.TLAKOVÉ PÁSMO
AKUMULAČNÍ NÁDOBA O OBJEMU 4000 L PN 10 + SESTAVA OHŘEVU TUV
D.2...DEMONTÁŽ BETONOVÉHO ZÁKLADU VČ. ZAPRAVENÍ 1400*700*150
+NUTNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ELEKTROINSTALACE CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA

OPRAVA ZAŘÍZENÍ BUDE ZHOTOVENA PO ETAPÁCH.
PRVNÍ BUDE REKONSTRUOVÁNA 1.ČÁST II.TL. PÁSMO -NÁHRADA OHŘÍVAČ D.1A.

ZÁSOBNÍK Č.3

JE NUTNÉ ZAPOJIT PRIMÁRNÍ ČÁST DLE PD.
SESTAVY OHŘEVU JE NUTNÉ ZAPOJIT DO KŘÍŽE,
VČ.JIŽ REKONSTRUOVANÉHO I.TL.PÁSMO
-ŘEŠENO SAMOSTATNĚ

Poznámka:

Po skončení montážních prací bude provedena tlaková a těstnostní zkouška dle ČSN.Montážní práce budou zhotoveny odbornou firmou dle platných TPG,ČSN a platných vyhlášek vč. montážních předpisů výrobců jednotlivých komponentů.

Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele-PROJEKCE TVB s.r.o!
Projektová dokumentace NESMÍ být bez souhlasu zhotovitele dále kopírována a šířena!

| | | | |
|--|--|---|--|
| INVESTOR: UK-Centrum Krystal,Josef Martiho 2/407,Praha 162 00 | | MÍSTO STAVBY: HOTEL KRYSTAL,PRAHA-VELESLAVÍN | |
|  | |  | |
| PROJEKTANT: PROJEKCE TVB s.r.o. Tyršova 407,281 51,Velký Osek projekcetvb@seznam.cz,www.projekcetvb.cz +420602448072 | | NAKRESLIL: ING.ŠVEC | |
| Č.AKCE: S1 | | KONTORLOVAL: ING.ŠVEC | |
| AKCE: OHŘEV TUV II.PÁSMO /BUDOVA CENTRA KRYSTAL | | SCHVÁLIL: ING.ŠVEC DBA | |
| ČÁST: STROJNÍ | | Č.ZAKAZKY: P5/2023-Č.12 | |
| NÁZEV: DEMONTÁŽE | | DATUM: Červen 2023 | |
| MĚŘÍTKO: 1:100 | | Č.LISTU: 01 | |
| FORMÁT: A3 | | STUPEN PROJEKTU: RPD | |
| KOPIE: | | ČÍSLO VÝKRESU: PČ-2023-12-0000-1.02 | |
| | | REVIZE: 00 | |