


| Tabulka místností | | | |
|-------------------|----------|-------------|----------|
| Číslo | Název | Plocha [m²] | Podlaha |
| A.01 | CHODBA | 6,24 | PVC |
| A.02 | KUCHYNĚ | 12,26 | PVC |
| A.03 | KOUPELNA | 2,56 | KAR. DL. |
| A.04 | WC | 0,98 | KAR. DL. |
| A.05 | KOMORA | 1,97 | PVC |
| A.06 | POKOJ | | |
| A.07 | POKOJ | | |
| B.01 | CHODBA | 6,24 | PVC |
| B.02 | KUCHYNĚ | 12,26 | PVC |
| B.03 | KOUPELNA | 2,56 | KAR. DL. |
| B.04 | WC | 0,98 | KAR. DL. |
| B.05 | KOMORA | 1,97 | PVC |
| B.06 | POKOJ | | |
| B.07 | POKOJ | | |
| C.01 | CHODBA | 7,96 | PVC |
| C.02 | KUCHYNĚ | 8,06 | PVC |
| C.03 | KOUPELNA | 2,56 | KER.DL. |
| C.04 | WC | 0,97 | KER.DL. |
| C.05 | POKOJ | | |
| C.06 | POKOJ | | |



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- POHLED NA BOURANÉ KONSTRUKCE

ODPOJIT A NÁSLEDNĚ DEMONTOVAT VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- Pozn.: - Před započatím bouracích prací bude dodán plán střešního provedení "výpisu" stávajícího interiérového střešního provedení a zajištění jeho odpojení nebo jeho odpojení v souladu s ČSN. - Bourané konstrukce přiček vybourat až po nosnou konstrukci - Před vybouráním stěn tl. větší než 150 mm provést sendu a potvrdit nenosnost bourané stěny - Před provedením bouracích prací prověřit uložení nosných konstrukcí a jejich únosnost, podprůřez konstrukce stropu. - Vybourání prostupů ve stropěch po oslabení stávkem stropů. - Před osazením celých překlád provést a nechat vytvrdit betonový podkladní beton v místě uložení překlád na závo v tl. min 50 mm

±0,000 = (RPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím t. studioDD projekt s.r.o.
GENEALNÍ PROJEKTANT (GP):



studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

OPRAVA SOCIÁLEK A KUCHYNÍ NA KOLEJÍCH PALACHOVA V HRADCI KRÁLOVÉ

pozemek parc. č. 2289 a 2300 k. ú. Nový Hrádec Králové

ARCHITEKTONICKO

STAVEBNÍ ČÁST

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ

BOURACÍ VÝKRES

Č. PŘÍLOHY: D.1.1.11.

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR: Universita Karlova

Zvonická 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL: Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO: 3xA4 / 1:50

DATUM: září 2023

ZNAČKA: 2023-484