

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
IČO: 00216208
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V Praze dne 8. 1. 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA“

Vážení,
v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám tímto zadavatel poskytuje

vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**“, systémové číslo P23V00000702, spisová značka UKRUK/80159/2023, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-057472.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí obdrženyých dne 4. 1. 2024 a dne 5. 1. 2024 prostřednictvím portálu zadavatele na adrese <https://zakazky.cuni.cz/>.

Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 rozhodl o změně/aktualizaci přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr, kterou uveřejňuje spolu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 2. Zadavatel tímto ruší předchozí znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace, a nahrazuje jej aktualizovaným zněním. Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Termín pro podání nabídek je stanoven do 5. 2. 2024 do 10:00 hodin.**

Dotaz č. 1:

„V oddíle TS – Trafostanice při kontrole dokumentace jsme zjistili, že ve VV chybí minimálně dvě důležité položky: VN rozváděč odběratele a skříň pro obchodní měření. Doplní zadavatel položky do VV?“

Odpověď č. 1:

Projektant na základě dotazu uchazeče a kontroly PD a VV doplňuje do výkazu následující položky k objektu SO-01, část SIL-TS pro rozvodnu VN – část odběratele.

D TS.2			Spojovací vedení, vč. ukončení; úložný mat. (v rámci TS)		
31	K	TS12R001	Rozváděč 22 kV plynem izolovaný FBX, sestava FBX-E M3, 1x FBX-E T1	kpl	1,000
PP			Rozváděč 22 kV plynem izolovaný FBX, sestava FBX-E M3, 1x FBX-E T1		
P			Poznámka k položce:		
			Pozn.: Rozváděč VN 22 kV, část distributora, není součástí rozpočtu. Bude součástí dodávky distributora.		
32	K	TS12R002	Příslušenství, podružný materiál	kpl	1,000
PP			Příslušenství, podružný materiál		
33	K	TS12R003	Skříň měření SM-1 v provedení pro PRE	ks	1,000
PP			Skříň měření SM-1 v provedení pro PRE		

S doplněním souvisí i úprava dalších položek:

7	M	TS2R002	kabel 22kV - CXEKCE 1x50mm ²	m	86,000
---	---	---------	---	---	--------

Změna popisu položky

9	M	TS2R004	ukončení kabelu 22kV - CXEKCE 1x50mm ²	ks	12,000
---	---	---------	---	----	--------

Změna popisu položky

13	M	TS2R008	Kabelová lávka (rošt) šíře 200mm vč. příslušenství pro upevnění kabelů 22kV - CXEKCE 1x35mm ²	m	15,000
----	---	---------	--	---	--------

Změna množství

29	K	TS4R003	Montáž výše uvedených zařízení	hod	400,000
----	---	---------	--------------------------------	-----	---------

Změna množství

Upřesnění položek objektu SO-01, část VZT:

Projektant dále na základě kontroly upřesňuje položky VV pro objekt SO-01, část VZT.

Upřesnění je přiloženo v samostatné příloze.

Upřesnění položek SO-18, ČTÚ:

Projektant dále upřesňuje položky VV pro objekt SO-18, ČTÚ. V rámci I.etapy bouracích prací a terénních úprav nebyla zřizována mezideponie ornice pro využití v II.etapě jiným zhotovitelem. Položky pro zeminu pro terénní úpravy a její dovoz jsou proto doplněny do VV.

Upřesnění položek SO-01, část ARS:

Projektant dále na základě kontroly upravuje výměry položek č. 1232 a 1236 uvedené pod kódem 781474154 a 59760PU1E.R.

1232	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3 556,300
1236	M	59760PU1E.R	obklad velkoformátový keramický hladký rektifikovaný přes 4 do 6ks/m2 dle specifikace PU1.E	m2	982,375

a dále pak doplňuje nové položky č. 1517 až č. 1664.

od

1522	K	769R00.101	O.101 exteriérové okno rohové sklopné, tepelně izolační vel. cca 7480+5180/2170 mm, zasklení TYP4 RC2, komplet provedení dle tabulky oken	ks	1,000
------	---	------------	---	----	-------

do

1664	K	769R00.405	O.405 exteriérové okno sklopné, tepelně izolační vel. cca 6800/2170 mm, zasklení TYP1 komplet provedení dle tabulky oken	ks	1,000
------	---	------------	--	----	-------

Dotaz č. 2

„Tepelná izolace (výkaz výměr, list: ZSJ - Zajištění stavební ...)

D	713	Izolace tepelné			0,00
55	K	713131001.R	Izolace tepelné	m2	913,560
PP			Dodávka a montáž vyrovnávací vrstvy pažení z EPS vč. zbrusušení		
VV			*Rez B-B' 25,8*3,5		90,300
VV			*Rez C2-C2' 14,3*3,5		50,050
VV			*Rez D1-D1' 30,8*3,5		107,800
VV			*Rez D1-D1' 30,8*3,2		98,560
VV			*Rez E-E' 19*3,5		66,500
VV			*Rez D2-D2' 25,5*3,5		89,250
VV			*Rez D2-D2' 25,5*2,6		66,300
VV			*Rez F1-F1' 27*1,9		51,300
VV			*Rez G2-G2' 4,2*3,8		15,960
VV			*Rez G1-G1' 3*3		9,000
VV			*Rez F1-F1' 19,3*5,8		111,940
VV			*Rez F2-F2' 27*5,8		156,600
VV			Součet		913,560

Žádáme zadavatele o doplnění popisu položky č.: 55, tak aby mohl účastník tuto položku správně ocenit.“

Odpověď č. 2

Chybějící zkrácený popis položky je totožný s uvedeným plným popisem uvedeným pod položkou. Do soupisu prací je doplněn zkrácený popis položky (viz. příloha).

Dotaz č. 3

„Sedák (výkaz výměr, list: SO.05 - Opěrné stěny a vn...)“

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
63	K	953R00J01	D+M J01 sedáku z masivního tropického dřeva, š. 400 mm, dl. 1200 mm vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky ostatních výrobků	ks	8,000	0,00
	PP		D+M J01 sedáku z masivního tropického dřeva, š. 400 mm, dl. 1200 mm vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky ostatních výrobků			
	P		Poznámka k položce: Sedák z šesti lamel z masivního tropického dřeva obdélníkového průřezu o rozměru 50x30mm, délky 1200mm. Mezery mezi lamelami 20mm, kotveno nerezovými šrouby a hmoždinkami do betonových úhlových stěn			

Žádáme zadavatele o upřesnění označení J01 v popisu položky. V tabulce ostatních výrobků jsme „sedák z masivního tropického dřeva“ nenašli. Pod označením J01 se v tabulce nachází „Sanitární příčka s dveřmi“.

Odpověď č. 3

SO-01 i SO-05 má v PD vlastní tabulku ostatních výrobků, které jsou vykázány ve VV v rámci každého objektu zvlášť a tedy tabulka ostatních výrobků daného objektu sedí s položkami ve VV k danému objektu.

Dotaz č. 4

„Ostatní konstrukce a práce, bourání (výkaz výměr, list: SO.05 - Opěrné stěny a vn...)“

64	K	953R00J02	D+M J02 plastového drenážního potrubí z PP DN 150, perforace z 2/3 dle tabulky ostatních výrobků	m	110,000	0,00
	PP		D+M J02 plastového drenážního potrubí z PP DN 150, perforace z 2/3 dle tabulky ostatních výrobků			
65	K	953R00J03a	D+M J03 drenážní proplachovací šachty z PP, DN 315 vč. poklopu dle tabulky ostatních výrobků	ks	7,000	0,00
	PP		D+M J03 drenážní proplachovací šachty z PP, DN 315 vč. poklopu dle tabulky ostatních výrobků			
66	K	953R00J03b	D+M J03 nástavce pro prodloužení šachty z PP, DN 315 vč. seřízení dle tabulky ostatních výrobků	m	2,000	0,00
	PP		D+M J03 nástavce pro prodloužení šachty z PP, DN 315 vč. seřízení dle tabulky ostatních výrobků			
67	K	953R00J04a	D+M J04 drenážní proplachovací šachty z PP, DN 600 vč. poklopu dle tabulky ostatních výrobků	ks	2,000	0,00
	PP		D+M J04 drenážní proplachovací šachty z PP, DN 600 vč. poklopu dle tabulky ostatních výrobků			
68	K	953R00J04b	D+M J04 nástavce pro prodloužení šachty z PP, DN 600 vč. seřízení dle tabulky ostatních výrobků	m	1,000	0,00
	PP		D+M J04 nástavce pro prodloužení šachty z PP, DN 600 vč. seřízení dle tabulky ostatních výrobků			

Žádáme zadavatele o upřesnění označení J02 – J04 v popisech položek. V tabulce ostatních výrobků jsme tyto položky nenašli. Pod označením J01 – J04 se nachází „Sanitární příčky s dveřmi“. Patří tyto položky k položkám J122 – J123 v tabulce ostatních výrobků? Prosíme o kompletní kontrolu tabulky ostatních výrobků tak, aby to bylo pro uchazeče přehledné a jasné.

Odpověď č. 4

SO-01 i SO-05 má v PD vlastní tabulku ostatních výrobků, které jsou vykázány ve VV v rámci každého objektu zvlášť a tedy tabulka ostatních výrobků daného objektu sedí s položkami ve VV k danému objektu.

Přílohy:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr
- Výkaz výměr – změny

S účtou

v z. KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan