

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
IČO: 00216208
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V Praze dne 21. 2. 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA“

Vážení,

v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám tímto zadavatel poskytuje

vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**“, systémové číslo P23V00000702, spisová značka UK2LF/456495/2023, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-057472.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí obdržených dne 19. 2. 2024 prostřednictvím portálu zadavatele na adrese <https://zakazky.cuni.cz/>.

Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 rozhodl o změně/aktualizaci přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr. Dokument uveřejňuje spolu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 15. Zadavatel tímto ruší předchozí znění uvedeného dokumentu a nahrazuje tento dokument aktualizovaným zněním.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 21. 3. 2024 do 10:00 hodin.

Dotaz č. 1:

Ve výkaze výměr pro chlazení se nachází položky, viz:

295	K	8.01	Předpokládané prvotní napuštění systému dovezeným médiem upraveným na příslušné parametry (včetně příslušných chemikálií) Chlazená voda blíže viz PD	kpl	1,000	
296	K	8.02	Montáž výše uvedené položky	kpl	1,000	
297	K	8.03	Předpokládané prvotní napuštění systému dovezeným médiem upraveným na příslušné parametry (včetně příslušných chemikálií) Primární voda blíže viz PD	kpl	1,000	
298	K	8.04	Montáž výše uvedené položky	kpl	1,000	
299	K	8.05	Předpokládané prvotní napuštění systému dovezeným médiem upraveným na příslušné parametry (včetně příslušných chemikálií) Nezámrzná směs blíže viz PD	kpl	1,000	
300	K	8.06	Montáž výše uvedené položky	kpl	1,000	

Pro správné ocenění výše uvedených položek Vás žádáme o určení množství napouštěného média v litrech. Z předaného VV a PD, na kterou odkazuje popis položky, nám není dostatečně jasné.

Odpověď č. 1:

Odpověď již byla zveřejněna v rámci předchozích dotazů uchazečů.

V uvedené profesi ve specifikaci materiálu je výše zmíněné uvedeno v položce 8 (8.1 až 8.6) a to včetně množství (kpl). S tímto souvisí také například popis v technické zprávě v části 9.: „Systém chlazení musí být napouštěn pouze médiem vyhovujícím požadavkům použitých komponentů systému. Předpokládá se, že pro prvotní napuštění systémů budou příslušná média dovezena (kapaliny, směsi například firmy FILSON).“ Přesné parametry chemického složení a množství jsou tedy dány konkrétními dodanými výrobky dodavatelem (například jejich příslušnými montážními listy s požadavky dodaných strojů, aktuálním rozbořem vody uvažovaným dodavatelem při montáži apod.). Mimo jiné toto souvisí i úpravou vody pozice CH4 (viz výkres 22: „Přesné složení úpravny vody je nutné upřesnit na základě aktuálních požadavků dodaných komponentů topného / chladicího systému“). Vzhledem k současnému velmi rychlému vývoji konkrétních výrobků a jejich různých požadavků na teplotosná média tedy nelze z uvedených důvodů požadované blíže v projektu uvést a musí je tedy upřesnit až příslušný dodavatel podle konkrétního výrobku.

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr pro vytápění se nachází položka, viz:

349	K	12.01	Předpokládané prvotní napuštění systému dovezeným médiem upraveným na příslušné parametry. (včetně příslušných chemikálií) Topná voda blíže viz PD	kpl	1,000	
350	K	12.02	Montáž výše uvedené položky	kpl	1,000	

Pro správné ocenění výše uvedených položek Vás žádáme o určení množství napouštěného média v litrech. Z předaného VV a PD, na kterou odkazuje popis položky, nám není dostatečně jasné.

Odpověď č. 2:

Odpověď již byla zveřejněna v rámci předchozích dotazů uchazečů.

V uvedené profesi ve specifikaci materiálu je výše zmíněné uvedeno v položce 12 (12.1 až 12.2) a to včetně množství (kpl). S tímto souvisí také například popis v technické zprávě v části 13.: „Systém vytápění musí být napouštěn pouze médiem vyhovujícím požadavkům použitých komponentů systému. Předpokládá se, že pro prvotní napuštění systémů budou příslušná média dovezena (kapaliny, směsi například firmy FILSON).“ Přesné parametry chemického složení a množství jsou tedy dány konkrétními dodanými výrobky dodavatelem (například jejich příslušnými montážními listy s požadavky dodaných strojů, aktuálním rozborem vody uvažovaným dodavatelem při montáži apod.) Mimo jiné toto souvisí i s úpravou vody pozice 4 (viz výkres 22: „Přesné složení úpravny vody je nutné upřesnit na základě aktuálních požadavků dodaných komponentů topného / chladicího systému“). Na výkrese číslo 22 je mimo jiné uvedena poznámka s předpokládaným složením úpravny. Vzhledem k současnému velmi rychlému vývoji konkrétních výrobků a jejich různých požadavků na teplotnosná média tedy nelze z uvedených důvodů požadované blíže v projektu uvést a musí je tedy upřesnit až příslušný dodavatel podle konkrétního výrobku.

Dotaz č. 3:

Ve výkaze výměr pro vytápění se nachází položky, viz:

140	M	4.065	Vyvažovací ventil s vypouštěním, DN 80 blíže viz PD	ks	2,000
141	K	4.066	Montáž vyvažovacího ventilu	ks	9,000

U těchto položek je rozpor mezi dodaným množstvím (2 ks) a montážní položkou (9 ks). Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 3:

Je vydána revize VV, množství montáže musí být stejné jako u dodávky, platí 2 ks.

Přílohy:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr

S úctou

v z. KLATOVSKÝ & SVATONĚ advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan