



VŠECHNA STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ZASEKÁNA DO ZDÍ (NEBO BUDOU ZRUŠENA). BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STĚNOVÉ AKUSTICKÉ OBKLADY AŽ NA DÉLICI STĚNU (VČETNĚ KOTVENÍCH PRVKŮ). STÁVAJÍCÍ OMÍTKOVÉ VRSTVY BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY A DOPLNĚNY, PŘESTUKOVÁNY (PŘESTĚRKOVÁNY) A OPATŘENY MALBOU (BÍLÁ). NA STĚNY BUDOU PROVEDENY NOVÉ AKUSTICKÉ OBKLADY. V MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY NOVÉ ELEKTROROZVODY (SILNOPROUDÉ I SLABOPROUDÉ) VODIČI POD OMÍTKOU S OSAZENÍM NOVÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ (VYPÍNAČE A ZÁSUVKY). BUDOU OSAZENY NOVÁ SVÍTIDLA (VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE). MÍSTNOST BUDE VYBAVENA NOVÝM NÁBYTKEM (VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE).

Projektant:	Ing. Jindřich Kába	Ing. Jindřich Kába architektonická a stavební projekční kancelář Mariánská 355, 261 01 Příbram IV Mobil: 604 233 174 e-mail: kaba@atelierpříbram.cz		
Vedoucí projektant:	Ing. Jaroslav Cikán, CSc.			
Investor:	Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1			
Místo stavby:	Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1			
Název akce: UK-FF-OSIP-Rekonstrukce prostor pro doktorandská studia		Formát:	2 A4	Číslo paré:
Obsah výkresu: Místn. č. 404B - stavební práce		Datum:	11/2023	
		Měřítko:	1:50	
Stupeň dokumentace: DSP		Číslo výkresu:	D.1.1.-51	