

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- POHLED NA BOURANÉ KONSRUKCE

ODPOJIT A NÁSLEDNĚ DEMONTOVAT VEŠKERÉ
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ

- Pozn.: - Před započatím bouracích prací bude dodavatelem stavby provedeno "vypíání" stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby a zajištěno jejich odborné odpojení nebo jejich ochrana v souladu s ČSN. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZVZ).
- Bourané konstrukce příček vybourat až po nosnou konstrukci
 - Před vybouráním stěn tl. větší než 150 mm provést sondu a potvrdit nenosnost bourané stěny
 - Před provedením bouracích prací prověřit uložení nosných konstrukcí a jejich únosnost, podepřít konstrukce stropu.
 - Vybourávání prostupů ve stropěch po odsouhlasení statikem stavby..
 - Před osazením ocelových překladů provést a nechat vyzrát betonový podkladní beton v místě uložení překladů na zdivo v tl. min 50 mm

±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):



studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

UK KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA
BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I

pozemek parc. č. 604/3 k. ú. Břevnov

ARCHITEKTONICKÉ A
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ČÁST:

PŮDORYS BYTŮ C, D
BOURACÍ VÝKRES

VÝKRES:

Č.PŘÍLOHY:

D.1.1.12

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR:

Universita Karlova, Koleje a Menzy
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:

Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

1: 50

DATUM:

prosinec 2023

ZAKÁZKA:

2023-487

