




- Stávající zdivo tl. 450, 150 a 125mm z CP/ker tv. (OBVODOVÉ Z MONOLIT. BETONU)
- Železobeton

**POZN.**

- na schodišti demontovat keramický sokl
- včetně bourání podlah
- demontáž keramických soklů a nášlapných vrstev
- kompletní demontáž podhledů (podhledy jsou uvedeny v místnostech, pokud nejsou uvedeny v dané místnosti, pak podhled v místnosti není)
- demontáž výtahu ve schodišťovém prostoru

žluté - bouraný stav  
±0.000 = 250,975 m.n.m.



Investor: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6		 DIGITRONIC CZ s. r. o. Širníkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz			
Místo stavby: WEILOVA 1450/ZE, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVÁŘ BUDOVA č.5 K.U.: HOSTIVÁŘ (732052), p.č. 2416/6					
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. RADEK DĚDINA	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Ing. MICHAEL MARTIN			Datum:	02/2024
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Zakázka číslo:	5034	Revize:	00
Akce:	<b>UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVÁŘ</b>			Paré:	Formát: 4x4A4
					Měřítko: 1:50
Obsah:	stávající a bouraný stav			Číslo výkresu	
Půdorys 1NP				D.1.1.03	

VŠEKÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.