

## Technický list změny (TLZ) č.:

2

**Datum předložení TLZ:** 9.1.2018**SoD č.:** SOD 2017/0860**Ze dne:** 7.12.2017**Projekt registrační číslo:** CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002394**Stavba:** UK FF - Velké posluchárny - zhotovení**Objekt:****Název změny:** Repase oken

### Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Změnový list zahrnuje repasi oken v posluchárnách č. 18 a 104, které měly být provedeny v rámci jiné akce realizované jiným dodavatelem "Rekonstrukce fasád a střech".

Vzhledem k současnému zpracování obou projektů i jejich realizaci se počítalo s koordinací prací tak, aby místnosti byly dokončeny jako celek jelikož v rámci projektu poslucháren budou prováděny další práce a dodávky, které technologicky dokončení oken předpokládají (např. dodávka a osazení vnitřních elektricky ovládaných rolet do meziokenního prostoru). Realizační firma, která měla včas dokončit repasi předmětných oken, tato nezvládla resp. s repasí oken vzhledem k celkovému značnému zpoždění ani nezačela.

Pokud by se prováděla repase oken později – tj. po dokončení poslucháren – vyvolalo by to minimálně demontáže a montáže některých přímo souvisejících prvků případně ohrožení poškození dalších částí dokončené rekonstrukce s tím, že rekonstrukce místností bude hrazena z OP a bude se na ní vázat záruka zhotovitele, problematické by bylo i to, kdo by tyto demontáže mohl provádět – čili zasahovat do dokončeného díla a v každém případě by se jednalo o vícenáklady. Dodatečná repase oken by navíc znamenala i další provozní odstávku předmětných místností, což je nepříznivé i z hlediska FF (pravděpodobně v době kdy se budou rekonstruovat další posluchárny) ale i z hlediska OP VVV – udržitelnosti a využívání a i z hlediska záruční doby, která bude plynout, aniž by instalovaná zařízení byla využívána. Navržen je proto přesun repase předmětných oken do realizace rekonstrukce poslucháren jako vícepráce dle tohoto ZL. V rámci akce "rekonstrukce fasád" bude toto vyjmutí nahrazeno repasí jiných oken, která do předmětného projektu zahrnuta nebyla.

### Popis změny:

ZL č. 2 zahrnuje dle výše uv. následující vícepráce:

- celkovou repasi dvou ks. oken do m.č. 18 (pol. 57a a 57b) a 1 ks okna s balkónovými dveřmi do m.č. 104 (57c). Další okna do m.č. 104 byla dodána druhým zhotovitelem jako repliky. -  
přesuny hmot a ostatní náklady v souvislosti s navýšením prací

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Výše uv. zjištění a vícepráce byla dohodnuta zápisem rámci KD, není zpracována úprava PD.

**Změna má vliv do následujících profesí:**

architektonicko-stavební

**Přílohy:**

ZL č. 2

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

bez dopadu

s dopadem: ---

**Cenový dopad:**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Odpočet:	0,00	0,00	0,00
Přípočet:	274 101,00	57 561,21	331 662,21
Celkem:	274 101,00	57 561,21	331 662,21

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Doc. Ing. A. V. 20.1.18			
Za TDI	VEDR			
Za projektanta:	PAPPON	20.1.18		
Za zhotovitele:	DVOŘEK			



## KRYCÍ LIST ZL č.2

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení  
Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

JKSO:  
Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

CC-CZ:  
Datum: 08.01.2018

Objednatel:  
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Elizza s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
CUBOID architekti, Krohova 2595, P6

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	252 401,00
Ostatní náklady	21 700,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>274 101,00</b>

DPH základní	21,00%	ze	274 101,00	57 561,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>331 662,21</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


TDS



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení

**Objekt:** Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 08.01.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259E

Zhotovitel: Elizza s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**252 401,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - PSV

**252 401,00**

714 - Akustická a protiotřesová opatření

0,00

721 - Zdravotechnika

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

731 - Vytápění

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

252 401,00

766-1 - Repase a restaurování původního nábytku

0,00

766-2 - Nový nábytek a vnitřní vybavení

0,00

775 - Podlahy skládané

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

## 2) Ostatní náklady

**21 700,00**

Zařízení staveniště

2 500,00

Územní vlivy

1 500,00

Provozní vlivy

4 000,00

Kompletační činnost

13 700,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**274 101,00**

# ROZPOČET

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 08.01.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti,Krohova 259E

Zhotovitel: Elizza s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 252 401,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 252 401,00

57a	K	766660001R	repase okna O/1 stávající okno dvojité dřevěné špaletové celk. rozměr cca 1750/2400	kus	1,000	52 000,00	52 000,00
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

celková repase vnitřních i vnějších oken, včetně obložky, vnitřního parapetu a lištování. Odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, nové nátěry, oprava a vyčištění kování , presklení sklem 4mm

57b	K	766660001R	repase okna O/2 stávající okno dvojité dřevěné špaletové celk. rozměr cca 3150/2400	kus	1,000	92 000,00	92 000,00
-----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

celková repase vnitřních i vnějších oken, včetně obložky, vnitřního parapetu a lištování. Odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, nové nátěry, oprava a vyčištění kování , presklení sklem 4mm

57c	K	766660001R	repase okna O/3 stávající okno dvojité dřevěné špaletové s dveřmi celk. rozměr cca 2350/3100	kus	1,000	102 000,00	102 000,00
-----	---	------------	--	-----	-------	------------	------------

celková repase vnitřních i vnějších oken a dveří, včetně obložky, vnitřního parapetu a lištování. Odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, nové nátěry, oprava a vyčištění kování , presklení sklem 4mm

61	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	8 650,000	0,74	6 401,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------