

Technický list změny (TLZ) č.:

5

Datum předložení TLZ: 5.2.2018

SoD č.: SOD 2017/0860

Ze dne: 7.12.2017

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002394

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení

Objekt:

Název změny: elektroinstalace**Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):**

změnový list zahrnuje dodatečné elektroinstalační práce a dodávky související s realizací stavby a to:

1. záložní přívod 230V pro DR v m.č. 18, v době realizace datového rozvaděče nebylo záložní napájení provedeno z důvodu provozu v místnosti, práce přímo nesouvisí s projektem poslucháren a proto v projektu nejsou zahrnuty, současné provedení je výhodné z hlediska souběhu prací - jedné trasy od patrového rozvaděče
2. při realizaci přírodních tras pro předmětné posluchárny bylo rozhodnuto o provedení přípravy silového napojení pro sousední místnosti, které ještě nebyly rekonstruovány - práce přímo nesouvisí s projektem poslucháren a proto v projektu nejsou zahrnuty, současné provedení je výhodné z hlediska souběhu prací - jedné trasy od patrového rozvaděče, při rekonstrukci připravených místností již nebude nutné trsy na chodbě znovu sekát
3. doplnění zásuvek 230 v m.č. 18 a 104 - požadavky na možnost zapojení přinesených zařízení se neustále zvyšují, bylo proto rozhodnuto o navýšení přípojných míst v řešených posluchárnách
4. s realizací slaboproudé páteře a instalací páteřních datových rozvaděčů bylo problematické osazení kapacitnějšího datového rozvaděče v m.č. 105 sousedící s řešenou m.č. 104. Při současné rekonstrukci se naskytla možnost tento rozvaděč osadit do výhodnější pozice - zasunout jej otvorem z m.č. 104 a zazdít.

Popis změny:

ZL č. 5 zahrnuje dle výše uv. následující vícepráce :

- silnoproudé a slaboproudé elektroinstalační práce a dodávky dle výše uvedeného
- ostatní náklady v souvislosti s navýšením prací

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:





Výše uv. zjištění a vícepráce byla dohodnuta zápisem rámci KD, není zpracována úprava PD.

Změna má vliv do následujících profesí:

elektroinstalace - silnoproud, slaboproud

Přílohy:

ZL č. 5

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu		
		s dopadem:	---	
Cenový dopad:	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH	
Odpočet:	0,00	0,00	0,00	
Přípočet:	169 409,36	35 575,97	204 985,33	
Celkem:	169 409,36	35 575,97	204 985,33	
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:			1	
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Dočkalová	9.2.18		
Za TDI	Vébr	12.2.2018		
Za projektanta:	Pappová	12.2.18		
Za zhotovitele:	Šurčík	12.2.2018		

KRYCÍ LIST ZL č.5

Stavba: Velké posluchárny - Zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

JKSO:

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

CC-CZ:

Datum: 25.01.2018

Objednatel:

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELIZZA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CUBOID architekti, Krohova 2595, P6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

157 409,36

Ostatní náklady

12 000,00

Cena bez DPH

169 409,36

DPH základní

21,00%

ze

169 409,36

35 575,97

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK


204 985,33

Projektant



Datum a podpis: 12.2.18 Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: 12.2.2018 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 9.2.18 Razítko

TDI



Datum a podpis: 12.2.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velké posluchárny - Zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 25.01.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259!

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

157 409,36

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - PSV

0,00

714 - Akustická a protiotřesová opatření

0,00

721 - Zdravotechnika

0,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

0,00

731 - Vytápění

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

766-1 - Repase a restaurování původního nábytku

0,00

766-2 - Nový nábytek a vnitřní vybavení

0,00

775 - Podlahy skládané

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

M - Práce a dodávky M

157 409,36

21-M - Elektromontáže

157 409,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

2) Ostatní náklady

12 000,00

Zařízení staveniště

2 000,00

Územní vlivy

1 000,00

Provozní vlivy

3 000,00

Kompletační činnost

6 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

169 409,36

ROZPOČET

Stavba: Velké posluchárny - Zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - m.č. 018,104

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 25.01.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259!

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 409,36

M - Práce a dodávky M

157 409,36

21-M - Elektromontáže

157 409,36

116	K	2100000	Silnoprúd	komplet	1,000	75 404,36	75 404,36
117	K	2222000	elektroinstalace slaboprúd	komplet	1,000	82 005,00	82 005,00
118	K	2100006	Audio	komplet	1,000	0,00	0,00

REKONSTRUKCE POSLUCHAREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NAM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
	Změna DR 104			
Místnost číslo	Učebna - m.č. 104			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM Cena Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			
	TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA	36	m	110 Kč 3 960 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	1	ks	2 286 Kč 2 286 Kč
	Triton, 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, výška 1970mm	1	ks	13 268 Kč 13 268 Kč
	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	1	ks	308 Kč 308 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	20	%	65 Kč 1 290 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	38	hod	350 Kč 13 300 Kč
	Demontáž stávajících zařízení vč. zakrývání a úklidu	35	hod	350 Kč 12 250 Kč
	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	148	ks	121 Kč 17 908 Kč
	Přepojení stávající kabeláže v původním DR	1	clk	3 950 Kč 3 950 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	8	hod	350 Kč 2 800 Kč
	Součinnost se správcem sítě	8	hod	350 Kč 2 800 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	8	hod	350 Kč 2 800 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	127 Kč 2 535 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	3	%	850 Kč 2 550 Kč
	Cena celkem bez DPH			82 005 Kč

Cást : D.1.4.6 Silnoproud

[illegible]

Cást : D.1.4.6 Silnopróud

Pomocné práce									
Drazka ve zdvhu 30x30	m	18	0,0	0,0		35,0	630,0		
Celkem					- Kč			630 Kč	

[illegible]

Cást : D.1.4.6 Silnopróud

Pomocné práce									
Drazka ve zdivu 30x30	m	15	0,0	0,0		35,0	525,0		
Celkem					- Kč			525 Kč	

[illegible]