



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)
mezi stranami

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: Mgr. Eva Lehečkovou, Ph.D., děkankou
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
(dále jen „objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 3445
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)
a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č. ú.: 401082/0800
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) veřejnou zakázku v zadávacím řízení podléhající režimu ZZVZ. Objednatel a zhotovitel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky tuto smlouvu o dílo.
2. Účelem této smlouvy a zájmem objednatele je rekonstrukce určených místností včas a řádně bez vad a nedodělků na hlavní budově FF UK, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1, v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel je příjemcem dotace na dílo z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) v rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově“, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0005514 (dále jen „projekt“).
4. Zhotovitel je oprávněn vykonávat činnosti spojené s jeho předmětem podnikání, a je schopen splnit účel této smlouvy. Má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou touto smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti.



II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce, konkrétně pak rekonstrukce místností č. 20, 22, 24, 25, 113, 115, 116, 217, 218, 219A, 219B, 219C, 304, 317, 319, 320, 321, 325, 326, 403, 404A, 404B, 404C, 405, 406, 407, 408 a 409 hlavní budovy. Kompletní rozsah prací je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je i doložitelná ekologická likvidace odpadu vzniklého při realizaci díla s tím, že zhotovitel dále prokazatelně prokáže, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K (2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a dále potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami (zejména, nikoli však výlučně, výrobními, personálními a technickými) a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. Zhotovitel dále potvrzuje, že se podrobně seznámil s podklady pro realizaci díla od objednatele.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít způsobem uvedeným v čl. V této smlouvy a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. VI této smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu plnění, bude postupováno v souladu se ZZVZ, přičemž zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, ocenit je a předložit tento soupis objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní a přesto plnění provede, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
5. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla objednatelem a dalšími osobami. Odchylně od ust. § 2628 NOZ se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro jakékoliv vady, které narušují funkčnost nebo estetický dojem díla s přihlédnutím k jeho účelu.

III. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost, řádně a včas. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla, pokud mu tyto neposkytne objednatel. Jako věci potřebné k provedení díla nebudou použity žádné materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití by mohlo být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo které nemají požadované atestace, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost projektové dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo (včetně prováděcí projektové dokumentace) zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele a jeho zástupce na jakékoliv zřejmé nedostatky, rozporů nebo jiné vady při seznámení se s projektovou dokumentací ve lhůtě 30 dnů od popisu smlouvy. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, ponese náklady na odstranění vad díla, které vzniknou v důsledku zřejmých nedostatků, rozporů nebo jiných vad projektové dokumentace anebo ponese náklady vícepráce, které v důsledku zřejmých nedostatků, rozporů nebo jiných vad projektové dokumentace bude nutné provést. Zjistí-li zhotovitel jakékoliv nedostatky, rozporů nebo jiné vady v projektové dokumentaci, které nebylo možné zjistit ve výše uvedené lhůtě ani s nejlepší odbornou péčí, jakou je možné zhotoviteli spravedlivě požadovat, a které mají vliv na způsob provádění díla nebo jeho řádné provádění jinak znemožňují, zavazuje se tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a současně doložit soupis nedostatků, rozporů či jiných vad projektové dokumentace včetně zdůvodnění jejich dopadů na způsob provádění díla a návrhu vhodného řešení.
4. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek pro provedení Díla vč. jejich technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a vybrat provedení dle předloženého vzorníku a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě včetně příloh, jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy mají být dle věty první tohoto odstavce použity na stavbě. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. Vzorkování podléhá vestavěný nábytek včetně vybavení, pohledové prvky elektroinstalace, žaluzie aj. dle potřeb objednatele a po dohodě smluvních stran.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli časový plán provádění díla (dále jen "harmonogram") ve své nabídce. Harmonogram bude zpracován v souladu s platebním kalendářem a jednotlivými částmi díla (etapy). Po odsouhlasení ze strany objednatele je tento harmonogram závazný a stává se přílohou smlouvy a nelze jej jednostranně změnit. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu harmonogramem. Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to od zahájení provádění díla až do jeho předání a převzetí. Harmonogram tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění díla či pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.



7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a konzultovat s ním další postup.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace jeho pokynů nebo na případné rozpory či chyby v dokumentech, jež tvoří přílohy smlouvy, jinak odpovídá za újmy z toho vzniklé. Veškeré práce a činnosti zhotovitele musejí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících stavebních konstrukcí, zařízení a vybavení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí (především hlukem, prašností a vibracemi), a to vždy se zvýšeným zajištěním proti obtěžování okolí po upozornění objednatelem na probíhající výuku či jiné aktivity objednatele v přilehlých místnostech, ke znečišťování komunikací, a při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
10. Zhotovitel je v průběhu provádění díla odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu technických zařízení a vybavení, za dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek objednatele zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti aktivit v místě realizace díla a za dodržování veškerých stavebních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
11. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi a okolních prostranstvích či komunikacích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby s odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.¹
12. Dále je zhotovitel při realizaci díla vázán pokyny objednatele (např. hlučné práce budou koordinovány dle požadavků objednatele tak, aby se minimalizovalo narušování provozu). V případě nejistoty ohledně pokynů objednatele je zhotovitel povinen si vyžádat od objednatele jejich upřesnění.
13. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli či jakékoli třetí osobě jakoukoli újmu, která vznikne v souvislosti s realizací díla anebo v souvislosti s odstraňováním jakýchkoli vad díla či jeho části v záruční době zhotovitelem. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla a stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla budou existovat škody, které nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního

¹ Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH odkazuje. Podrobné informace o vhodném postupu viz Metodický návod Ministerstva životního prostředí: <https://www.mzp.cz/cz/stavebni-demolicni-odpady>; Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady: <https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelnestavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/>; Mezinárodní standardy ISO 20887; Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích: <http://www.recyklujmestavby.cz/>.

prostředí. Tyto vlastnosti díla budou odpovídat platné a účinné právní úpravě, českým technickým normám, běžným technologickým postupům; k tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající Prohlášení o shodě.

15. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami včetně doporučujících a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla a pokyny výrobců či dodavatelů instalovaných zařízení tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
16. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebyly uvedeny v původní specifikaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými ČSN, včetně doporučujících. Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
17. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví, o nichž tuto skutečnost zhotovitel v době zabudování měl nebo mohl vědět. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
18. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit provedení kontroly zhotovování díla všem osobám pověřených objednatelem.
19. Objednatel nebo osoba pověřená objednatelem k provádění technického dozoru stavebníka a BOZP (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna vykonávat na místě provedení díla dozor nad plněním podmínek smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, doporučujících norem a jiných právních předpisů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup do prostor v místě provedení díla. Pokud tyto osoby upozorní zhotovitele na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad, a zhotovitel musí neprodleně tyto vady či nedostatky odstranit. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pověřené osobě součinnost nezbytnou k provádění dozoru.
20. Objednatel nebo osoba pověřená objednatelem je oprávněna zastavit práce v případech, kdy:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla.
21. Zhotovitel je povinen zajistit účast pověřeného pracovníka na místě provádění díla při demontážních a montážních pracích a objednatel zajistí případnou potřebnou součinnost.
22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od podmínek stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.
23. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo a IČO zhotovitele
 - název, sídlo a IČO objednatele
 - název, sídlo a IČO zpracovatele projektové dokumentace (je-li relevantní)

- název, sídlo a IČO osoby vykonávající technický dozor stavebníka a BOZP
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků (je-li relevantní)
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (je-li relevantní)
24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zodpovědná osoba určená zhotovitelem vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zodpovědné osoby určené zhotovitelem může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
25. Nesouhlasí-li zodpovědná osoba určená zhotovitelem se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí státem uznané pracovní dny.
26. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou povinni se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů, zhotovitel je povinen informovat pověřenou osobu objednatele o provedení zápisu do stavebního deníku, který vyžaduje jeho reakci, písemně prostřednictvím e-mailové zprávy.
27. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy.

IV. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele v jednání s objednatelem je Ing. Milan Popule, výrobní ředitel, e-mail: avers@avers.cz, tel: +420 261 224 033-6.
2. Osobou oprávněnou zastupovat objednatele v jednání se zhotovitelem je Ing. Barbara Poslušná, vedoucí OSBI, e-mail: barbara.poslusna@ff.cuni.cz, tel: 773 741 800.
3. Smluvní strany se dohodly, že změny oprávněných osob nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění díla stavby vedoucím (Ing. František Jansa) (povinnosti viz zejména § 164 stavebního zákona). Zhotovitel je povinen zajistit plnění smlouvy za přímé účasti osob, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci veřejné zakázky. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po předchozím písemném schválení objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového člena. V průběhu provádění díla zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

V. Termín a způsob předání a převzetí

1. Hlavní termíny a lhůty pro zhotovení díla nebo jeho části:
 - termín převzetí staveniště a zahájení fyzické realizace prací: do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele nejpozději v den předcházející termínu zahájení díla v I. etapě
 - termín dokončení díla a jeho předání: **30. 9. 2026**
 - vyklizení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 5 kalendářních dnů od dokončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.



Dílo bude realizováno ve čtyřech etapách.

Předpokládaný termín zahájení díla v I. Etapě je 2. 5. 2024 (místnosti 403, 404A, 404B, 404C, 405, 406, 407, 408, 409)

Předpokládaný termín zahájení díla ve II. Etapě je 2. 1. 2025 (místnosti 20, 22, 24, 25)

Předpokládaný termín zahájení díla ve III. Etapě je 2. 6. 2025 (místnosti 304, 317, 319, 320, 321, 325, 326)

Předpokládaný termín zahájení díla ve IV. Etapě je 1. 6. 2026 (místnosti 217, 218, 219A, 219B, 219C, 113, 115, 116)

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nejpozději ke dni 30. 9. 2024 byla řádně provedena a dokončena etapa I.

Lhůta pro dokončení díla ve II. Etapě je 28. 2. 2025.

Lhůta pro dokončení díla ve III. Etapě je 30. 9. 2025.

Lhůta pro dokončení díla ve IV. Etapě je 30. 9. 2026.

Etapa se považuje za splněnou, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce dle smlouvy. O splnění etapy vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší.

Při kontrole splnění etapy smluvní strany postupují přiměřeně jako při předání a převzetí díla. Prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli etapy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním etapy a podpisem protokolu o jejím splnění je část díla odpovídající etapě převzata objednatelem.

2. Předání staveniště zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel není oprávněn nepřevzít staveniště v určeném termínu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele a zavazuje se přijmout přiměřená opatření k tomu, aby byl tento provoz co nejméně narušen. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele a časovým harmonogramem provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle odst. V. 3. smlouvy přístup k předmětu díla v nezbytném rozsahu a poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
5. Místem plnění je adresa objednatele uvedená v záhlaví smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo překážka vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
8. Má-li zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v předchozích dvou odstavcích tohoto článku smlouvy, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti

dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

9. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí.
10. K přejímce díla nebo jeho ucelené části (etapy) je zhotovitel povinen objednateli předem předložit všechny doklady, které si od zhotovitele vyžádá objednatel. Tyto doklady budou zahrnovat zejména doklady dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů, a dále výsledky zkoušek a revizí dle ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a požárních, hygienických, bezpečnostních norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), atesty v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, prohlášení o shodě a ostatní doklady potvrzující kvalitativní a technické parametry výrobků. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen rovněž předat objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, dokumentaci skutečného provedení díla (vč. elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu), veškeré obslužné návody, manipulační řady, certifikáty, atd.
11. Zhotovitel se dále zavazuje k:
 - a. provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu objednateli.
 - b. předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho částí, a to v českém jazyce.
 - c. provedení celkového úklidu stavby a staveniště před předáním a převzetím díla v jeho jednotlivých etapách jako plnění předmětu smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace apod.).
12. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol, ve kterém budou uvedeny tyto základní údaje:
 - označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele,
 - uvedení názvu a čísla projektu
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě,
 - zahájení a dokončení prací na díle,
 - prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp. uvedení drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání provozu díla, jakož i způsob a termíny jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum předání a převzetí díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - další dokumenty podle předchozího odst. smlouvy.

13. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.
14. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, pokud se nejedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít i přesto, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, převezme dílo tzv. s výhradami, přičemž tyto výhrady uvede do protokolu dle tohoto článku, včetně stanovení lhůt k odstranění všech vad a/nebo nedodělků.
15. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech plnění, stanovených projektovou dokumentací (je-li relevantní), smlouvou a obecně závaznými předpisy.

VI. Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla je dle odst. VI. 2. smlouvy určena na základě rozpočtu zpracovaného zhotovitelem dle § 2620 a násl. NOZ a je stanovena jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná za celý objem plnění dle čl. II. smlouvy. Celková cena díla zahrnuje veškeré práce, materiály a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla, včetně zisku zhotovitele, a je obsažena ve vyplněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást – přílohu č. 1 smlouvy. Smluvní strany považují předmětný vyplněný výkaz výměr za úplný a závazný.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr:

Celková cena bez DPH v Kč:	19 737 627,- Kč
DPH v %:	21 %
DPH v Kč:	4 144 902,- Kč
Celková cena včetně	23 882 529,- Kč
3. Ke změně cen uvedených v čl. VI. 2. smlouvy může bez dalšího dojít pouze jejich snížením, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran, z důvodu, že v průběhu realizace díla dojde ke snížení nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení nebo změny materiálů navržených objednatelem nebo zhotovitelem nebo z důvodu objednatelem poskytnutého materiálu (vznik méněprací). Objednatel si konkrétně vyhrazuje právo odebrat tzv. měřené položky definované ve výkazu výměr anebo práce v rámci rozpočtu ve skutečném množství, které bude odpovídat výsledkům měření (tj. více nebo méně oproti množství uvedeným ve výkazu výměr v rámci rozpočtu).
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude hrazena postupně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc za práce na díle skutečně a řádně odvedené v předchozím kalendářním měsíci, na základě zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací v daném období). Soupis provedených prací bude oceněn v souladu s Výkazem výměr včetně zjišťovacího protokolu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu před vystavením faktury k odsouhlasení. Objednatel a pověřená osoba soupis provedených prací odsouhlasí do 7 kalendářních dnů a zhotovitel poté teprve vystaví fakturu.
5. Cena díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného v souladu s příslušnými právními předpisy a obsahujícího všechny náležitosti včetně názvu a registračního čísla projektu, jejíž nedílnou součástí bude soupis skutečně a řádně provedených prací, písemně odsouhlasených objednatelem. Smluvní strany souhlasí



s vystavením faktur výhradně v elektronické podobě. Takovou fakturu doručí zhotovitel ve formátu pdf na e-mail oprávněné osoby za objednatele a rovněž na email: lucie.novakova@ff.cuni.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura je považována za včas uhrazenou, dojde-li nejpozději poslední den její splatnosti k odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně.

6. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen na základě písemného dodatku ke smlouvě. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti a péče předpokládat.
7. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupis prací (výkaz výměr) zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované v rámci prováděné změny bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), který je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny obsaženy, určí se jednotková cena na základě ceníku.
8. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet změn, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit provádění těchto změn až po jejich předchozím odsouhlasení objednatelům v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení příslušných prací bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
10. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátc, bude část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková cena a zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od smlouvy odstoupit.



11. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu proti splatné faktuře zhotovitele.
12. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto smlouvu prostřednictvím třetích osob, tj. poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatele, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi zhotovitelem a těmito poddodavateli.
13. Pokud bude zhotovitel v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než třicet kalendářních dnů, je objednatel oprávněn tuto fakturu hradit za zhotovitele přímo poddodavateli, a to za předpokladu, že poddodavatel zhotovitele o úhradu faktury písemně požádá a tuto žádost doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany poddodavatele a oprávněnost nároku poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si objednatel vyžádá písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do tří pracovních dnů od výzvy. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, avšak přihlédne k němu při rozhodnutí, zda úhradu faktury za zhotovitele provede či nikoliv. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě stanovisko objednateli nedoručí, má se za to, že je nárok poddodavatele v plné výši oprávněný.
14. Částku odpovídající úhradě provedené ze strany objednatele přímo poddodavateli je objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele za objednatelem, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele, a to ve lhůtě patnácti kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli.

VII. Vyšší moc

1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy jako např. živelné pohromy, stávky, nařízený archeologický průzkum apod.
2. Pokud nastoupí vyšší moc, jejíž vliv na plnění smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat objednatele a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popřípadě vyloučeny škody jí způsobené a z ní plynoucího neplnění závazků.
3. Pokud se plnění smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla písemným dodatkem ke smlouvě.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení, respektive překročení termínu převzetí staveniště a zahájení prací sjednaného v odst. V. 1. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s řádným a včasným splněním některé z těchto povinností do dne jejího dodatečného splnění.
2. Při nedodržení, respektive překročení termínu dokončení díla či jednotlivé etapy a jeho předání sjednaného v odst. V. 1. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní



pokutu ve výši 5000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s řádným a včasným splněním některé z těchto povinností do dne jejího dodatečného splnění. Při splnění konečného termínu řádného dokončení a předání Díla dle článku V.1. smlouvy je objednatel oprávněn rozhodnout, že sankce za nesplnění některé etapy může být zhotoviteli vrácena, a to finančním vypořádáním v rámci závěrečné faktury. Toto pravidlo se uplatní i v případě, že objednatel v souladu s touto smlouvou převezme dílo s vadami nebránící provozu díla.

3. Při nedodržení termínu pro uklizení a vyklizení místa provedení díla (staveniště) sjednaného v odst. V. 1. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.
4. Při nedodržení termínu pro odstranění vady bránící provozu díla dle odst. IX. 5. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.
5. Při nedodržení termínu pro odstranění vady nebránící provozu díla dle odst. IX. 5. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 2000 Kč.
6. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dodáno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5000 Kč.
7. Za každý zjištěný případ porušení předpisů BOZP a PO zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10000 Kč.
8. V případě, že zhotovitel poruší závazky uvedené v odst. IX. 15. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50000 Kč.
9. Za jakékoliv porušení povinností stanovené v odst. IX. 17. smlouvy bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč
10. Za porušení povinností zhotovitele provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.
11. Pokud objednatel provede za zhotovitele postupem dle článku V.13 smlouvy, přímou úhradu faktury poddodavateli zhotovitele z důvodu vyplývajícího z článku V.12 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
12. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
13. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 NOZ.
14. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem nezanikají žádné povinnosti vyplývající z ujednání smlouvy utvrzených uhrazenou smluvní pokutou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu újmy vzniklé porušením povinností, za níž se smluvní pokuta platí, a to v plné výši (tedy vedle smluvní pokuty).



15. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut podle této smlouvy nepřekročí v souhrnu 30% ceny díla včetně DPH.

IX. Odpovědnost, vlastnická práva a náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat požadavkům objednatele, platným a účinným právním předpisům, normám ČSN, vztahujícím se na daný předmět plnění, standardům a pokynům výrobců a dodavatelů instalovaných materiálů a zařízení.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve vztahu k veškerým stavebním prvkům díla (včetně prací) a technologickým zařízením v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu díla objednatel, respektive jeho ucelené části.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době, s výjimkou vad, které byly způsobeny užíváním díla v rozporu se zhotovitelem poskytnutými návody či manuály, případně byly způsobeny běžným opotřebením.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být uvedeno, o jakou vadu jde, případně jak se vada projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
5. Zhotovitel svolá na základě oznámení učiněného v souladu s předchozím odstavcem smlouvy ihned reklamační jednání, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, a na reklamovaných vadách započne s odstraňováním vady tak, aby byl splněn termín dohodnutý ve smlouvě, popřípadě v reklamačním jednání. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned po jejím ohlášení. Vada bránící provozu díla musí být odstraněna nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího ohlášení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Vada nebránící provozu díla musí být odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího ohlášení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. U technicky náročnějších vad se zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním takové vady. V případě pochybností o charakteru vady se má za to, že se jedná o vadu bránící provozu díla.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty na obálce a podacím lístku, datum odeslání do datové schránky, případně jiný prokazatelný způsob odeslání v písemné podobě.
8. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na předaném díle na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takovému odstranění vady písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu, sděleného písemně objednateli, neodstraní vady ve lhůtě sjednané dle odst. IX. 5. smlouvy, a nezačne s odstraňováním vady ani do 15 kalendářních dnů bezprostředně následujících po doručení písemného upozornění objednatele, že vady odstraní sám. Stejný postup platí v případě, že zhotovitel bez závažného



důvodu nepokračuje v odstraňování vady, nebo že vadu neodstranil do termínu stanoveného ve smlouvě.

9. Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit zhotovitel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady, tedy zejména cenu vyměňovaných dílů, použitého materiálu, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě, opětovné montáži a náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a materiálů.
10. Záruční doba uvedená v odst. IX. 2 smlouvy se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od zjištění vady, v důsledku níž je předmět díla vyřazen z provozu, do odstranění této vady.
11. Na vyměňované díly a provedené opravy v rámci stanovené záruky poskytuje zhotovitel novou dílčí záruku v délce 24 měsíců s tím, že trváním (resp. uplynutím) této nové dílčí záruční lhůty není dotčena záruční lhůta na celé dílo uvedená v odst. IX. 2. smlouvy.
12. O každé vadě, oznámené objednatelem, sepíší smluvní strany protokol – zápis z reklamačního řízení - v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad a konstatují prodloužení záruky. Zhotovitel v protokolu uvede, zda svou odpovědnost uznává či nikoliv včetně uvedení důvodu. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 NOZ, věta za středníkem.
13. Vlastníkem předmětu díla je od počátku objednatel, přičemž nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese od doby převzetí staveniště až do předání a převzetí díla či jeho ucelené části (etapy) objednateli zhotovitel.
14. Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel a zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané použitím těchto věcí, strojů, mechanismů.
15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí alespoň 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržívat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost objednateli, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
16. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení takové prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu předchozího odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vzniku škod.
17. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by sankcionovalo, že předmět plnění či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen smluvně s poddodavateli zajistit, aby mu tyto smlouvy mohl předložit, a tyto smlouvy předložit do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
18. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými



výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

X. Doba platnosti smlouvy

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace smlouvy zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze ukončit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou za podmínek uvedených níže.
4. Smluvní strany se v souladu se zněním § 2002 NOZ dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují následující skutečnosti:
 - pokud dílo nebude prováděno v souladu s pokyny objednatele a v průběhu prací bude vykazovat vady, přestože na tyto skutečnosti bude zhotovitel písemně objednatelem upozorněn a tento nezjedná okamžitou nápravu;
 - pokud bude zhotovitel porušovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy (např. neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy atd.) a nezjedná okamžitou nápravu ani po doručení písemného upozornění objednatele;
 - prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků bránících provozu díla trvajícím déle než 10 dní oproti termínu sjednanému v odst. V. 1. smlouvy;
 - oznámení o zvýšení ceny díla oproti položkovému rozpočtu dle odst. VI. 2. smlouvy, není-li písemně dohodnuto jinak;
 - v případech uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ je oprávněn odstoupit od smlouvy objednatel;
 - zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu ust. § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na základě odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s NOZ učinit tyto kroky:
 - zhotovitel zpracuje do 10 pracovních dnů soupis všech realizovaných dodávek a provedených prací, a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, na základě které byla určena cena díla (oceněný výkaz výměr);
 - zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje závěrečnou fakturu a předá ji neprodleně objednateli k odsouhlasení;
 - dle podmínek v čl. V. smlouvy vyzve zhotovitel objednatele k dílčímu předání a převzetí rozpracovaného díla;
 - obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení závěrečné faktury seznam jim vzniklých škod, včetně jejich finančního vyčíslení a předají jej druhé smluvní straně;
 - smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží důvod zániku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré prokazatelné náklady a



škody, které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo v důsledku vyšší moci.

6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu újmy vzniklý porušením smlouvy a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Újmou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
 - prověřil požadovaný rozsah předmětu plnění,
 - dostatečně prověřil místní podmínky na budoucím staveništi,
 - zahrnul všechny technické a dodací podmínky plnění do kompletní kalkulace cen,
 - je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění vyplývajícími ze smlouvy,
 - nejsou mu známy žádné překážky, které by z jeho strany vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu plnění.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody stran pouze formou písemných a vztupně očíslovaných dodatků.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.
4. Všechny spory, vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se zavazují smluvní strany přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu duševního vlastnictví, k němuž se zavázal dle této smlouvy a které je bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění rovněž zahrnuje takový předmět ochrany zpracovat, měnit a upravovat. Zhotovitel současně uděluje objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou podlicenční smlouvy třetím osobám.
6. Zhotovitel je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost platí i pro všechny poddodavatele zhotovitele. Součinnost poddodavatelů je povinen zajistit zhotovitel.
7. Uzavírá-li se smlouva v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se smlouva v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy



obou smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

- a. Příloha č. 1 – výkaz výměr (položkový rozpočet)
- b. Příloha č. 2 – projektová dokumentace (v elektronické verzi)
- c. Příloha č. 3 – časový plán provádění díla (harmonogram)
- d. Příloha č. 4 – platební kalendář

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Jan Čita
obchodní ředitel AVERS, spol. s r.o.
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

.....
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
děkanka

.....
Ing. Milan Popule
výrobní ředitel AVERS, spol. s r.o.
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2		FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova
Stavba :	Název stavby : REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
1.NP	2 205 145	Vedlejší náklady	849 946
2.NP	2 800 900		
3.NP	2 821 994		
4.NP	6 201 439		
5.NP	4 858 203		
CELKEM	18 887 681	Ostatní VRN	0
CELKEM+VRN	19 737 627	VRN celkem	849 946
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: <i>18.4.2025</i>		Jméno : Datum : Podpis :
			
Základ pro DPH	0 % činí :		19 737 627 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		19 737 627 Kč
DPH	21 % činí :		4 144 902 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 882 529 Kč

Poznámka :

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2

REKAPITULACE

podlaží	celkem
1.NP	2 205 145
2.NP	2 800 900
3.NP	2 821 994
4.NP	6 201 439
5.NP	4 858 203
CELKEM	18 887 681 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady	4,50	18 887 681	849 946
CELKEM VRN			849 946 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA	1.NP
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	400 00-0001	Částečná demontáž a opětovná montáž SDK podhledu v místě vytvoření prostupů v bočních stěnách pro vedení elektrorozvodů, přestěrkování, přebroušení. m.č.20:2*1*1 m.č.22:2*1*1 m.č.24:2*1*1 m.č.25:2*1*1	m2	8,00 2,00 2,00 2,00	1 150,00	9 200,00
2	400 00-0002	Renovace stávajícího SDK podhledu - lokální přestěrkování a celkové přebroušení m.č.20:3,7*6,5 m.č.22:3,7*6,5 m.č.24:3,7*6,5 m.č.25:3,7*6,5	m2	96,20 24,05 24,05 24,05 24,05	280,00	26 936,00
3	400 00-0003	Úprava SDK podhledu pro osazení VZT mřížek m.č.20:2 m.č.22:2 m.č.24:2 m.č.25:2	ks	8,00 2,00 2,00 2,00 2,00	180,00	1 440,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				37 576,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612 40-9991.R00	Začištění kolem oken,dveří, obkladů - silikonování m.č.20:1,3+2,3*2+1+2,3*2+1,9+2,4*2+1*2 m.č.22:1,3+2,3*2+1+2,3*2+1,9+2,4*2+1*2 m.č.24:1,3+2,3*2+1+2,3*2+1,9+2,4*2+1*2 m.č.25:1,3+2,3*2+1+2,3*2+1,9+2,4*2+1*2	m	80,80 20,20 20,20 20,20 20,20	95,00	7 676,00
5	612 42-1637.R00	Přestukování (přestěrkování) stávajících stěn, sjednocení povrchu m.č.20:(3,7+6,5)*2*4 m.č.22:(3,7+6,5)*2*4 m.č.24:(3,7+6,5)*2*4 m.č.25:(3,7+6,5)*2*4	m2	326,40 81,60 81,60 81,60 81,60	260,00	84 864,00
6	612 42-0001	Omítka vnitřní zdiva, hrubá zatřená pod obklad m.č.20:1,9*1,3+2*2 m.č.22:1,9*1,3+2*2 m.č.24:1,9*1,3+2*2 m.č.25:1,9*1,3+2*2	m2	25,88 6,47 6,47 6,47 6,47	190,00	4 917,20
7	613 42-0002	Přestukování (přestěrkování) stávajících stropů, sjednocení povrchu m.č.20:3,7*6,5 m.č.22:3,7*6,5 m.č.24:3,7*6,5 m.č.25:3,7*6,5	m2	96,20 24,05 24,05 24,05 24,05	260,00	25 012,00
8	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů m.č.20:1,25*2,25+1,9*2,35+1*2,25 m.č.22:1,25*2,25+1,9*2,35+1*2,25 m.č.24:1,25*2,25+1,9*2,35+1*2,25 m.č.25:1,25*2,25+1,9*2,35+1*2,25	m2	38,11 9,53 9,53 9,53 9,53	15,00	571,65
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				123 040,85
Díl: 64		Výplně otvorů				
9	642 94-0001	Repase stávajících dveří dvoukřídých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr dveří a zárubní, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB m.č.20:1 m.č.22:1 m.č.24:1 m.č.25:1	ks	4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	35 400,00	141 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA	1.NP
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	643 94-0002	Oprava stávajících dveří a zárubní jednokřídlých 950*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu <i>m.č.20:1</i> <i>m.č.22:1</i> <i>m.č.24:1</i>	ks	3,00 1,00 1,00 1,00	23 600,00	70 800,00
11	643 94-0003	Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlých 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu <i>m.č.25:1</i>	ks	1,00 1,00	30 400,00	30 400,00
12	643 94-0004	Vertikální textilní zastiňovací žaluzie v pojezdové kolejnici, ruční ovládání <i>m.č.20:2,2*2,6</i> <i>m.č.22:2,2*2,6</i> <i>m.č.24:2,2*2,6</i> <i>m.č.25:2,2*2,6</i>	m2	22,88 5,72 5,72 5,72 5,72	686,00	15 695,68
Celkem za		64 Výplně otvorů				258 495,68
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
13	784 01-1221	Zakrytí stávající podlahy <i>m.č.20:3,7*6,5</i> <i>m.č.22:3,7*6,5</i> <i>m.č.24:3,7*6,5</i> <i>m.č.25:3,7*6,5</i>	m2	96,20 24,05 24,05 24,05 24,05	400,00	38 480,00
14	952 000001	Demontáž stávajícího vybavení místností, jeho přemístění v rámci objektu před provedením stavebních prací, případné zpětné přemístění a montáž po provedení stavebních prací - dle projektové dokumentace (včetně případné likvidace)	kpl	1,00	35 400,00	35 400,00
15	952 000002	Kabeláž a přípojná místa pro audiovizuální techniku, včetně zasekání do zdi a zednického začištění	kpl	1,00	226 647,98	226 647,98
16	952 90-1111.R00	Vyčištění budov	m2	96,20	74,00	7 118,80
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				307 646,78
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	250,00	50,00	12 500,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				12 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	979 01-1121	Otlučení omítek vnitřních stěn <i>m.č.20:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.22:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.24:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.25:1,9*1,3+2*2</i>	m2	25,88 6,47 6,47 6,47 6,47	75,00	1 941,00
19	979 01-0000	Odsekání keramických obkladů <i>m.č.20:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.22:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.24:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.25:1,9*1,3+2*2</i>	m2	25,88 6,47 6,47 6,47 6,47	84,00	2 173,92
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,60	383,00	4 442,80
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,40	42,00	1 948,80
22	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,60	365,00	4 234,00
23	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	220,40	14,00	3 085,60
24	979 99-9999.R00	Poplatek za skladku suti	t	11,60	350,00	4 060,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				21 886,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	16,80	880,00	14 784,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 784,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
26	720 00-0001	Demontáž stávajícího umývadla, odvoz, likvidace	ks	4,00	446,00	1 784,00
27	720 00-0002	Demontáž stávající baterie, odvoz likvidace	ks	4,00	191,00	764,00
28	720 00-0003	Úprava stávajícího vedení vody a kanalizace pro napojení nového zařizovacího předmětu a baterie	kpl	4,00	1 275,00	5 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA	1.NP
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	720 00-0004	Zednické přípomoce pro úpravy ZTI	hod	6,00	500,00	3 000,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				10 648,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
30	730 00-0001	Demontáž stávajícího otopného tělesa, odvoz, likvidace	ks	4,00	488,00	1 952,00
31	730 00-0002	Úprava stávajícího připojovacího potrubí pro osazení nového otopného tělesa (zasekání potrubí do zdi)	kpl	4,00	825,00	3 300,00
32	730 00-0003	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1562 W, D+M, osazení, připojení, m.č.20	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
33	730 00-0004	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1562 W, D+M, osazení, připojení, m.č.22	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
34	730 00-0005	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1562 W, D+M, osazení, připojení, m.č.24	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
35	730 00-0006	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1562 W, D+M, osazení, připojení, m.č.25	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
36	730 00-0007	Nové připojovací Cu potrubí – Cu 15x1 včetně kolen a izolace	kpl	4,00	4 735,00	18 940,00
37	730 00-0008	Odzkoušení, zprovoznění	kpl	1,00	2 050,00	2 050,00
38	730 00-0009	Zednické přípomoce pro úpravy ÚT	hod	8,00	500,00	4 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				55 202,00
Díl:	766	Nábytek				
39	766 00-0001	Vybavení nábytkem	kpl	1,00	135 600,00	135 600,00
	Celkem za	766 Nábytek				135 600,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
40	766 00-0001	Lokální oprava stávající vlysové podlahy - šetná demontáž poškozených vlysů + dodávka a doplnění nových vlysů - 40%	m2	96,20	800,00	76 960,00
		m.č.20:3,7*6,5		24,05		
		m.č.22:3,7*6,5		24,05		
		m.č.24:3,7*6,5		24,05		
		m.č.25:3,7*6,5		24,05		
41	766 00-0002	Olištování podlahy dřevěnou soklíkovou lištou včetně dodávky lišty	m	81,60	99,00	8 078,40
		m.č.20:(3,7+6,5)*2		20,40		
		m.č.22:(3,7+6,5)*2		20,40		
		m.č.24:(3,7+6,5)*2		20,40		
		m.č.25:(3,7+6,5)*2		20,40		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				85 038,40
Díl:	776	Podlahy povlakové				
42	776 00-0001	Demontáž stávající podlahové krytiny z PVC	m2	24,05	54,00	1 298,70
		m.č.22:3,7*6,5		24,05		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 298,70
Díl:	781	Obklady keramické (+ koordinace u kuch. linek)				
43	781 00-0001	Upravení vedení vody, kanalizace a elektro u zadní desky kuchyňské linky, koordinace s dodavatelem nábytku	kpl	4,00	375,00	1 500,00
		m.č.20, 22, 24, 25: 4*1		4,00		
44	781 00-0002	Obklad keramický dodávka+montáž, laserově řezané obkladačky s malými spárami	m2	9,88	2 850,00	28 158,00
		m.č.20:1,9*1,3		2,47		
		m.č.22:1,9*1,3		2,47		
		m.č.24:1,9*1,3		2,47		
		m.č.25:1,9*1,3		2,47		
	Celkem za	781 Obklady keramické (+ koordinace u kuch. linek)				29 658,00

Položkový rozpočet

Stavba : REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA		1.NP				
Objekt : FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
45	783 00-0001	Zátěžový protiskluzný lazurovací nátěr podlahy (3x nátěr, přebroušení) - viz technická zpráva m.č.20:3,7*6,5 m.č.22:3,7*6,5 m.č.24:3,7*6,5 m.č.25:3,7*6,5	m2	96,20 24,05 24,05 24,05 24,05	650,00	62 530,00
46	783 00-0002	Nátěr revizních dvířek o rozměru 400*400mm bílá barva m.č.20:1 m.č.22:1 m.č.24:1 m.č.25:1	kus	4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	800,00	3 200,00
	Celkem za	783 Nátěry				65 730,00
Díl: 784		Malby				
47	784 45-0010.RAB	Oškrabání maleb stěn a stropů a ostění m.č.220:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2) m.č.22:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2) m.č.24:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2) m.č.25:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2)	m2	463,20 115,80 115,80 115,80 115,80	40,00	18 528,00
48	784 45-0001	Malba stěn a stropu bílá m.č.20:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2) m.č.22:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2) m.č.24:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2) m.č.25:3,7*6,5+(6,5+6,5+3,7+3,7)*4+(1,2*2,25*2+1,2*1,25+1,9*0,5+2,3*0,5*2)	m2	463,20 115,80 115,80 115,80 115,80	67,00	31 034,40
	Celkem za	784 Malby				49 562,40
Díl: M21		Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				
49	210 00-0001	Elektroinstalace silnoproud	kpl	1,00	459 300,99	459 300,99
50	210 00-0002	Elektroinstalace slaboproud	kpl	1,00	489 177,39	489 177,39
52	210 00-0006	Prostupy pro elektroinstalaci 300*150mm - vybourání otvoru+zednické začištění+dozdívka	kus	8,00	1 500,00	12 000,00
53	210 00-0007	Zednické přímomoce pro úpravy elektro	hod	16,00	500,00	8 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				968 478,38
Díl: M24		Vzduchotechnika				
54	240 00-0001	Demontáž stávajících VZT mřížek a osazení nových VZT mřížek 1000x250 mm, bílé m.č.20:2 m.č.22:2 m.č.24:2 m.č.25:2	kus	8,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3 500,00	28 000,00
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika				28 000,00
	Celkem za					2 205 145,31

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA	2.NP
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	400 00-0001	SDK podhled včetně ocel roštu <i>m.č.113:3*6,7</i> <i>m.č.115:3,7*6,7</i>	m2	44,89 <i>20,10</i> <i>24,79</i>	770,00	34 565,30
2	400 00-0002	Repase stávající větrací mřížky na stěně 600*600mm včetně ovládacího táhla, odstranit stávající nátěr, přebroušení, nový bílý nátěr , m.č. 116	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				36 065,30
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612 40-9991.R00	Začištění kolem oken,dveří, obkladů - silikonování <i>m.č.113:1,3+2,3*2+1,9+3,1*2+1*2</i> <i>m.č.115:1,3+2,3*2+1,9+3,1*2+1*2</i> <i>m.č.116:1,3+2,3*2+(1,9+3,1*2)*3+(1*2)*3</i>	m	68,20 <i>16,00</i> <i>16,00</i> <i>36,20</i>	95,00	6 479,00
4	612 42-1637.R00	Přestukování (přestěrkování) stávajících stěn, sjednocení povrchu <i>m.č.113:(6,7+6,7+3+3)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2)</i> <i>m.č.115:(6,7+6,7+3,7+3,7)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2)</i> <i>m.č.116:(6,7+6,7+11,4+11,4)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2)*3</i>	m2	348,77 <i>87,47</i> <i>93,49</i> <i>167,81</i>	260,00	90 680,20
5	612 42-0001	Omítka vnitřní zdiva, hrubá zatřená pod obklad <i>m.č.113:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.115:1,9*1,3+2*2</i> <i>m.č.116:1,9*1,3*3</i>	m2	20,35 <i>6,47</i> <i>6,47</i> <i>7,41</i>	190,00	3 866,50
6	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>m.č.113:1,25*2,25+1,9*3,1</i> <i>m.č.115:1,25*2,25+1,9*3,1</i> <i>m.č.116:1,25*2,25+1,9*3,1*3</i>	m2	37,89 <i>8,70</i> <i>8,70</i> <i>20,48</i>	15,00	568,31
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				101 594,01
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	642 94-0001	Repase stávajících dveří dvoukřídlých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB <i>m.č.113:1</i> <i>m.č.115:1</i> <i>m.č.116:1</i>	ks	3,00 <i>1,00</i> <i>1,00</i> <i>1,00</i>	35 400,00	106 200,00
8	643 94-0002	Příplatek za dodávku a osazení elektronického zámku a čtečky dveří <i>m.č.116:1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	15 000,00	15 000,00
9	643 94-0003	Vertikální textilní zastiňovací žaluzie v pojezdové kolejnici, ruční ovládání <i>m.č.113:2,2*3,4</i> <i>m.č.115:2,2*3,4</i> <i>m.č.116:2,2*3,4*3</i>	m2	37,40 <i>7,48</i> <i>7,48</i> <i>22,44</i>	686,00	25 656,40
10	643 94-0004	Zatemňovací rolety stahované svisle v pojezdech kolejnici na vnitřní straně okenního ostění, ruční ovládání <i>m.č.116:2,4*3,6*3</i>	m2	25,92 <i>25,92</i>	1 658,00	42 975,36
	Celkem za	64 Výplně otvorů				189 831,76

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
11	784 01-1221	Zakrytí stávající podlahy m.č.113:3*6,7 m.č.115:3,7*6,7 m.č.116:11,4*6,7	m2	121,27 20,10 24,79 76,38	400,00	48 508,00
12	952 000001	Demontáž stávajícího vybavení místností, jeho přemístění v rámci objektu před provedením stavebních prací, případné zpětné přemístění a montáž po provedení stavebních prací - dle projektové dokumentace (včetně případné likvidace)	kpl	1,00	54 200,00	54 200,00
13	952 000002	Kabeláž a přípojná místa pro audiovizuální techniku, včetně zasekání do zdi a zednického začištění	kpl	1,00	157 412,11	157 412,11
14	952 90-1111.R00	Vyčištění budov	m2	121,27	74,00	8 973,98
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				269 094,09
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	300,00	50,00	15 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				15 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	979 01-1121	Otlučení omítek vnitřních stěn m.č.113:1,9*1,3+2*2 m.č.115:1,9*1,3+2*2 m.č.116:1,9*1,3*3	m2	20,35 6,47 6,47 7,41	75,00	1 526,25
17	979 01-0000	Odsekání keramických obkladů m.č.113:1,9*1,3+2*2 m.č.115:1,9*1,3+2*2 m.č.116:1,9*1,3*3	m2	20,35 6,47 6,47 7,41	84,00	1 709,40
18	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,20	383,00	3 906,60
19	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,80	42,00	1 713,60
20	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,20	365,00	3 723,00
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	193,80	14,00	2 713,20
22	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku suti	t	10,20	350,00	3 570,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				18 862,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	14,20	880,00	12 496,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 496,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
24	720 00-0001	Demontáž stávajícího umývadla, odvoz, likvidace	ks	2,00	446,00	892,00
25	720 00-0002	Demontáž stávající baterie, odvoz likvidace	ks	2,00	191,00	382,00
26	720 00-0003	Úprava stávajícího vedení vody a kanalizace pro napojení nového zařizovacího předmětu a baterie	kpl	2,00	1 275,00	2 550,00
27	720 00-0004	Zednické přípomoce pro úpravy ZTI	hod	4,50	500,00	2 250,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				6 074,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
28	730 00-0001	Demontáž stávajícího otopného tělesa, odvoz, likvidace	ks	4,00	488,00	1 952,00
29	730 00-0002	Úprava stávajícího připojovacího potrubí pro osazení nového otopného tělesa (zasekání potrubí do zdi)	kpl	4,00	825,00	3 300,00
30	730 00-0003	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1367 W, D+M, osazení, připojení, m.č.113	ks	1,00	5 816,00	5 816,00
31	730 00-0004	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1544 W, D+M, osazení, připojení, m.č.115	ks	1,00	6 240,00	6 240,00

32	730 00-0005	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem celkový výkon obou těles min. 4751 W, D+M, osazení, připojení, m.č.116	ks	2,00	7 299,00	14 598,00
33	730 00-0006	Nové připojovací Cu potrubí – Cu 15x1 včetně kolen a izolace	kpl	4,00	4 735,00	18 940,00
34	730 00-0007	Odkoušení, zprovoznění	kpl	1,00	2 050,00	2 050,00
35	730 00-0008	Zednické přímomoce pro úpravy ÚT	hod	6,00	500,00	3 000,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				55 896,00
Díl:	766	Nábytek				
36	766 00-0001	Vybavení nábytkem	kpl	1,00	409 200,00	409 200,00
Celkem za		766 Nábytek				409 200,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
37	766 00-0001	Lokální oprava stávající vlysové podlahy - šetrná demontáž poškozených vlysů + dodávka a doplnění nových vlysů 40%	m2	121,27	800,00	97 016,00
38	766 00-0002	m.č.113:3*6,7		20,10		
		m.č.115:3,7*6,7		24,79		
		m.č.116:11,4*6,7		76,38		
		Olištování podlahy dřevěnou soklíkovou lištou včetně dodávky lišty	m	76,40	99,00	7 563,60
		m.č.113:(3+6,7)*2		19,40		
		m.č.115:(3,7+6,7)*2		20,80		
		m.č.116:(11,4+6,7)*2		36,20		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				104 579,60
Díl:	776	Podlahy povlakové				
39	776 00-0001	Demontáž stávající podlahové krytiny z PVC a koberců	m2	101,17	54,00	5 463,18
		m.č.115:3,7*6,7		24,79		
		m.č.116:11,4*6,7		76,38		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				5 463,18
Díl:	781	Obklady keramické (+ koordinace u kuch. linek)				
40	781 00-0001	Upravení vedení vody, kanalizace a elektro u zadní desky kuchyňské linky, koordinace s dodavatelem nábytku	kpl	2,00	375,00	750,00
41	781 00-0002	m.č.113: 1		1,00		
		m.č.115: 1		1,00		
		Obklad keramický dodávka+montáž, laserově řezané obkladačky s malými spárami	m2	12,35	2 850,00	35 197,50
		m.č.113:1,9*1,3		2,47		
		m.č.115:1,9*1,3		2,47		
		m.č.116:1,9*1,3*3		7,41		
Celkem za		781 Obklady keramické (+ koordinace u kuch. linek)				35 947,50
Díl:	783	Nátěry				
42	783 00-0001	Zátěžový protiskluzný lazurovací nátěr podlahy (3x nátěr, přebroušení) - viz technická zpráva	m2	121,27	650,00	78 825,50
43	783 00-0002	m.č.113:3*6,7		20,10		
		m.č.115:3,7*6,7		24,79		
		m.č.116:11,4*6,7		76,38		
		Nátěr revizních dvířek o rozměru 400*400mm bílá barva	ks	6,00	800,00	4 800,00
		m.č.113:2		2,00		
		m.č.115:2		2,00		
		m.č.116:2		2,00		
44	784 00-0001	Dvířka stávající nový nátěr 600*600mm bílá barva	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		783 Nátěry				84 625,50
Díl:	784	Malby				
45	784 45-0010.RAB	Oškrábání maleb stěn a ostění	m2	425,15	40,00	17 006,00
		m.č.113:(6,7+6,7+3+3)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2)		87,47		
		m.č.115:(6,7+6,7+3,7+3,7)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2)		93,49		

46	784 45-0001	m.č. 116:11,4*6,7+(6,7+6,7+11,4+11,4)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2)*3 Malba stěn a stropu bílá včetně penetrace m.č. 113:3*6,7+(6,7+6,7+3+3)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2) m.č. 115:3,7*6,7+(6,7+6,7+3,7+3,7)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2) m.č. 116:11,4*6,7+(6,7+6,7+11,4+11,4)*4,3+(1,9*0,5+3,1*0,5*2)*3	m2	244,19 470,04 107,57 118,28 244,19	67,00	31 492,68
Celkem za		784 Malby				48 498,68
Díl: M21 Elektromontáže+akustika+audioviz. technika						
47	210 00-0001	Elektroinstalace silnoproud	kpl	1,00	529 647,39	529 647,39
48	210 00-0002	Elektroinstalace slaboproud	kpl	1,00	485 641,55	485 641,55
49	210 00-0003	D+M - Akustický podhled - Absorbční	m2	29,50	2 826,00	83 367,00
50	210 00-0004	D+M - Akustický podhled - Nízkofrekvenční	m2	36,00	3 658,50	131 706,00
51	210 00-0005	D+M - nízkofrekvenční rezonátor	m2	15,50	3 987,00	61 798,50
52	210 00-0006	D+M - stěnový akustický obklad	m2	10,00	4 201,20	42 012,00
53	210 00-0007	Akustická měření, projekční činnost a související náklady - ochrana a zakrytí konstrukcí, lešení, doprava a přesun hmot, dílenská dokumentace, měření doby dozvuku - etapové, měření doby dozvuku - závěrečné	kpl	1,00	58 500,00	58 500,00
55	210 00-0009	Prostupy pro elektroinstalaci 300*150mm - vybourání otvoru+zednické začíštění+dozdívka	kus	6,00	1 500,00	9 000,00
56	210 00-0010	Zednické přípomoc pro úpravy elektro	hod	12,00	500,00	6 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				1 407 672,44
Celkem za						2 800 900,11

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA	3.NP
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	400 00-0001	Částečná demontáž a opětovná montáž SDK podhledu v místě vytvoření prostupů v bočních stěnách pro vedení elektrorozvodů, přesěrkování, přebroušení. m.č.217:2*1*1 m.č.218:2*1*1 m.č.219A:2*1*1 m.č.219B:2*1*1 m.č.219C:2*1*1	m2	10,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1 150,00	11 500,00
2	400 00-0002	Renovace stávajícího SDK podhledu - lokální přestěrkování a celkové přebroušení m.č.218:3,2*6,8 m.č.219A:3,7*6,8 m.č.219B:3,7*6,8 m.č.219C:3,6*6,8	m2	96,56 21,76 25,16 25,16 24,48	280,00	27 036,80
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				38 536,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612 40-9991.R00	Začištění kolem oken,dveří, obkladů - silikonování m.č.217:1,7+2,9*2+3,1+2,9*2+1,25+2,3*2 m.č.218:1,3*3+2,3*2*3+1,9+2,9*2 m.č.219A:1,9+2,9*2+1,3+2,3*2 m.č.219B:1,9+2,9*2+1,3+2,3*2 m.č.219C:1,9+2,9*2+1,3*2+2,3*2*2+0,8+2*2	m	99,15 22,25 25,40 13,60 13,60 24,30	95,00	9 419,25
4	612 42-1637.R00	Přestukování (přestěrkování) stávajících stěn, sjednocení povrchu m.č.217:(6,7+10,4)*2*3,6 m.č.218:(3,2+6,8)*2*4,1 m.č.219A:(3,7+6,8)*2*4,1 m.č.219B:(3,7+6,8)*2*4,1 m.č.219C:(3,6+6,8)*2*4,1	m2	462,60 123,12 82,00 86,10 86,10 85,28	260,00	120 276,00
5	612 42-0001	Omítka vnitřní zdiva, hrubá zatřená pod obklad m.č.217:1,7*1,2+3,1*1,2 m.č.218:1,9*1,3 m.č.219A:2*2+1,9*1,3 m.č.219B:2*2+1,9*1,3 m.č.219C:1,9*1,3	m2	23,64 5,76 2,47 6,47 6,47 2,47	190,00	4 491,60
6	613 42-0002	Přestukování (přestěrkování) stávajících stropů, sjednocení povrchu m.č.218:3,2*6,8 m.č.219A:3,7*6,8 m.č.219B:3,7*6,8 m.č.219C:3,6*6,8	m2	96,56 21,76 25,16 25,16 24,48	260,00	25 105,60
7	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů m.č.217:1,7*2,9+3,1*2,9+1,3*2,3 m.č.218:1,3*2,3*3+1,9*2,9 m.č.219A:1,9*2,9+1,3*2,3 m.č.219B:1,9*2,9+1,3*2,3 m.č.219C:1,9*2,9+1,3*2,3*2+0,8*2	m2	61,48 16,91 14,48 8,50 8,50 13,09	15,00	922,20
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				160 214,65

Díl: 64		Výplně otvorů				
8	642 94-0001	Repase stávajících dveří dvoukřídlých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB	ks	5,00	35 400,00	177 000,00
		m.č.217:1		1,00		
		m.č.218:1		1,00		
		m.č.219A:1		1,00		
		m.č.219B:1		1,00		
		m.č.219C:1		1,00		
9	643 94-0002	Příplatek za dodávku a osazení elektronického zámku a čtečky dveří	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
		m.č.217:1		1,00		
10	643 94-0003	Lokální oprava desky zakrývající dveře	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
		m.č.217:1		1,00		
11	643 94-0004	Oprava stávajících dveří a zárubní jednokřídlých 800*1970mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu	ks	2,00	20 700,00	41 400,00
		m.č.219B:1		1,00		
		m.č.219C:1		1,00		
12	643 94-0005	Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlých 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu	ks	3,00	30 400,00	91 200,00
		m.č.218:2		2,00		
		m.č.219C:1		1,00		
13	643 94-0006	Vertikální textilní zastiňovací žaluzie v pojezdové kolejnici, ruční ovládání	m2	45,44	686,00	31 171,84
		m.č.217:3,4*3,2+2*3,2		17,28		
		m.č.218:2,2*3,2		7,04		
		m.č.219A:2,2*3,2		7,04		
		m.č.219B:2,2*3,2		7,04		
		m.č.219C:2,2*3,2		7,04		
14	643 94-0007	Zatemňovací rolety stahované svíse v pojezdech kolejnici na vnitřní straně okenního ostění, ruční ovládání	m2	19,72	1 658,00	32 695,76
		m.č.217:3,6*3,4+2,2*3,4		19,72		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				391 467,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
15	784 01-1221	Zakrytí stávající podlahy	m2	166,24	400,00	66 496,00
		m.č.217:6,7*10,4		69,68		
		m.č.218:3,2*6,8		21,76		
		m.č.219A:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219B:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219C:3,6*6,8		24,48		
16	952 000001	Demontáž stávajícího vybavení místností, jeho přemístění v rámci objektu před provedením stavebních prací, případné zpětné přemístění a montáž po provedení stavebních prací - dle projektové dokumentace (včetně případné likvidace)	kpl	1,00	72 100,00	72 100,00
17	952 000002	Kabeláž a přípojná místa pro audiovizuální techniku, včetně zasekání do zdi a zednického začistění	kpl	1,00	78 706,06	78 706,06
18	952 90-1111.R00	Vyčištění budov	m2	166,24	74,00	12 301,76
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				229 603,82
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	400,00	50,00	20 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				20 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

20	979 01-1121	Otlučení omítek vnitřních stěn m.č.217:1,7*1,2+3,1*1,2 m.č.218:1,9*1,3 m.č.219A:2*2+1,9*1,3 m.č.219B:2*2+1,9*1,3 m.č.219C:1,9*1,3	m2	23,64 5,76 2,47 6,47 6,47 2,47	75,00	1 773,00
21	979 01-0000	Odsekání keramických obkladů m.č.217:1,7*1,2+3,1*1,2 m.č.218:1,9*1,3 m.č.219A:2*2+1,9*1,3 m.č.219B:2*2+1,9*1,3 m.č.219C:1,9*1,3	m2	23,64 5,76 2,47 6,47 6,47 2,47	84,00	1 985,76
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,80	383,00	4 902,40
23	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	51,20	42,00	2 150,40
24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	12,80	365,00	4 672,00
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	243,20	14,00	3 404,80
26	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku sutí	t	12,80	350,00	4 480,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				23 368,36
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	22,60	880,00	19 888,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 888,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
28	720 00-0001	Demontáž stávajícího umyvadla, odvoz, likvidace	ks	3,00	446,00	1 338,00
29	720 00-0002	Demontáž stávající baterie, odvoz likvidace	ks	3,00	191,00	573,00
30	720 00-0003	Úprava stávajícího vedení vody a kanalizace pro napojení nového zařizovacího předmětu a baterie u zadní desky kuchyňské linky	kpl	2,00	1 275,00	2 550,00
31	720 00-0004	Osazení a napojení nového zařizovacího předmětu (umyvadla) a umyvadlové baterie - m.č.217	ks	1,00	4 394,00	4 394,00
32	720 00-0005	Zednické přípoje pro úpravy ZTI	hod	7,50	500,00	3 750,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				12 605,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
33	730 00-0001	Demontáž stávajícího otopného tělesa, odvoz, likvidace	ks	6,00	488,00	2 928,00
34	730 00-0002	Úprava stávajícího připojovacího potrubí pro osazení nového otopného tělesa (zasekání potrubí do zdi)	kpl	6,00	825,00	4 950,00
35	730 00-0003	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1578 W, D+M, osazení, připojení, m.č.219A	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
36	730 00-0004	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1576 W, D+M, osazení, připojení, m.č.219B	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
37	730 00-0005	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1549 W, D+M, osazení, připojení, m.č.219C	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
38	730 00-0006	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1379 W, D+M, osazení, připojení, m.č.218	ks	1,00	5 816,00	5 816,00
39	730 00-0007	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem celkový výkon obou těles min. 5027 W, D+M, osazení, připojení, m.č.217	ks	2,00	7 866,00	15 732,00

40	730 00-0008	Nové připojovací Cu potrubí – Cu 15x1 včetně kolen a izolace	kpl	6,00	4 735,00	28 410,00
41	730 00-0009	Odzkoušení, zprovoznění	kpl	1,00	2 050,00	2 050,00
42	730 00-0010	Zednické přímomoce pro úpravy ÚT	hod	10,00	500,00	5 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				83 606,00
Díl:	766	Nábytek				
43	766 00-0001	Vybavení nábytkem	kpl	1,00	90 400,00	90 400,00
	Celkem za	766 Nábytek				90 400,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
44	766 00-0001	Lokální oprava stávající vlysové podlahy - šetrná demontáž poškozených vlysů + dodávka a doplnění nových vlysů - 40%	m2	166,24	800,00	132 992,00
		m.č.217:6,7*10,4		69,68		
		m.č.218:3,2*6,8		21,76		
		m.č.219A:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219B:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219C:3,6*6,8		24,48		
45	766 00-0002	Olištování podlahy dřevěnou soklikovou lištou včetně dodávky lišty	m	117,00	99,00	11 583,00
		m.č.217:(6,7+10,4)*2		34,20		
		m.č.218:(3,2+6,8)*2		20,00		
		m.č.219A:(3,7+6,8)*2		21,00		
		m.č.219B:(3,7+6,8)*2		21,00		
		m.č.219C:(3,6+6,8)*2		20,80		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				144 575,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
46	776 00-0001	Demontáž stávající podlahové krytiny z PVC	m2	166,24	54,00	8 976,96
		m.č.217:6,7*10,4		69,68		
		m.č.218:3,2*6,8		21,76		
		m.č.219A:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219B:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219C:3,6*6,8		24,48		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				8 976,96
Díl:	781	Obklady keramické				
47	781 00-0001	Obklad keramický dodávka+montáž	m2	3,00	1 110,00	3 330,00
		m.č.217:1,5*2		3,00		
48	781 00-0002	Obklad keramický dodávka+montáž, laserově řezané obkladačky s malými spárami	m2	15,64	2 850,00	44 574,00
		m.č.217:1,7*1,2+3,1*1,2		5,76		
		m.č.218:1,9*1,3		2,47		
		m.č.219A:1,9*1,3		2,47		
		m.č.219B:1,9*1,3		2,47		
		m.č.219C:1,9*1,3		2,47		
	Celkem za	781 Obklady keramické				47 904,00
Díl:	783	Nátěry				
49	783 00-0001	Zátěžový protiskluzný lazurovací nátěr podlahy (3x nátěr, přebroušení) - viz technická zpráva	m2	166,24	650,00	108 056,00
		m.č.217:6,7*10,4		69,68		
		m.č.218:3,2*6,8		21,76		
		m.č.219A:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219B:3,7*6,8		25,16		
		m.č.219C:3,6*6,8		24,48		
	Celkem za	783 Nátěry				108 056,00
Díl:	784	Malby				
50	784 45-0010.RAB	Oškrabání maleb stěn a stropů a oštění	m2	591,61	40,00	23 664,40
		m.č.217:(6,7+10,4)*2*3,6+(1,7+2,9*2+3,1+2,9*2)*0,5		131,32		
		m.č.218:3,2*6,8+(3,2+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2+1,3+2,3*2)*0,5		110,56		

		m.č.219A:3,7*6,8+(3,7+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2)*0,5		115,11		
		m.č.219B:3,7*6,8+(3,7+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2+1,3+2,3*2)*0,5		118,06		
		m.č.219C:3,6*6,8+(3,6+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2+1,3+2,3*2)*0,5		116,56		
51	784 45-0001	Malba stěn a stropu bílá	m2	591,61	67,00	39 637,87
		m.č.217:(6,7+10,4)*2*3,6+(1,7+2,9*2+3,1+2,9*2)*0,5		131,32		
		m.č.218:3,2*6,8+(3,2+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2+1,3+2,3*2)*0,5		110,56		
		m.č.219A:3,7*6,8+(3,7+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2)*0,5		115,11		
		m.č.219B:3,7*6,8+(3,7+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2+1,3+2,3*2)*0,5		118,06		
		m.č.219C:3,6*6,8+(3,6+6,8)*2*4,1+(1,9+2,9*2+1,3+2,3*2)*0,5		116,56		
	Celkem za	784 Malby				63 302,27
Díl:	M21	Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				
52	210 00-0001	Elektroinstalace silnoproud	kpl	1,00	557 410,84	557 410,84
53	210 00-0002	Elektroinstalace slaboproud	kpl	1,00	668 488,59	668 488,59
54	210 00-0003	D+M - Akustický podhled - Absorbční	m2	14,40	3 478,50	50 090,40
55	210 00-0004	Akustická měření, projekční činnost a související náklady - ochrana a zakrytí konstrukcí, lešení, doprava a přesun hmot, dílenská dokumentace, měření doby dozvuku - etapové, měření doby dozvuku - závěrečné	kpl	1,00	50 500,00	50 500,00
57	210 00-0006	Prostupy pro elektroinstalaci 300*150mm - vybourání otvoru+zednické začištění+dozdívka	kus	10,00	1 500,00	15 000,00
58	210 00-0007	Zednické přímomoce pro úpravy elektro	hod	20,00	500,00	10 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				1 351 489,83
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
59	240 00-0001	Demontáž stávajících VZT mřížek a osazení nových VZT mřížek 1000x250 mm, bílé	kus	8,00	3 500,00	28 000,00
		m.č.218:2		2,00		
		m.č.219A:2		2,00		
		m.č.219B:2		2,00		
		m.č.219C:2		2,00		
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika				28 000,00
	Celkem za					2 821 994,28

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA	4.NP
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	400 00-0001	Částečná demontáž a opětovná montáž SDK podhledu v místě vytvoření prostupů v bočních stěnách pro vedení elektrorozvodů, přesěrkování, přebroušení. m.č.304:2*1*1 m.č.317:2*1*1 m.č.319:2*1*1 m.č.320:2*1*1 m.č.321:2*1*1 m.č.325:2*1*1 m.č.326:2*1*1	m2	14,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1 150,00	16 100,00
2	400 00-0002	Renovace stávajícího SDK podhledu - lokální přestěrkování a celkové přebroušení m.č.320:6,8*3,7 m.č.321:6,8*3,7 m.č.325:6,8*8,5 m.č.326:5,6*8,5	m2	155,72 25,16 25,16 57,80 47,60	280,00	43 601,60
3	400 00-0003	SDK podhled včetně ocel roštu m.č.304:6,8*3,7	m2	25,16 25,16	770,00	19 373,20
4	400 00-0004	Repase stávající větrací mřížky na stěně 600*600mm včetně ovládacího táhla, odstranit stávající nátěr, přebroušení, nový bílý nátěr , m.č. 317	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				80 574,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	612 40-9991.R00	Začištění kolem oken,dveří, obkladů - silikonování m.č.304:1,9+2,4*2+1,3+2,3*2 m.č.317:1,3+2,3*2+1,7+2,4*2+3,1+2,4*2 m.č.319:1,9*2+2,4*2*2+1,3+2,3*2 m.č.320:1,9+2,4*2+1,3+2,3*2 m.č.321:1,9+2,4*2+1,3+2,3*2 m.č.325:1,6+2,4*2+2,3+2,4*2+1,3*3+2,3*2*3 m.č.326:2,3+2,4*2+1,3*2+2,3*2*2	m	127,50 12,60 20,30 19,30 12,60 12,60 31,20 18,90	95,00	12 112,50
6	612 42-1637.R00	Přestukování (přestěrkování) stávajících stěn, sjednocení povrchu m.č.304:(6,8+3,7)*2*3,7 m.č.317:(6,7+10,4)*2*3,5 m.č.319:(6,8+7,6)*2*3,5 m.č.320:(6,8+3,7)*2*4 m.č.321:(6,8+3,7)*2*4 m.č.325:(6,8+8,5)*2*3,9 m.č.326:(5,6+8,5)*2*3,9	m2	695,52 77,70 119,70 100,80 84,00 84,00 119,34 109,98	260,00	180 835,20
7	612 42-0001	Omitka vnitřní zdiva, hrubá zatřená pod obklad m.č.304:1,9*1,3 m.č.317:1,7*1,3+3,1*1,3+2*2 m.č.319:1,9*1,3*2+2*2 m.č.320:1,9*1,3 m.č.321:1,9*1,3 m.č.325:1,6*1,3+2,3*1,3+2*2 m.č.326:2,3*1,3+2*2	m2	42,65 2,47 10,24 8,94 2,47 2,47 9,07 6,99	190,00	8 103,50

8	613 42-0002	Přeštukování (přestěrkování) stávajících stropů, sjednocení povrchu m.č.320:6,8*3,7 m.č.321:6,8*3,7 m.č.325:6,8*8,5 m.č.326:5,6*8,5	m2	155,72 25,16 25,16 57,80 47,60	260,00	40 487,20
9	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů m.č.304:1,9*2,4+1,3*2,3 m.č.317:1,3*2,3+1,7*2,4+3,1*2,4 m.č.319:1,3*2,3+1,9*2,4*2 m.č.320:1,9*2,4+1,3*2,3 m.č.321:1,9*2,4+1,3*2,3 m.č.325:1,6*2,4+2,3*2,4+1,3*2,3*3 m.č.326:2,3*2,4+1,3*2,3*2	m2	79,10 7,55 14,51 12,11 7,55 7,55 18,33 11,50	15,00	1 186,50
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				242 724,90
Díl: 64						
10	642 94-0001	Repase stávajících dveří dvoukřídlových 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB m.č.304:1 m.č.317:1 m.č.319:1 m.č.320:1 m.č.321:1 m.č.325:2 m.č.326:1	ks	8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	35 400,00	283 200,00
11	643 94-0002	Příplatek za dodávku a osazení elektronického zámku a čtečky dveří m.č.317:1 m.č.319:1 m.č.325:1 m.č.326:1	ks	4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	15 000,00	60 000,00
12	643 94-0003	Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlových 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu m.č.325:2 m.č.326:1	ks	3,00 2,00 1,00	30 400,00	91 200,00
13	643 94-0004	Vertikální textilní zastíňovací žaluzie v pojezdové kolejnici, ruční ovládání m.č.304:2,2*2,7 m.č.317:2*2,7+3,4*2,7 m.č.319:2,2*2,7*2 m.č.320:2,2*2,7 m.č.321:2,2*2,7 m.č.325:1,9*2,7+2,6*2,7 m.č.326:2,6*2,7	m2	63,45 5,94 14,58 11,88 5,94 5,94 12,15 7,02	686,00	43 526,70
14	643 94-0005	Zatemňovací rolety stahované svisle v pojezdech kolejnici na vnitřní straně okenního ostění, ruční ovládání m.č.317:2,2*2,9+3,6*2,9 m.č.319:2,4*2,9*2 m.č.325:2,1*2,9+2,8*2,9 m.č.326:2,8*2,9	m2	53,07 16,82 13,92 14,21 8,12	1 658,00	87 990,06
Celkem za		64 Výplně otvorů				565 916,76

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
15	784 01-1221	Zakrytí stávající podlahy m.č.304:6,8*3,7 m.č.317:6,7*10,4 m.č.319:6,8*7,6 m.č.320:6,8*3,7 m.č.321:6,8*3,7 m.č.325:6,8*8,5 m.č.326:5,6*8,5	m2	302,24 25,16 69,68 51,68 25,16 25,16 57,80 47,60	400,00	120 896,00
16	952 000001	Demontáž stávajícího vybavení místnosti, jeho přemístění v rámci objektu před provedením stavebních prací, případné zpětné přemístění a montáž po provedení stavebních prací - dle projektové dokumentace (včetně případné likvidace)	kpl	1,00	127 400,00	127 400,00
17	952 000002	Kabeláž a přípojná místa pro audiovizuální techniku, včetně zasekání do zdi a zednického začistění	kpl	1,00	159 589,54	159 589,54
18	952 90-1111.R00	Vyčištění budov	m2	302,24	74,00	22 365,76
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				430 251,30
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	500,00	50,00	25 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				25 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	979 01-1121	Otlučení omítek vnitřních stěn m.č.304:1,9*1,3 m.č.317:1,7*1,3+3,1*1,3+2*2 m.č.319:1,9*1,3*2+2*2 m.č.320:1,9*1,3 m.č.321:1,9*1,3 m.č.325:1,6*1,3+2,3*1,3+2*2 m.č.326:2,3*1,3+2*2	m2	42,65 2,47 10,24 8,94 2,47 2,47 9,07 6,99	75,00	3 198,75
21	979 01-0000	Odsekání keramických obkladů m.č.304:1,9*1,3 m.č.317:1,7*1,3+3,1*1,3+2*2 m.č.319:1,9*1,3*2+2*2 m.č.320:1,9*1,3 m.č.321:1,9*1,3 m.č.325:1,6*1,3+2,3*1,3+2*2 m.č.326:2,3*1,3+2*2	m2	42,65 2,47 10,24 8,94 2,47 2,47 9,07 6,99	84,00	3 582,60
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,90	383,00	11 068,70
23	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za další 5 m	t	115,60	42,00	4 855,20
24	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,90	365,00	10 548,50
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	549,10	14,00	7 687,40
26	979 99-9999.R00	Poplatek za skladku suti	t	28,90	350,00	10 115,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				51 056,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	84,60	880,00	74 448,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				74 448,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
28	720 00-0001	Demontáž stávajícího umývadla, odvoz, likvidace	ks	3,00	446,00	1 338,00
29	720 00-0002	Demontáž stávající baterie, odvoz likvidace	ks	3,00	191,00	573,00
30	720 00-0003	Úprava stávajícího vedení vody a kanalizace pro napojení nového zařízeníového předmětu a baterie u zadní desky kuchyňské linky	kpl	1,00	1 275,00	1 275,00
31	720 00-0004	Osazení a napojení nového zařízeníového předmětu (umývadla) a umyvadlové baterie	ks	4,00	4 394,00	17 576,00
32	720 00-0005	Zednické přípomocce pro úpravy ZTI	hod	10,50	500,00	5 250,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				26 012,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
33	730 00-0001	Demontáž stávajícího otopného tělesa, odvoz, likvidace	ks	10,00	488,00	4 880,00
34	730 00-0002	Úprava stávajícího připojovacího potrubí pro osazení nového otopného tělesa (zasekání potrubí do zdi)	kpl	10,00	825,00	8 250,00

35	730 00-0003	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1576 W, D+M, osazení, připojení, m.č.304	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
36	730 00-0004	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 2671 W, D+M, osazení, připojení, m.č.326	ks	1,00	7 866,00	7 866,00
37	730 00-0005	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1576 W, D+M, osazení, připojení, m.č.321	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
38	730 00-0006	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1576 W, D+M, osazení, připojení, m.č.320	ks	1,00	6 240,00	6 240,00
39	730 00-0007	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem celkový výkon obou těles min. 4167 W, D+M, osazení, připojení, m.č.325	ks	2,00	6 873,00	13 746,00
40	730 00-0008	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem celkový výkon obou těles min. 3232 W, D+M, osazení, připojení, m.č.319	ks	2,00	6 451,00	12 902,00
41	730 00-0009	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem celkový výkon obou těles min. 5012 W, D+M, osazení, připojení, m.č.317	ks	2,00	7 866,00	15 732,00
42	730 00-0010	Nové připojovací Cu potrubí – Cu 15x1 včetně kolen a izolace	kpl	10,00	4 735,00	47 350,00
43	730 00-0011	Odzkoušení, zprovoznění	kpl	1,00	2 050,00	2 050,00
44	730 00-0012	Zednické připomoce pro úpravy ÚT	hod	14,00	500,00	7 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				138 496,00
Díl: 766	Nábytek					
45	766 00-0001	Vybavení nábytkem	kpl	1,00	762 500,00	762 500,00
	Celkem za	766 Nábytek				762 500,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
46	766 00-0001	Odstranění stávajícího dřevěného stupínku 5x2 m (místnost č. 317)	m2	10,00	250,00	2 500,00
47	766 00-0002	Lokální oprava stávající vlysové podlahy - šetrná demontáž poškozených vlysů + dodávka a doplnění nových vlysů - 40%	m2	302,24	800,00	241 792,00
		m.č.304:6,8*3,7		25,16		
		m.č.317:6,7*10,4		69,68		
		m.č.319:6,8*7,6		51,68		
		m.č.320:6,8*3,7		25,16		
		m.č.321:6,8*3,7		25,16		
		m.č.325:6,8*8,5		57,80		
		m.č.326:5,6*8,5		47,60		
48	766 00-0003	Olištování podlahy dřevěnou soklikovou lištou včetně dodávky lišty	m	184,80	99,00	18 295,20
		m.č.304:(6,8+3,7)*2		21,00		
		m.č.317:(6,7+10,4)*2		34,20		
		m.č.319:(6,8+7,6)*2		28,80		
		m.č.320:(6,8+3,7)*2		21,00		
		m.č.321:(6,8+3,7)*2		21,00		
		m.č.325:(6,8+8,5)*2		30,60		
		m.č.326:(5,6+8,5)*2		28,20		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				262 587,20

Díl: 49	776 00-0001	Podlahy povlakové Demontáž stávající podlahové krytiny z PVC m.č.304:6,8*3,7 m.č.317:6,7*10,4 m.č.319:6,8*7,6 m.č.320:6,8*3,7 m.č.321:6,8*3,7 m.č.325:6,8*8,5 m.č.326:5,6*8,5	m2	302,24 25,16 69,68 51,68 25,16 25,16 57,80 47,60	54,00	16 320,96
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				16 320,96
Díl: 50	781 00-0001	Obklady keramické Obklad keramický dodávka+montáž m.č.317:2*2 m.č.319:2*2 m.č.325:2*2 m.č.326:2*2	m2	16,00 4,00 4,00 4,00 4,00	1 110,00	17 760,00
51	781 00-0002	Obklad keramický dodávka+montáž, laserově řezané obkladačky s malými spárami m.č.304:1,9*1,3 m.č.317:1,7*1,3+3,1*1,3 m.č.319:1,9*1,3*2 m.č.320:1,9*1,3 m.č.321:1,9*1,3 m.č.325:1,6*1,3+2,3*1,3 m.č.326:2,3*1,3	m2	26,65 2,47 6,24 4,94 2,47 2,47 5,07 2,99	2 850,00	75 952,50
	Celkem za	781 Obklady keramické				93 712,50
Díl: 52	783 00-0001	Nátěry Zátěžový protiskluzný lazurovací nátěr podlahy (3x nátěr, přebroušení) - viz technická zpráva m.č.304:6,8*3,7 m.č.317:6,7*10,4 m.č.319:6,8*7,6 m.č.320:6,8*3,7 m.č.321:6,8*3,7 m.č.325:6,8*8,5 m.č.326:5,6*8,5	m2	302,24 25,16 69,68 51,68 25,16 25,16 57,80 47,60	650,00	196 456,00
53	783 00-0002	Nátěr revizních dvířek o rozměru 400*400mm bílá barva	kus	8,00	800,00	6 400,00
54	784 00-0001	Dvířka stávající nový nátěr 600*600mm bílá barva	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	783 Nátěry				203 856,00
Díl: 55	784 45-0010.RAB	Malby Oškrabání maleb stěn a stropů a ostění m.č.304:(6,8+3,7)*2*3,7+(1,9+2,4*2)*0,5 m.č.317:(6,7+10,4)*2*3,5+(1,7+2,4*2+3,1+2,4*2)*0,5 m.č.319:(6,8+7,6)*2*3,5+(1,9+2,4*2)*2*0,5 m.č.320:6,8*3,7+(6,8+3,7)*2*4+(1,9+2,4*2)*0,5 m.č.321:6,8*3,7+(6,8+3,7)*2*4+(1,9+2,4*2)*0,5 m.č.325:6,8*8,5+(6,8+8,5)*2*3,9+(1,6+2,4*2+2,3+2,4*2+1,3+2,3*2)*0,5 m.č.326:5,6*8,5+(5,6+8,5)*2*3,9+(2,3+2,4*2)*0,5	m2	888,44 81,05 126,90 107,50 112,51 112,51 186,84 161,13	40,00	35 537,60
56	784 45-0001	Malba stěn a stropu bílá m.č.304:6,8*3,7+(6,8+3,7)*2*3,7+(1,9+2,4*2)*0,5 m.č.317:(6,7+10,4)*2*3,5+(1,7+2,4*2+3,1+2,4*2)*0,5 m.č.319:(6,8+7,6)*2*3,5+(1,9+2,4*2)*2*0,5 m.č.320:6,8*3,7+(6,8+3,7)*2*4+(1,9+2,4*2)*0,5 m.č.321:6,8*3,7+(6,8+3,7)*2*4+(1,9+2,4*2)*0,5 m.č.325:6,8*8,5+(6,8+8,5)*2*3,9+(1,6+2,4*2+2,3+2,4*2+1,3+2,3*2)*0,5 m.č.326:5,6*8,5+(5,6+8,5)*2*3,9+(2,3+2,4*2)*0,5	m2	913,60 106,21 126,90 107,50 112,51 112,51 186,84 161,13	67,00	61 211,20
	Celkem za	784 Malby				96 748,80

Díl: M21	Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				
57	210 00-0001 Elektroinstalace silnoproud blok 1	kpl	1,00	470 861,77	470 861,77
58	210 00-0002 Elektroinstalace silnoproud blok 2	kpl	1,00	460 594,82	460 594,82
59	210 00-0003 Elektroinstalace silnoproud blok 3	kpl	1,00	209 241,91	209 241,91
60	210 00-0004 Elektroinstalace slaboproud blok 1	kpl	1,00	620 598,43	620 598,43
61	210 00-0005 Elektroinstalace slaboproud blok 2	kpl	1,00	490 976,47	490 976,47
62	210 00-0006 Elektroinstalace slaboproud blok 3	kpl	1,00	236 780,43	236 780,43
63	210 00-0007 D+M - Akustický podhled - Absorbční	m2	67,50	3 330,00	224 775,00
64	210 00-0008 D+M - Akustický podhled - Nízkofrekvenční	m2	37,10	3 658,50	135 730,35
65	210 00-0009 D+M - nízkofrekvenční rezonátor	m2	22,30	3 987,00	88 910,10
66	210 00-0010 D+M - stěnový akustický obklad	m2	8,00	7 083,00	56 664,00
67	210 00-0011 Akustická měření, projekční činnost a související náklady - ochrana a zakrytí konstrukcí, lešení, doprava a přesun hmot, dílenská dokumentace, měření doby dozvuku - etapové, měření doby dozvuku - závěrečné	kpl	1,00	73 500,00	73 500,00
69	210 00-0013 Prostupy pro elektroinstalaci 300*150mm - vybourání otvoru+zednické začištění+dozdívka	kus	14,00	1 500,00	21 000,00
70	210 00-0014 Zednické přímomoce pro úpravy elektro	hod	28,00	500,00	14 000,00
Celkem za	M21 Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				3 103 633,29
Díl: M24	Vzduchotechnika				
71	240 00-0001 Demontáž stávajících VZT mřížek a osazení nových VZT mřížek 1000x250 mm včetně dodávky, barva bílá m.č.320:2 m.č.321:2	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
72	240 00-0002 Demontáž stávajících VZT mřížek a osazení nových VZT mřížek 500x250 mm včetně dodávky, barva bílá m.č.325:6 m.č.326:2	kus	8,00	1 700,00	13 600,00
Celkem za	M24 Vzduchotechnika				27 600,00
Celkem za					6 201 438,66

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO DOKTORANDSKÁ STUDIA	5.NP
Objekt :	FF UK OSIP PRAHA 1, NÁM. JANA PALACHA 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	400 00-0001	Částečná demontáž a opětovná montáž SDK podhledu v místě vytvoření prostupů v bočních stěnách pro vedení elektrorozvodů, přesěrkování, přebroušení. m.č.403:2*1*1 m.č.404A:2*1*1 m.č.404B:2*1*1 m.č.404C:2*1*1 m.č.405:2*1*1 m.č.406:2*1*1 m.č.407:2*1*1 m.č.408:2*1*1 m.č.409:2*1*1	m2	18,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1 150,00	20 700,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				20 700,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612 40-9991.R00	Začištění kolem oken,dveří, obkladů - silikonování m.č.403:1,6+2*2+1,3+2,3*2 m.č.404A:1,6+2*2+0,8+2*2 m.č.404B:1,6+2*2+0,8+2*2+1,3*2+2,3*2*2 m.č.404C:1,6+2*2+1,3+2,3*2 m.č.405:1,6*2+2*2*2+1,3*2+2,3*2*2 m.č.406:1,6+2*2+1,3*2+2,3*2*2 m.č.407:1,6+2*2+1,3+2,3*2 m.č.408:1,6+2*2+1,3*2+2,3*2*2 m.č.409:1,6*2+2*2*2+1,3*2+2,3*2*2	m	147,90 11,50 10,40 22,20 11,50 23,00 17,40 11,50 17,40 23,00	95,00	14 050,50
3	612 42-1637.R00	Přestukování (přestěrkování) stávajících stěn, sjednocení povrchu m.č.403:(6,9+3,2)*2*3,3 m.č.404A:(6,9+4,6)*2*3,3 m.č.404B:(6,9+2,8)*2*3,3 m.č.404C:(6,9+2,7)*2*3,3 m.č.405:(6,9+8,5)*2*3,4 m.č.406:(6,9+3,7)*2*3,4 m.č.407:(6,9+3,7)*2*3,4 m.č.408:(6,9+3,9)*2*3,4 m.č.409:(6,9+5,3)*2*3,4	m2	675,22 66,66 75,90 64,02 63,36 104,72 72,08 72,08 73,44 82,96	260,00	175 557,20
4	612 42-0001	Omítka vnitřní zdiva, hrubá zatřená pod obklad m.č.403:1,6*1,3 m.č.404A:1,6*1,3 m.č.404B:1,6*1,3+2*2 m.č.404C:1,6*1,3 m.č.405:1,6*1,3*2+2*2 m.č.406:1,6*1,3 m.č.407:1,6*1,3 m.č.408:1,6*1,3 m.č.409:1,6*1,3*2+2*2	m2	34,88 2,08 2,08 6,08 2,08 8,16 2,08 2,08 2,08 8,16	190,00	6 627,20

5	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů m.č.403:1,6*2+1,3*2,3 m.č.404A:1,6*2+0,8*2 m.č.404B:1,6*2+0,8*2+1,3*2,3*2 m.č.404C:1,6*2+1,3*2,3 m.č.405:1,6*2*2+1,3*2,3*2 m.č.406:1,6*2+1,3*2,3*2 m.č.407:1,6*2+1,3*2,3 m.č.408:1,6*2+1,3*2,3*2 m.č.409:1,6*2*2+1,3*2,3*2	m2	77,27 6,19 4,80 10,78 6,19 12,38 9,18 6,19 9,18 12,38	15,00	1 159,05
6	610 99-1111.R00	Příčka SDK akustická dvojitý záklop 2*12,5mm, modrá akustická deska včetně MV 2*40mm m.č.404C:6,9*3,5	m2	24,15 24,15	1 758,00	42 455,70
7	610 99-1111.R00	Obklad SDK akustický dvojitý záklop 2*12,5mm, modrá akustická deska včetně MV 2*40mm m.č.405:1,3*2,3 m.č.406:1,3*2,3 m.č.408:1,3*2,3 m.č.408:1,3*2,3	m2	11,96 2,99 2,99 2,99 2,99	1 109,00	13 263,64
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				253 113,29
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	642 94-0001	Repase stávajících dveří dvoukřídlových 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB m.č.403:1 m.č.404B:1 m.č.405:1 m.č.406:1 m.č.407:1 m.č.408:1 m.č.409:1	ks	7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	35 400,00	247 800,00
9	643 94-0002	Příplatek za dodávku a osazení elektronického zámku a čtečky dveří m.č.405:1 m.č.408:1 m.č.409:1	ks	2,00 1,00 0,00 1,00	15 000,00	30 000,00
10	643 94-0003	Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlových 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu m.č.404B:1 m.č.404C:1 m.č.405:1 m.č.406:1 m.č.408:1 m.č.409:1	ks	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	30 400,00	182 400,00
11	643 94-0004	Oprava stávajících dveří a zárubní jednokřídlových 800*1970mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu m.č.404A:1 m.č.404B:1	ks	2,00 1,00 1,00	20 700,00	41 400,00

12	643 94-0005	Vertikální textilní zastiňovací žaluzie v pojezdové kolejnici, ruční ovládání m.č.403:1,9*2,3 m.č.404A:1,9*2,3 m.č.404B:1,9*2,3 m.č.404C:1,9*2,3 m.č.405:1,9*2,3*2 m.č.406:1,9*2,3 m.č.407:1,9*2,3 m.č.408:1,9*2,3 m.č.409:1,9*2,3*2	m2	48,07 4,37 4,37 4,37 4,37 8,74 4,37 4,37 4,37 8,74	686,00	32 976,02
12	643 94-0006	Zatemňovací rolety stahované svisle v pojezdech kolejnici na vnitřní straně okenního ostění, ruční ovládání m.č.404A:2,1*2,5 m.č.405:2,1*2,5*2 m.č.408:2,1*2,5 m.č.409:2,1*2,5*2	m2	31,50 5,25 10,50 5,25 10,50	1 658,00	52 227,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				586 803,02
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					
13	784 01-1221	Zakrytí stávající podlahy m.č.403:6,9*3,2 m.č.404A:6,9*4,6 m.č.404B:6,9*2,8 m.č.404C:6,9*2,7 m.č.405:6,9*8,5 m.č.406:6,9*3,7 m.č.407:6,9*3,7 m.č.408:6,9*3,9 m.č.409:6,9*5,3	m2	264,96 22,08 31,74 19,32 18,63 58,65 25,53 25,53 26,91 36,57	400,00	105 984,00
14	952 000001	Demontáž stávajícího vybavení místností, jeho přemístění v rámci objektu před provedením stavebních prací, případně zpětné přemístění a montáž po provedení stavebních prací - dle projektové dokumentace (včetně případné likvidace)	kpl	1,00	138 000,00	138 000,00
15	952 000002	Kabeláž a přípojná místa pro audiovizuální techniku, včetně zasekání do zdi a zednického začistění	kpl	1,00	239 384,31	239 384,31
16	952 90-1111.R00	Vyčištění budov	m2	264,96	74,00	19 607,04
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				502 975,35
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
17	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	500,00	50,00	25 000,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				25 000,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
18	979 01-1121	Otlučení omítek vnitřních stěn m.č.403:1,6*1,3 m.č.404A:1,6*1,3 m.č.404B:1,6*1,3+2*2 m.č.404C:1,6*1,3 m.č.405:1,6*1,3*2+2*2 m.č.406:1,6*1,3 m.č.407:1,6*1,3 m.č.408:1,6*1,3 m.č.409:1,6*1,3*2+2*2	m2	34,88 2,08 2,08 6,08 2,08 8,16 2,08 2,08 2,08 8,16	75,00	2 616,00
19	979 01-0000	Odsekání keramických obkladů m.č.403:1,6*1,3 m.č.404A:1,6*1,3 m.č.404B:1,6*1,3+2*2 m.č.404C:1,6*1,3	m2	34,88 2,08 2,08 6,08 2,08	84,00	2 929,92

		m.č.405:1,6*1,3*2+2*2		8,16		
		m.č.406:1,6*1,3		2,08		
		m.č.407:1,6*1,3		2,08		
		m.č.408:1,6*1,3		2,08		
		m.č.409:1,6*1,3*2+2*2		8,16		
20	400 00-0001	Demontáž akustických stěnových panelů	m2	232,40	120,00	27 888,00
		m.č.403:7*3,3*2		46,20		
		m.č.404A:7*3,3*2		46,20		
		m.č.404B:7*3,3*2		46,20		
		m.č.404C:7*3,3*2		46,20		
		m.č.405:7*3,4*2		47,60		
21	400 00-0001	Vybourání příčky	m2	23,10	150,00	3 465,00
		m.č.403:7*3,3		23,10		
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,90	383,00	10 685,70
23	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	111,60	42,00	4 687,20
24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,90	365,00	10 183,50
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	530,10	14,00	7 421,40
26	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku sutí	t	27,90	350,00	9 765,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				79 641,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	92,70	880,00	81 576,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				81 576,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
28	720 00-0001	Demontáž stávajícího umývadla, odvoz, likvidace	ks	5,00	446,00	2 230,00
29	720 00-0002	Demontáž stávající baterie, odvoz likvidace	ks	5,00	191,00	955,00
30	720 00-0003	Úprava stávajícího vedení vody a kanalizace pro napojení nového zařizovacího předmětu a baterie u zadní desky kuchyňské linky	kpl	3,00	1 275,00	3 825,00
31	720 00-0004	Osazení a napojení nového zařizovacího předmětu (umyvadla) a umyvadlové baterie	ks	2,00	4 394,00	8 788,00
32	720 00-0005	Zednické přípomoce pro úpravy ZTI	hod	13,50	500,00	6 750,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				22 548,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
33	730 00-0001	Demontáž stávajícího otopného tělesa, odvoz, likvidace	ks	11,00	488,00	5 368,00
34	730 00-0002	Úprava stávajícího připojovacího potrubí pro osazení nového otopného tělesa (zasekání potrubí do zdi)	kpl	11,00	825,00	9 075,00
35	730 00-0003	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1309 W, D+M, osazení, připojení, m.č.403	ks	1,00	5 816,00	5 816,00
36	730 00-0004	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1740 W, D+M, osazení, připojení, m.č.404A	ks	1,00	6 451,00	6 451,00
37	730 00-0005	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1154 W, D+M, osazení, připojení, m.č.404B	ks	1,00	5 605,00	5 605,00
38	730 00-0006	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1112 W, D+M, osazení, připojení, m.č.404C	ks	1,00	5 605,00	5 605,00

39	730 00-0007	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1456 W, D+M, osazení, připojení, m.č.406	ks	1,00	6 027,00	6 027,00
40	730 00-0008	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1515 W, D+M, osazení, připojení, m.č.408	ks	1,00	6 027,00	6 027,00
41	730 00-0009	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem výkon min. 1456 W, D+M, osazení, připojení, m.č.407	ks	1,00	6 027,00	6 027,00
42	730 00-0010	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem celkový výkon obou těles min. 3267 W, D+M, osazení, připojení, m.č.405	ks	2,00	6 451,00	12 902,00
43	730 00-0011	Nové otopné těleso včetně ventilu, radiátor typu VKU - univerzální pravo-levé spodní připojení, dvoudeskový radiátor bez vnitřního konvektoru s integrovaným termostatickým ventilem celkový výkon obou těles min. 2913 W, D+M, osazení, připojení, m.č.409	ks	2,00	6 027,00	12 054,00
44	730 00-0012	Nové připojovací Cu potrubí – Cu 15x1 včetně kolen a izolace	kpl	11,00	4 735,00	52 085,00
45	730 00-0013	Odkoušení, zprovoznění	kpl	1,00	2 050,00	2 050,00
46	730 00-0014	Zednické přímomoce pro úpravy ÚT	hod	18,00	500,00	9 000,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				144 092,00
Díl:	766	Nábytek				
47	766 00-0001	Vybavení nábytkem	kpl	1,00	478 240,00	478 240,00
Celkem za		766 Nábytek				478 240,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
48	766 00-0001	Lokální oprava stávající vlysové podlahy - šetrná demontáž poškozených vlysů + dodávka a doplnění nových vlysů - 40%	m2	264,96	800,00	211 968,00
		m.č.403:6,9*3,2		22,08		
		m.č.404A:6,9*4,6		31,74		
		m.č.404B:6,9*2,8		19,32		
		m.č.404C:6,9*2,7		18,63		
		m.č.405:6,9*8,5		58,65		
		m.č.406:6,9*3,7		25,53		
		m.č.407:6,9*3,7		25,53		
		m.č.408:6,9*3,9		26,91		
		m.č.409:6,9*5,3		36,57		
49	766 00-0002	Olištování podlahy dřevěnou soklíkovou lištou včetně dodávky lišty	m	201,00	99,00	19 899,00
		m.č.403:(6,9+3,2)*2		20,20		
		m.č.404A:(6,9+4,6)*2		23,00		
		m.č.404B:(6,9+2,8)*2		19,40		
		m.č.404C:(6,9+2,7)*2		19,20		
		m.č.405:(6,9+8,5)*2		30,80		
		m.č.406:(6,9+3,7)*2		21,20		
		m.č.407:(6,9+3,7)*2		21,20		
		m.č.408:(6,9+3,9)*2		21,60		
		m.č.409:(6,9+5,3)*2		24,40		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				231 867,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
50	776 00-0001	Demontáž stávající podlahové krytiny z PVC	m2	212,52	54,00	11 476,08
		m.č.403:6,9*3,2		22,08		

		m.č.404A:6,9*4,6 m.č.404B:6,9*2,8 m.č.404C:6,9*2,7 m.č.405:6,9*8,5 m.č.407:6,9*3,7 m.č.409:6,9*5,3		31,74 19,32 18,63 58,65 25,53 36,57		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				11 476,08
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781 00-0001	Obklad keramický dodávka+montáž	m2	8,00	1 110,00	8 880,00
		m.č.405:2*2 m.č.409:2*2		4,00 4,00		
52	781 00-0002	Obklad keramický dodávka+montáž, laserově řezané obkladačky s malými spárami m.č.403:1,6*1,3 m.č.404A:1,6*1,3 m.č.404B:1,6*1,3 m.č.404C:1,6*1,3 m.č.405:1,6*1,3*2 m.č.406:1,6*1,3 m.č.407:1,6*1,3 m.č.408:1,6*1,3 m.č.409:1,6*1,3*2	m2	22,88	2 850,00	65 208,00
				2,08 2,08 2,08 2,08 4,16 2,08 2,08 2,08 4,16		
	Celkem za	781 Obklady keramické				74 088,00
Díl:	783	Nátěry				
53	783 00-0001	Zátěžový protiskluzný lazurovací nátěr podlahy (3x nátěr, přebroušení) - viz technická zpráva m.č.403:6,9*3,2 m.č.404A:6,9*4,6 m.č.404B:6,9*2,8 m.č.404C:6,9*2,7 m.č.405:6,9*8,5 m.č.406:6,9*3,7 m.č.407:6,9*3,7 m.č.408:6,9*3,9 m.č.409:6,9*5,3	m2	264,96	650,00	172 224,00
				22,08 31,74 19,32 18,63 58,65 25,53 25,53 26,91 36,57		
	Celkem za	783 Nátěry				172 224,00
Díl:	784	Malby				
54	784 45-0010.RAB	Oškrabání maleb stěn a stropů a ostění m.č.403:6,9*3,2+(6,9+3,2)*2*3,3+(1,6+2*2)*0,5 m.č.404A:6,9*4,6+(6,9+4,6)*2*3,3+(1,6+2*2)*0,5 m.č.404B:6,9*2,8+(6,9+2,8)*2*3,3+(1,6+2*2)*0,5 m.č.404C:6,9*2,7+(6,9+2,7)*2*3,3+(1,6+2*2)*2*0,5 m.č.405:6,9*8,5+(6,9+8,5)*2*3,4+(1,6+2*2)*2*0,5 m.č.406:(6,9+3,7)*2*3,4+(1,6+2*2)*0,5 m.č.407:6,9*3,7+(6,9+3,7)*2*3,4+(1,6+2*2)*0,5 m.č.408:6,9*3,9+(6,9+3,9)*2*3,4+(1,6+2*2)*0,5 m.č.409:(6,9+5,3)*2*3,4+(1,6+2*2)*2*0,5	m2	911,68	40,00	36 467,20
				91,54 110,44 86,14 87,59 168,97 74,88 100,41 103,15 88,56		
55	784 45-0001	Malba stěn a stropu bílá m.č.403:6,9*3,2+(6,9+3,2)*2*3,3+(1,6+2*2)*0,5 m.č.404A:6,9*4,6+(6,9+4,6)*2*3,3+(1,6+2*2)*0,5 m.č.404B:6,9*2,8+(6,9+2,8)*2*3,3+(1,6+2*2)*0,5 m.č.404C:6,9*2,7+(6,9+2,7)*2*3,3+(1,6+2*2)*2*0,5 m.č.405:6,9*8,5+(6,9+8,5)*2*3,4+(1,6+2*2)*2*0,5 m.č.406:(6,9+3,7)*2*3,4+(1,6+2*2)*0,5 m.č.407:6,9*3,7+(6,9+3,7)*2*3,4+(1,6+2*2)*0,5 m.č.408:6,9*3,9+(6,9+3,9)*2*3,4+(1,6+2*2)*0,5 m.č.409:(6,9+5,3)*2*3,4+(1,6+2*2)*2*0,5	m2	911,68	67,00	61 082,56
				91,54 110,44 86,14 87,59 168,97 74,88 100,41 103,15 88,56		

	Celkem za	784 Malby				97 549,76
Díl:	M21	Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				
56	210 00-0001	Elektroinstalace silnoproud	kpl	1,00	893 324,03	893 324,03
57	210 00-0002	Elektroinstalace slaboproud	kpl	1,00	919 409,99	919 409,99
58	210 00-0003	D+M - Akustický podhled - Absorbční - výměna kazet	m2	36,90	1 237,50	45 663,75
59	210 00-0006	D+M - stěnový akustický obklad	m2	17,00	7 083,00	120 411,00
60	210 00-0007	Akustická měření, projekční činnost a související náklady - ochrana a zakrytí konstrukcí, lešení, doprava a přesun hmot, dílenská dokumentace, měření doby dozvuku - etapové, měření doby dozvuku - závěrečné	kpl	1,00	52 500,00	52 500,00
61	210 00-0008	Prostupy pro elektroinstalaci 300*150mm - vybourání otvoru+zednické začištění+dozdívka	kus	18,00	1 500,00	27 000,00
62	210 00-0009	Prostupy pro elektroinstalaci 300*150mm - vybourání otvoru+zednické začištění+dozdívka	kus	18,00	1 500,00	27 000,00
63	210 00-0010	Zednické přípomoce pro úpravy elektro	hod	36,00	500,00	18 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže+akustika+audioviz. technika				2 076 308,77
	Celkem za					4 858 202,99

Název akce: 22-12-22_FFUK - učebny
Dokument: Výkaz výměr prvků prostorové akustiky
Profese: Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: Projekt

Čís. položky	kód položky	Název položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické úpravy 2NP (míst. č. 116)							
1	AP-A	D+M - Akustický podhled - Absorbční	29,5	m2	2 826,-	83 367,-	jedná se o širokopásmové absorpční rastrový podhled s maximem zvukové pohltivosti na vysokých kmitočtech; prvek je tvořen kazetami s jádrem ze skelné vlny o základním formátu 1200x600 mm; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; licový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém se skrytým roštem nosné konstrukce; mezi jednotlivými kazetami je v spárá šířky cca 3 mm; kazety jsou plně demontovatelné; nad podhled je dále umístěna přídavná absorpční vložka o tl. 50 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 µm; požadovaný vážený čísel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktaových pásmech je: 125 Hz – α ± 0,50; 250 Hz – α ± 0,80; 500 Hz – α ± 0,90; 1 kHz – α ± 0,90; 2 kHz – α ± 0,90; 4 kHz – α ± 0,90; celková skladební tloušťka podhledu je cca 150-350 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
2	AP-N	D+M - Akustický podhled - Nizkofrekvenční	36,0	m2	3 659,-	131 706,-	jedná se o nízkofrekvenční absorpční rastrový podhled s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; prvek je tvořen kazetami s jádrem ze skelné vlny o základním formátu 1200x600 mm; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; licový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém se skrytým roštem nosné konstrukce; mezi jednotlivými kazetami je v spárá šířky cca 3 mm; kazety jsou plně demontovatelné; nad podhled je dále umístěna přídavná absorpční vložka o tl. 50 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 µm; požadovaný vážený čísel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktaových pásmech je: 125 Hz – α ± 0,50; 250 Hz – α ± 0,80; 500 Hz – α ± 0,90; 1 kHz – α ± 0,90; 2 kHz – α ± 0,90; 4 kHz – α ± 0,90; celková skladební tloušťka podhledu je cca 20 mm; povrchová úprava kazet v černé barvě; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
3	NFR	D+M - nízkofrekvenční rezonator	15,5	m2	3 987,-	61 799,-	jedná se o nízkofrekvenční absorpční akustický prvek s maximem čísel zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; kotvení kontaktné na strop; prvek bude vyroben z tuhého deskového materiálu o min. tl. 12 mm; rezonanční štěrbina s orientací směrem do boční strany; výška rezonátoru je 200 mm, šířka 500 mm, délka 1200 mm; umístění rezonátoru dle výkresu; návrhová rezonanční frekvence je f _{rez} = 100 - 130 Hz; šířka a hloubka štěrbiny dle požadovaných akustických parametrů; rubová strana štěrbiny bude celoplošně překryta průzračnou textilií v bílé barvě bez možnosti jejího odejmutí bez viditelných následků; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlučený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot čísel zvukové pohltivosti; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 µm; požadovaný čísel zvukové pohltivosti obkladu v oktaových pásmech je: 125 Hz – α ± 0,60; 250 Hz – α ± 0,30; 500 Hz – α ± 0,20; 1 kHz – α ± 0,15; 2 kHz – α ± 0,10; 4 kHz – α ± 0,10; celková skladebná tloušťka: 200 mm; povrchová úprava: bílá barva bez výmalby; bez zvláštního provedení z hlediska PBŘ
4	SAO	D+M - stěnový akustický obklad	6,0	ks	7 002,-	42 012,-	jedná se o mechanicky odolný akustický obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v pláštích s maximem čísel zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; formát jednotlivých panelů je 2700x600x40 mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou základní bílé barvy; jednotlivé panely jsou lemovány systémovým hliníkovým obvodovým profilem s využitím systémových hliníkových rohů; jednotlivé panely jsou na podélné straně vzájemně spojovány na sraz systémem pero/drážka a vzniká mezi nimi styková V spára šířky 4 mm; celková skladebná tloušťka obkladu 40 mm; hodnoty čísel zvukové pohltivosti v oktaových pásmech pro tloušťku obkladu 40 mm jsou: 125 Hz α ± 0,20; 250 Hz α ± 0,65; 500 Hz α ± 0,9; 1 kHz α ± 0,90; 2 kHz α ± 0,90; 4 kHz α ± 0,90; povrchová úprava: bílá barva; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
Akustická měření, projekční činnost a související náklady							
5	OZK	ochrana a zakrytí konstrukcí	1,0	kpl	12 000,-	12 000,-	zajištění ochrany podlahy proti mechanickému poškození
6	LES	lešení	1,0	kpl	5 000,-	5 000,-	lešení nutné pro montáž akustických podhledů
7	PH	doprava a přesun hmot	1,0	kpl	1 500,-	1 500,-	
8	DD	dílenská dokumentace	1,0	kpl	2 000,-	2 000,-	dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků a koordinace s technologiemi
9	MDD-E	měření doby dozvuku - etapové	4,0	kpl	4 500,-	18 000,-	jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku
10	MDD-Z	měření doby dozvuku - závěrečné	4,0	kpl	5 000,-	20 000,-	jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
Celkem v Kč,-						377 384,-	

Název akce: 22-12-22_FFUK - učebny
Dokument: Vykaz výměr prvků prostorové akustiky
Profese: Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: Projekt

Čís. položky	kód položky	Název položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
1	AP-A	Akustické úpravy 3NP (míst. č. 218) D+M - Akustický podhled - Absorbční	14,4	m2	3 479,-	50 090,-	Jedná se o širokopásmově absorpční rastrový podhled s maximem zvukové pohltivosti na vysokých kmitočtech; prvek je tvořen kazetami s jádrem ze skelné vlny o základním formátu 1200x600 mm; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém se skrytým rožtem nosné konstrukce; mezi jednotlivými kazetami je v spára šířky cca 3 mm; kazety jsou plně demontovatelné; nad podhled je dále umístěna přídavná absorpční vložka o tl. 50 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 µm; požadovaný vážený číselný index zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktaových pásmech je: 125 Hz – α ± 0,50; 250 Hz – α ± 0,80; 500 Hz – α ± 0,80; 1 kHz – α ± 0,90; 2 kHz – α ± 0,90; 4 kHz – α ± 0,90; celková skladební tloušťka podhledu je cca 150-350 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě; požadavek PBR: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
Akustická měření, projekční činnost a související náklady							
1	OZK	ochrana a zakrytí konstrukcí	1,0	kpl	4 000,-	4 000,-	zajištění ochrany podlahy proti mechanickému poškození
2	LES	lešení	1,0	kpl	5 000,-	5 000,-	lešení nutné pro montáž akustických podhledů
3	PH	doprava a přesun hmot	1,0	kpl	1 500,-	1 500,-	
4	DD	dílenská dokumentace	1,0	kpl	2 000,-	2 000,-	dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků a koordinace s technologiemi
5	MDD-E	měření doby dozvuku - etapové	4,0	kpl	4 500,-	18 000,-	jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku
6	MDD-Z	měření doby dozvuku - závěrečné	4,0	kpl	5 000,-	20 000,-	jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
Celkem v Kč,-						100 590,-	

Název akce: 22-12-22_FFUK - učebny
Dokument: Výkaz výměr prvků prostorové akustiky
Profese: Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: Projekt

Čís. položky	Kód položky	Název položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické úpravy 4NP (míst. č. 304, 325, 326)							
1	AP-A	D+M - Akustický podhled - Absorbční	67,5	m2	3 330,-	224 708,-	jedná se o širokopásmové absorpční rástrový podhled s maximem zvukové pohltivosti na vysokých kmitočtech; prvek je tvořen kazetami s jádrem ze skelné vlny o základním formátu 1200x600 mm; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém se skrytým roštem nosné konstrukce; mezi jednotlivými kazetami je V spára šířky cca 3 mm; kazety jsou plně demontovatelné; nad podhled je dále umístěna přídatná absorpční vložka o tl. 50 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 µm; požadovaný vážený číselní zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktaóvových pásmech je: 125 Hz - α ± 0,50; 250 Hz - α ± 0,80; 500 Hz - α ± 0,90; 1 kHz - α ± 0,90; 2 kHz - α ± 0,90; 4 kHz - α ± 0,90; celková skladební tloušťka podhledu je cca 150-350 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
2	AP-N	D+M - Akustický podhled - Nizkofrekvenční	37,1	m2	3 659,-	135 767,-	jedná se o nízkofrekvenční absorpční rástrový podhled s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; prvek je tvořen kazetami s jádrem ze skelné vlny o základním formátu 1200x600 mm; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém se skrytým roštem nosné konstrukce; mezi jednotlivými kazetami je V spára šířky cca 3 mm; kazety jsou plně demontovatelné; nad podhled je dále umístěna přídatná absorpční vložka o tl. 50 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 µm; požadovaný vážený číselní zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktaóvových pásmech je: 125 Hz - α ± 0,50; 250 Hz - α ± 0,15; 1 kHz - α ± 0,35; 2 kHz - α ± 0,20; 4 kHz - α ± 0,20; celková skladební tloušťka podhledu je cca 20 mm; povrchová úprava kazet v černé barvě; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
3	NFR	D+M - nízkofrekvenční rezonátor	22,3	m2	3 987,-	88 950,-	jedná se o nízkofrekvenční absorpční akustický prvek s maximem číselní zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; kotvení kontaktné na strop; prvek bude vyroben z tuhého deskového materiálu o min. tl. 12 mm; rezonanční štiřbina s orientací směrem do boční strany; výška rezonátoru je 200 mm, šířka 500 mm, délka 1200 mm; umístění rezonátoru dle výkresu; návrhová rezonanční frekvence je f rez = 100 - 130 Hz; šířka a hloubka štiřbiny dle požadovaných akustických parametrů; rubová strana štiřbiny bude celoplošně překryta průzračnou textilií v bílé barvě bez možnosti jejího odejmout bez viditelných následků; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlučený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot číselní zvukové pohltivosti; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 µm; požadovaný číselní zvukové pohltivosti obkladu v oktaóvových pásmech je: 125 Hz - α ± 0,65; 250 Hz - α ± 0,40; 500 Hz - α ± 0,25; 1 kHz - α ± 0,17; 2 kHz - α ± 0,15; 4 kHz - α ± 0,12; celková skladební tloušťka: 200 mm; povrchová úprava: bílá barva bez výmalby; bez zvláštního provedení z hlediska PBŘ
4	SAO	D+M - stěnový akustický obklad	8,0	ks	7 083,-	56 664,-	jedná se o mechanicky odínný akustický obklad s jádrem ze skelné vlny lisované v pláštích s maximem číselní zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; formát jednotlivých panelů je 2700x600x40 mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou základní bílé barvy; jednotlivé panely jsou lemovány systémovým hliníkovým obvodovým profilem s využitím systémových hliníkových rohů; jednotlivé panely jsou na podélné straně vzájemně spojovány na sraz systémem pero/drážka a vzniká mezi nimi styková V spára šířky 4 mm; celková skladební tloušťka obkladu 40 mm; hodnoty číselní zvukové pohltivosti v oktaóvových pásmech pro tloušťku obkladu 40 mm jsou: 125 Hz α ± 0,25; 250 Hz α ± 0,65; 500 Hz α ± 0,9; 1 kHz α ± 0,90; 2 kHz α ± 0,90; 4 kHz α ± 0,90; povrchová úprava: bílá barva; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
Akustická měření, projekční činnost a související náklady							
1	OZK	ochrana a zakrytí konstrukcí	1,0	kpl	22 000,-	22 000,-	zajištění ochrany podlahy proti mechanickému poškození
2	LES	lešení	1,0	kpl	10 000,-	10 000,-	lešení nutné pro montáž akustických podhledů
3	PH	doprava a přesun hmot	1,0	kpl	1 500,-	1 500,-	
4	DD	dílenská dokumentace	1,0	kpl	2 000,-	2 000,-	dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků a koordinace s technologiemi
5	MDD-E	měření doby dozvuku - etapové	4,0	kpl	4 500,-	18 000,-	jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku
6	MDD-Z	měření doby dozvuku - závěrečné	4,0	kpl	5 000,-	20 000,-	jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 sálu; součástí měření je i také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
Celkem v Kč,-						579 589,-	

Tab1 – výkaz výměr a specifikace akustických prvků

Název akce: 22-12-22_FFUK - učebny
Dokument: Výkaz výměr prvků prostorové akustiky
Profese: Prostorová akustika
Stručný popis: Projekt

Čís. položky	kód položky	Název položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technická a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
1	AP-A	Akustické úpravy SNP (míst. č. 404A, 405, 409)	36,9	m2	1 238,-	45 664,-	jedná se o výmenu stávajících kazet na širokopásmové absorpční kazety s maximem zvukové pohltivosti na vysokých kmitočtech; prvek je tvořen kazetami s jádrem ze sklené vlny o základním formátu 600x600 mm; tloušťka podhledové kazety je 15 mm; lícový povrch kazet je tvořen vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; kazety jsou plně demontovatelné; nad podhled je dále umístěna přídatná absorpční vložka o tl. 50 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl. ≤ 20 μm; požadovaný vážený činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktaóvových pásmech je: 125 Hz - α ± 0,50; 250 Hz - α ± 0,80; 500 Hz - α ± 0,80; 1 kHz - α ± 0,80; 2 kHz - α ± 0,90; 4 kHz - α ± 0,90; celková skladební tloušťka podhledu je cca 200 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě; požadavek P8ř: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
2	SAO	D+M - stěnový akustický obklad	17,0	ks	7 083,-	120 411,-	jedná se o mechanicky odolný akustický obklad s jádrem ze sklené vlny lisované v pláštích s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; formát jednotlivých panelů je 2700x600x40 mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou základní bílé barvy; jednotlivé panely jsou lemovány systémovým hliníkovým obvodovým profilem s využitím systémových hliníkových rohů; jednotlivé panely jsou na podélné straně vzájemně spojovány na sraz systémem pero/drážka a vzniká mezi nimi styková V spára šířky 4 mm; celková skladebná tloušťka obkladu 40 mm; hodnoty činitele zvukové pohltivosti v oktaóvových pásmech pro tloušťku obkladu 40 mm jsou: 125 Hz α ± 0,40; 250 Hz α ± 0,95; 500 Hz α ± 0,95; 1 kHz α ± 0,95; 2 kHz α ± 0,95; 4 kHz α ± 0,95; povrchová úprava: bílá barva; požadavek P8ř: třída reakce na oheň A2-s1,d0; index šíření plamene is=0 mm/min;
Akustická měření, projektční činnost a související náklady							
1	OZK	ochrana a zakrytí konstrukcí	1,0	kpl	6 000,-	6 000,-	zajištění ochrany podlahy proti mechanickému poškození
2	LES	lešení	1,0	kpl	5 000,-	5 000,-	lešení nutné pro montáž akustických podhledů
3	PH	doprava a přesun hmot	1,0	kpl	1 500,-	1 500,-	
4	DD	dílenská dokumentace	1,0	kpl	2 000,-	2 000,-	dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků a koordinace s technologiemi
5	MDD-E	měření doby dozvuku - etapové	4,0	kpl	4 500,-	18 000,-	jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku
6	MDD-Z	měření doby dozvuku - závěrečné	4,0	kpl	5 000,-	20 000,-	jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
Celkem v Kč:-						218 575,-	

Tab1 – výkaz výměr a specifikace akustických prvků

PROJEKT STAVBY



Investor:

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/ 5, 116 36 Praha 1
www.cuni.cz



Projekční firma:

MC Systems & Services s.r.o.
Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10
IČ: 28252063, DIČ: CZ28252063

MC
SYSTEMS & SERVICES

Stavba:

UK_FF_PD_mistnosti_SLB_SIL

Č. projektu:

23DK110

Stupeň:

**Dokumentace
pro výběr zhotovitele**

SO / PS:

VÝKAZ VÝMĚR

Datum:

23 - 12 - 22

Výtisk č.:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SOUHRN

Datum:

Kód položky	Popis				Cena celkem bez DPH
-------------	-------	--	--	--	---------------------

Cena za 1NP	SIL - 1.NP SLA - 1.NP	948 478,38 Kč 459 300,99 Kč 489 177,39 Kč
Cena za 2NP	SIL - 2.NP SLA - 2.NP	1 015 288,94 Kč 529 647,39 Kč 485 641,55 Kč
Cena za 3NP	SIL - 3.NP SLA - 3.NP	1 225 899,43 Kč 557 410,84 Kč 668 488,59 Kč
Cena za 4NP	SIL - 4.NP - blok 1 SIL - 4.NP - blok 2 SIL - 4.NP - blok 3 SLA - 4.NP - blok 1 SLA - 4.NP - blok 2 SLA - 4.NP - blok 3	2 489 053,84 Kč 470 861,77 Kč 460 594,82 Kč 209 241,91 Kč 620 598,43 Kč 490 976,47 Kč 236 780,43 Kč
Cena za 5NP	SIL - 5.NP SLA - 5.NP	1 812 734,02 Kč 893 324,03 Kč 919 409,99 Kč

Celkem bez DPH : 7 491 454,60 Kč

Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad, který udává základní standart dodávaných zařízení a výrobků s tím, že je vždy nutno dodržet minimálně technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobné technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi stavby (profesemi).

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobné technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.

Pokud v průběhu zpracování výrobné technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobné technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena.

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.6 - Silnoproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a spíňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost čísl	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 020, 022, 024, 025			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
SIL	Rozvaděče			Cena Celkem
	Doplnění a oprava rozvaděče RS7	16	hod	315,00 Kč
	Kombichránič 16A/2NB/003	4	ks	843,69 Kč
	Jistič 16A/1B	8	ks	56,40 Kč
	Jistič 10A/1B	4	ks	58,10 Kč
	Jistič 16A/1B	12	ks	56,40 Kč
	Jistič 16A/1B	2	ks	56,40 Kč
	Diagnostika stávajících rozvodů	14	hod	315,00 Kč
	Označení obvodů	1	ks	1 153,35 Kč
	Spuštění elektroinstalace a kontrola správné funkčnosti	20	hod	315,00 Kč
	Pomocné práce technika	8	hod	315,00 Kč
	Příslušenství	1	kpl	661,19 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	546,98 Kč
SIL	Přístroje a zařízení			38 157,29 Kč
	m.č 020			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	16	ks	407,93 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá	2	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	4	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč
	m.č 022			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	16	ks	407,93 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá	3	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	3	m	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	4	m	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč
	m.č 024			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	16	ks	407,93 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá	3	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	3	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	4	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč
	m.č 025			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	16	ks	407,93 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá	4	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	4	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	4	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč
SIL	Dodávka Svítidla + světelné zdroje			78 176,48 Kč
	m.č 020			
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K,CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	318,87 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	404,67 Kč
	Vypínač č.7 - křižový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč
	m.č 022			
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K,CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč

	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	318,87 Kč	637,74 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	404,67 Kč	809,34 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 024				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	312,27 Kč	624,54 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	347,70 Kč	695,40 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 025				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	312,27 Kč	624,54 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	347,70 Kč	695,40 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
SIL	Dodávka Kabelové trasy				42 959,45 Kč
	krabice KP 67/2	116	ks	58,68 Kč	6 806,46 Kč
	krabice KPR 68	10	ks	67,96 Kč	679,59 Kč
	Vičko KO 68	10	ks	23,11 Kč	231,11 Kč
	Chránička pro přípravu pro budoucí rekonstrukce - Kopoflex 50 mm	115	m	51,57 Kč	5 941,07 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	631,39 Kč	0,00 Kč
	Přislušenství k lištám (přepážka spojky a instalační materiál)	0	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	210	m	37,20 Kč	7 811,65 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	162	m	44,98 Kč	7 286,06 Kč
	Trubka PVC pr. 16	42	m	34,66 Kč	1 455,56 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	0	m	83,99 Kč	0,00 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	183,28 Kč	0,00 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	0	ks	105,16 Kč	0,00 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	559,79 Kč	0,00 Kč
	Přepážka do kastlíků VZT (oddělení SIL a SLA rozvodu)	29	m	130,28 Kč	3 751,92 Kč
	NKZIN 100X250X1.25 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	0	m	863,78 Kč	0,00 Kč
	Víko - V 250 S	0	m	217,89 Kč	0,00 Kč
	Uchytko víka - VU GMT	0	ks	32,51 Kč	0,00 Kč
	Chránička hran NCH XX	0	m	133,30 Kč	0,00 Kč
	Okó kabelové lisovací 6mm2/M6	16	ks	33,36 Kč	533,79 Kč
	Šroub M6x15 mosaz + Matice M6	16	ks	18,45 Kč	295,27 Kč
	Švorka bezšroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	30	ks	19,51 Kč	585,43 Kč
	Švorka bezšroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	30	ks	26,20 Kč	786,04 Kč
	Švorka bezšroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	30	ks	49,12 Kč	1 473,53 Kč
	Švorka bezšroubová 8x 0,5-2,5 mm2, transparentní	30	ks	77,93 Kč	2 337,93 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	2 984,04 Kč	2 984,04 Kč
SIL	Dodávka Kabeláže				41 053,73 Kč
	m.č 020				
	CYKY 5Jx1,5	33,6	m	39,89 Kč	1 340,24 Kč
	CYKY 3Jx1,5	48	m	28,48 Kč	1 367,04 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	286	m	35,31 Kč	10 085,22 Kč
	H07V-6mm/ZŽ.	24	m	33,32 Kč	799,64 Kč
	m.č 022				
	CYKY 5Jx1,5	20	m	39,89 Kč	813,72 Kč
	CYKY 3Jx1,5	35	m	28,48 Kč	991,11 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	198	m	35,31 Kč	6 991,86 Kč
	H07V-6mm/ZŽ.	18	m	33,32 Kč	599,73 Kč
	m.č 024				
	CYKY 5Jx1,5	28	m	39,89 Kč	1 100,91 Kč
	CYKY 3Jx1,5	42	m	28,48 Kč	1 196,16 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	247	m	35,31 Kč	8 729,23 Kč
	H07V-6mm/ZŽ.	18	m	33,32 Kč	599,73 Kč
	m.č 025				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč

	CYKY 3Jx1,5	48	m	28,48 Kč	1 367,04 Kč
	CYKY 20x1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 30x1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	94	m	35,31 Kč	3 305,24 Kč
	H07V-6mm/Zž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
SIL	Montáž ostatní				186 543,68 Kč
	Demontáž stávajících prvků a zařízení	29	hod	405,00 Kč	11 745,00 Kč
	Demontáž stávající kabeláže a žlabu	36	hod	405,00 Kč	14 580,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm	132	ks	49,50 Kč	6 534,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení	144	m	49,50 Kč	7 128,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm - světla a vypínače	20	ks	49,50 Kč	990,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení (Do stropu)	72	m	67,50 Kč	4 860,00 Kč
	Výpočet osvětlení	20	hod	405,00 Kč	8 100,00 Kč
	Zaměření rozmístění řad svítidel	15	hod	405,00 Kč	6 075,00 Kč
	Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení	1	kpl	18 042,75 Kč	18 042,75 Kč
	Pronájem pojízdného lešení	1	kpl	10 854,00 Kč	10 854,00 Kč
	Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1000 mm	1	ks	1 541,93 Kč	1 541,93 Kč
	Vrtaný průraz zdi do tl.do 300 mm	6	ks	736,88 Kč	4 421,25 Kč
	Pomocné stavební práce	15	hod	405,00 Kč	6 075,00 Kč
	Zpracování dokumentace pro realizaci	29	hod	405,00 Kč	11 745,00 Kč
	Označení kabeláže	10	hod	405,00 Kč	4 050,00 Kč
	Označení prvku	15	hod	405,00 Kč	6 075,00 Kč
	Revize elektro	1	kpl	6 014,25 Kč	6 014,25 Kč
	Koordinační činnosti	22	hod	405,00 Kč	8 910,00 Kč
	Vypracování VDD – Vyrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené	1	kpl	16 402,50 Kč	16 402,50 Kč
	Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace	1	kpl	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč
SIL	Podružné rozpočtové náklady				22 650,44 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky	1	sada	4 202,69 Kč	4 202,69 Kč
	Energie, 0,5% z montážních prací	1	sada	2 247,75 Kč	2 247,75 Kč
	Presun materiálu, 0,5% z dodávky	1	sada	16 200,00 Kč	16 200,00 Kč
	Doprava	1	kpl	17 217,24 Kč	17 217,24 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu	1	kpl	3 013,20 Kč	3 013,20 Kč

Celkem 459 300,99 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA					
D.1.4.6 - Silnoproud					
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)					
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství doveditelné z projektové dokumentace.					
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:					
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.					
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.					
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré techniky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.					
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.					
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.					
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.					
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.					
Místnost číslo					
Blok rekonstruovaných místností - m.č. 113, 115, 116					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM	Cena Celkem
SIL	Rozvaděče				22 377,38 Kč
	Doplnění a úprava rozvaděče RS10	12	hod	315,00 Kč	3 780,00 Kč
	Kombichránič 16A/2N/B/003	5	ks	843,69 Kč	4 218,44 Kč
	Jistič 16A/1B	6	ks	56,40 Kč	338,40 Kč
	Jistič 10A/1B	6	ks	58,10 Kč	348,62 Kč
	Jistič 16A/1B	10	ks	56,40 Kč	564,00 Kč
	Jistič 16A/1B	1	ks	56,40 Kč	56,40 Kč
	Diagnostika stávajících rozvodů	12	hod	315,00 Kč	3 780,00 Kč
	Označení obvodů	1	ks	1 153,35 Kč	1 153,35 Kč
	Spuštění elektroinstalace a kontrola správné funkčnosti	16	hod	315,00 Kč	5 040,00 Kč
	Pomocné práce technika	6	hod	315,00 Kč	1 890,00 Kč
	Příslušenství	1	kpl	661,19 Kč	661,19 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	546,98 Kč	546,98 Kč
SIL	Přístroje a zařízení				37 302,68 Kč
	m.č 113				
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	20	ks	407,93 Kč	8 158,50 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá	4	ks	432,23 Kč	1 728,90 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	4	ks	66,90 Kč	267,58 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	5	ks	125,26 Kč	626,29 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč	1 223,78 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč	128,39 Kč
	m.č 115				
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	16	ks	407,93 Kč	6 526,80 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá	4	ks	432,23 Kč	1 728,90 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	4	m	66,90 Kč	267,58 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	5	m	125,26 Kč	626,29 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč	1 223,78 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč	128,39 Kč
	m.č 116				
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	1	ks	407,93 Kč	407,93 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	9	ks	432,23 Kč	3 890,03 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	10	ks	66,90 Kč	668,96 Kč
	Záslepka do dvojrámečku	1	ks	90,54 Kč	90,54 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	0	ks	125,26 Kč	0,00 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	6	ks	407,93 Kč	2 447,55 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	6	ks	42,80 Kč	256,79 Kč
	Zasuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč	6 905,70 Kč
	m.č 114 - příprava	0		407,93 Kč	0,00 Kč
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	0	ks	432,23 Kč	0,00 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	125,26 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	0	ks	407,93 Kč	0,00 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	42,80 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč	0,00 Kč
SIL	Dodávka Svítidla + světelné zdroje				124 592,45 Kč
	m.č 113				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2_LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křižový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	1	ks	66,90 Kč	66,90 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 115				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2_LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč

	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	1	ks	66,90 Kč	66,90 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 116				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	2	ks	1 847,30 Kč	3 694,59 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Valcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	18	ks	2 671,55 Kč	48 087,92 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	1	ks	997,43 Kč	997,43 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	2	ks	1 808,66 Kč	3 617,32 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	18	ks	1 563,75 Kč	28 147,50 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko dvojitě, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	6	ks	391,67 Kč	2 350,03 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	2	ks	95,14 Kč	190,28 Kč
SIL	Dodávka Kabelové trasy				69 649,57 Kč
	krabice KP 67/2	94	ks	58,68 Kč	5 515,58 Kč
	krabice KPR 68	13	ks	67,96 Kč	883,47 Kč
	Víčko KO 68	12	ks	23,11 Kč	277,33 Kč
	Chránička pro přípravu pro budoucí budování rekonstrukce - Kopoflex 50 mm	58	m	51,57 Kč	2 970,54 Kč
	Zláb 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	53	m	484,58 Kč	25 585,88 Kč
	Příslušenství k lištám (přepážka spojky a instalační materiál)	1	kpl	4 411,44 Kč	4 411,44 Kč
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	216	m	37,20 Kč	8 034,84 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	168	m	44,98 Kč	7 555,92 Kč
	Trubka PVC pr. 16	48	m	34,66 Kč	1 663,50 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	9,6	m	58,33 Kč	559,95 Kč
	Zláb 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	2,4	m	144,55 Kč	346,93 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	7	ks	105,16 Kč	736,14 Kč
	Zláb 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	3,6	m	395,39 Kč	1 423,42 Kč
	Přepážka do kastlíků VZT (oddělení SIL a SLA rozvodu)	0	m	227,93 Kč	0,00 Kč
	NKZIN 100X250X1.25 S ZLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	0	m	863,78 Kč	0,00 Kč
	Viko - V 250 S	0	m	217,89 Kč	0,00 Kč
	Uchytko vika - VU, GMT	0	ks	32,51 Kč	0,00 Kč
	Chránička hran NCH XX	0	m	133,30 Kč	0,00 Kč
	Oko kabelové lisovací 6mm2/M6	12	ks	33,36 Kč	400,35 Kč
	Sroub M6x15 mosaz + Matice M6	12	ks	18,45 Kč	221,45 Kč
	Svorka bezšroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	30	ks	19,51 Kč	585,43 Kč
	Svorka bezšroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	30	ks	26,20 Kč	786,04 Kč
	Svorka bezšroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	30	ks	49,12 Kč	1 473,53 Kč
	Svorka bezšroubová 8x 0,5-2,5 mm2, transparentní	30	ks	77,93 Kč	2 337,93 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	3 879,90 Kč	3 879,90 Kč
SIL	Dodávka Kabeláže				67 927,53 Kč
	m.č 113				
	CYKY 5Jx1,5	52	m	39,89 Kč	2 058,22 Kč
	CYKY 3Jx1,5	52	m	28,48 Kč	1 469,57 Kč
	CYKY 20x1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 30x1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	314	m	35,31 Kč	11 102,22 Kč
	H07V-6mm/Zž.	30	m	33,32 Kč	999,55 Kč
	m.č 116				
	CYKY 5Jx1,5	42	m	39,89 Kč	1 675,30 Kč
	CYKY 3Jx1,5	42	m	28,48 Kč	1 196,16 Kč
	CYKY 20x1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 30x1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	246	m	35,31 Kč	8 686,85 Kč
	H07V-6mm/Zž.	18	m	33,32 Kč	599,73 Kč
	m.č 116				
	CYKY 5Jx1,5	235	m	39,89 Kč	9 381,66 Kč
	CYKY 3Jx1,5	166	m	28,48 Kč	4 716,30 Kč
	CYKY 20x1,5	72	m	26,39 Kč	1 900,20 Kč
	CYKY 30x1,5	65	m	28,48 Kč	1 845,51 Kč
	CYKY 3Jx2,5	331	m	35,31 Kč	11 695,47 Kč
	H07V-6mm/Zž.	36	m	33,32 Kč	1 199,46 Kč
	m.č 114 - příprava				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx1,5	91	m	28,48 Kč	2 597,38 Kč
	CYKY 3Jx2,5	162	m	35,31 Kč	5 720,61 Kč
	H07V-6mm/Zž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
SIL	Montáž ostatní				165 529,80 Kč
	Demontáž stávajících prvků a zařízení	22	hod	405,00 Kč	8 910,00 Kč
	Demontáž stávající kabeláže a žlabu	32	hod	405,00 Kč	12 960,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm	117	ks	49,50 Kč	5 791,50 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení	134	m	49,50 Kč	6 633,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm - svítidla a vypínače	12	ks	49,50 Kč	594,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení (Do stropu)	45	m	67,50 Kč	3 037,50 Kč
	Vypočet osvětlení	15	hod	405,00 Kč	6 075,00 Kč
	Zaměření rozmístění řad svítidel	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení	1	kpl	18 042,75 Kč	18 042,75 Kč
	Pronájem pojezdového vozíku do 1000 mm	1	kpl	10 854,00 Kč	10 854,00 Kč
	Vrtání prázdné betonové zdi do 1000 mm	6	ks	1 541,93 Kč	9 251,55 Kč
	Vrtání prázdné zdi do 300 mm	4	ks	736,88 Kč	2 947,50 Kč
	Pomocné stavební práce	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Zpracování dokumentace pro realizaci	24	hod	405,00 Kč	9 720,00 Kč
	Označení kabeláže	10	hod	405,00 Kč	4 050,00 Kč
	Označení prvků	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč

Revize elektro	1	kpl	6 014,25 Kč	6 014,25 Kč
Koordináční činnosti	20	hod	405,00 Kč	8 100,00 Kč
Vypracování VDD – Vyrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené	1	kpl	13 668,75 Kč	13 668,75 Kč
Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace	1	kpl	24 300,00 Kč	24 300,00 Kč
Podružné rozpočtové náklady				18 600,44 Kč
Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky	1	sada	4 202,69 Kč	4 202,69 Kč
Energie, 0,5% z montážních prací	1	sada	2 247,75 Kč	2 247,75 Kč
Přesun materiálů, 0,5% z dodávky	1	sada	12 150,00 Kč	12 150,00 Kč
Doprava	1	kpl	16 895,94 Kč	16 895,94 Kč
Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
Zařízení staveniště, 0,6% ze souhrnu rozpočtového nákladu	1	kpl	2 721,60 Kč	2 721,60 Kč

Celkem 529 647,39 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.6 - Silnoproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo				
Blok rekonstruovaných místností - m.č. 217, 218, 219A, 219B, 219C				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
SIL	Rozvaděče			Cena Celkem
	Doplnění a úprava rozvaděče RS15	14	hod	315,00 Kč
	Kombichránič 16A/2N/B/003	7	ks	843,69 Kč
	Jistič 16A/1B	9	ks	56,40 Kč
	Jistič 10A/1B	8	ks	58,10 Kč
	Jistič 16A/1B	10	ks	56,40 Kč
	Jistič 16A/1B	2	ks	56,40 Kč
	Diagnostika stávajících rozvodů	18	hod	315,00 Kč
	Označení obvodů	1	ks	1 153,35 Kč
	Spuštění elektroinstalace a kontrola správné funkčnosti	22	hod	315,00 Kč
	Pomocné práce technika	10	hod	315,00 Kč
	Příslušenství	1	kpl	661,19 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	546,98 Kč
SIL	Přístroje a zařízení			57 285,75 Kč
	m.č 217			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	17	ks	407,93 Kč
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	2	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	3	ks	66,90 Kč
	Záslepka do dvojrámečku	1	ks	90,54 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	4	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	6	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	6	ks	42,80 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč
	m.č 218			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	4	ks	407,93 Kč
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	6	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	6	m	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	1	m	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč
	m.č 219A			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	24	ks	407,93 Kč
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá	2	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	6	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč
	m.č 219B			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	4	ks	407,93 Kč
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá	6	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	6	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	1	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč
	m.č 219C			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	20	ks	407,93 Kč
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá	2	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	5	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč
SIL	Dodávka Svítidla + světelné zdroje			76 763,50 Kč
	m.č 217			
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20	0	ks	1 692,75 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20	0	ks	1 847,30 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40	0	ks	2 482,07 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44	0	ks	2 671,55 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65	0	ks	997,43 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h	0	ks	1 808,66 Kč
	Závěsná sada	0	ks	522,40 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč
	Tlačítko dvojité, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	391,67 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč

	m.č 218				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
S5	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40, Dali	6	ks	2 967,77 Kč	17 806,61 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65	1	ks	997,43 Kč	997,43 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	323,74 Kč	647,48 Kč
	Tlačítko dvojité, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	391,67 Kč	783,34 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 219A				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 219B				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	1	ks	66,90 Kč	66,90 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 219C				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
SIL	Dodávka Kabelové trasy				64 847,28 Kč
	krabice KP 67/2	129	ks	58,68 Kč	7 569,28 Kč
	krabice KPR 68	9	ks	67,96 Kč	611,63 Kč
	Vičko KO 68	8	ks	23,11 Kč	184,89 Kč
	Chránička pro přípravu pro budoucí budoucí rekonstrukce - Kopoflex 50 mm	67	m	51,67 Kč	3 465,62 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	631,39 Kč	0,00 Kč
	Příslušenství k lištám (přepážka spojky a instalační materiál)	0	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	336	m	37,20 Kč	12 498,65 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	294	m	44,98 Kč	13 222,86 Kč
	Trubka PVC pr. 16	48	m	34,66 Kč	1 663,50 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	13,2	m	58,33 Kč	769,94 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	4,8	m	144,55 Kč	693,86 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	11	ks	105,16 Kč	1 156,79 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	4,8	m	395,39 Kč	1 897,89 Kč
	Přepážka do kastlíků VZT (oddělení SIL a SLA rozvodů)	34	m	130,28 Kč	4 377,24 Kč
	NKZIN 100X250X1,25 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	5	m	637,33 Kč	3 059,19 Kč
	Víko - V 250 S	5	m	155,97 Kč	748,66 Kč
	Uchytko vika - VU GMT	10	ks	28,29 Kč	282,89 Kč
	Chránička hran NCH_XX	2	m	97,68 Kč	234,42 Kč
	Óko kabelové lisovací 6mm2/M6	20	ks	33,36 Kč	667,24 Kč
	Šroub M6x15 mosaz + Matice M6	20	ks	18,45 Kč	369,09 Kč
	Svorka bezšroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	40	ks	19,51 Kč	780,57 Kč
	Svorka bezšroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	40	ks	26,20 Kč	1 048,05 Kč
	Svorka bezšroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	40	ks	49,12 Kč	1 964,70 Kč
	Svorka bezšroubová 8x 0,5-2,5 mm2, transparentní	40	ks	77,93 Kč	3 117,24 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	4 463,10 Kč	4 463,10 Kč

SIL	Dodávka Kabeláže				58 049,31 Kč
	m.č 217				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx2,5	538	m	35,31 Kč	18 983,95 Kč
	H07V-6mm/Zž.	48	m	33,32 Kč	1 599,29 Kč
	m.č 218				
	CYKY 5Jx1,5	118	m	39,89 Kč	4 690,83 Kč
	CYKY 3Jx1,5	103	m	28,48 Kč	2 939,14 Kč
	CYKY 2Ox1,5	78	m	26,39 Kč	2 058,54 Kč
	CYKY 3Ox1,5	61	m	28,48 Kč	1 742,98 Kč
	CYKY 3Jx2,5	313	m	35,31 Kč	11 059,84 Kč
	H07V-6mm/Zž.	30	m	33,32 Kč	999,55 Kč
	m.č 219A				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx1,5	37	m	28,48 Kč	1 059,46 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	64	m	35,31 Kč	2 245,87 Kč
	H07V-6mm/Zž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
	m.č 219B				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx1,5	42	m	28,48 Kč	1 196,16 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	73	m	35,31 Kč	2 584,87 Kč
	H07V-6mm/Zž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
	m.č 219C				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx1,5	49	m	28,48 Kč	1 401,22 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	12	m	28,48 Kč	341,76 Kč
	CYKY 3Jx2,5	92	m	35,31 Kč	3 262,87 Kč
	H07V-6mm/Zž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
SIL	Montáž ostatní				211 569,31 Kč
	Demontáž stávajících prvku a zařízení	34	hod	405,00 Kč	13 770,00 Kč
	Demontáž stávající kabeláže a žlabů	41	hod	405,00 Kč	16 605,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm	144	ks	49,50 Kč	7 128,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení	180	m	49,50 Kč	8 910,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm - světlá a vypínače	22	ks	49,50 Kč	1 089,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení (Do stropu)	48	m	67,50 Kč	3 240,00 Kč
	Výpočet osvětlení	22	hod	405,00 Kč	8 910,00 Kč
	Zaměření rozmístění řad svítidel	17	hod	405,00 Kč	6 885,00 Kč
	Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení	1	kpl	18 042,75 Kč	18 042,75 Kč
	Pronájem pojízdného lešení	1	kpl	10 854,00 Kč	10 854,00 Kč
	Vrtání průraz betonové zdi do tl.do 1000 mmm	1	ks	1 541,93 Kč	1 541,93 Kč
	Vrtání průraz zdi do tl.do 300 mmm	5	ks	736,88 Kč	3 684,38 Kč
	Pomocné stavební práce	17	hod	405,00 Kč	6 885,00 Kč
	Zpracování dokumentace pro realizaci	32	hod	405,00 Kč	12 960,00 Kč
	Označení kabeláže	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Označení prvku	18	hod	405,00 Kč	7 290,00 Kč
	Revize elektro	1	kpl	6 014,25 Kč	6 014,25 Kč
	Koordináční činnosti	26	hod	405,00 Kč	10 530,00 Kč
	Vypracování VDD – Vyrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tisková a digitální verze v otevřené	1	kpl	21 870,00 Kč	21 870,00 Kč
	Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace	1	kpl	40 500,00 Kč	40 500,00 Kč
	Podružné rozpočtové náklady				28 158,44 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky	1	sada	5 174,69 Kč	5 174,69 Kč
	Energie, 0,5% z montážních prací	1	sada	2 733,75 Kč	2 733,75 Kč
	Přesun materiálu, 0,5% z dodávky	1	sada	20 250,00 Kč	20 250,00 Kč
	Doprava	1	kpl	20 393,94 Kč	20 393,94 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	6 075,00 Kč	6 075,00 Kč
	Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu	1	kpl	4 191,75 Kč	4 191,75 Kč

Celkem 557 410,84 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁŘEN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA							
D.1.4.6 - Silnoproud							
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)							
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.							
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:							
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.							
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.							
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.							
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.							
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.							
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.							
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.							
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 317, 319, 320, 321						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM	Cena Celkem		
SIL	Rozvaděče				26 944,67 Kč		
	Doplnění a úprava rozvaděče RS19	16	hod	315,00 Kč	5 040,00 Kč		
	Kombichránič 16A/2N/B/003	6	ks	843,69 Kč	5 062,13 Kč		
	Jistič 16A/1B	0	ks	56,40 Kč	0,00 Kč		
	Jistič 10A/1B	6	ks	58,10 Kč	348,62 Kč		
	Jistič 16A/1B	15	ks	56,40 Kč	846,00 Kč		
	Jistič 16A/1B	1	ks	56,40 Kč	56,40 Kč		
	Diagnostika stávajících rozvodů	14	hod	315,00 Kč	4 410,00 Kč		
	Označení obvodů	1	ks	1 153,35 Kč	1 153,35 Kč		
	Spuštění elektroinstalace a kontrola správné funkčnosti	20	hod	315,00 Kč	6 300,00 Kč		
	Pomocné práce technika	8	hod	315,00 Kč	2 520,00 Kč		
	Příslušenství	1	kpl	661,19 Kč	661,19 Kč		
	Drobný instalační materiál	1	kpl	546,98 Kč	546,98 Kč		
SIL	Přístroje a zařízení				59 816,81 Kč		
	m.č 317						
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	13	ks	407,93 Kč	5 303,03 Kč		
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	3	ks	432,23 Kč	1 296,68 Kč		
	Rámeček bílý - dvojnásobný	4	m	66,90 Kč	267,58 Kč		
	Záslepka do dvojrámečku	1	ks	90,54 Kč	90,54 Kč		
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	3	m	125,26 Kč	375,78 Kč		
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	6	ks	407,93 Kč	2 447,55 Kč		
	Rámeček bílý - jednonásobný	6	ks	42,80 Kč	256,79 Kč		
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč	6 905,70 Kč		
	m.č 319						
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	13	ks	407,93 Kč	5 303,03 Kč		
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	2	ks	432,23 Kč	864,45 Kč		
	Rámeček bílý - dvojnásobný	3	ks	66,90 Kč	200,69 Kč		
	Záslepka do dvojrámečku	1	ks	90,54 Kč	90,54 Kč		
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	3	ks	125,26 Kč	375,78 Kč		
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	6	ks	407,93 Kč	2 447,55 Kč		
	Rámeček bílý - jednonásobný	6	ks	42,80 Kč	256,79 Kč		
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč	6 905,70 Kč		
	m.č 320						
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	24	ks	407,93 Kč	9 790,20 Kč		
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá	4	ks	432,23 Kč	1 728,90 Kč		
	Rámeček bílý - dvojnásobný	4	ks	66,90 Kč	267,58 Kč		
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	6	ks	125,26 Kč	751,55 Kč		
	Zasuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč	1 223,78 Kč		
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč	128,39 Kč		
	m.č 321						
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	24	ks	407,93 Kč	9 790,20 Kč		
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá	4	ks	432,23 Kč	1 728,90 Kč		
	Rámeček bílý - dvojnásobný	4	ks	66,90 Kč	267,58 Kč		
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	6	ks	125,26 Kč	751,55 Kč		
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč	0,00 Kč		
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč	0,00 Kč		
SIL	Dodávka Svítidla + světelné zdroje				37 641,16 Kč		
	m.č 317						
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč		
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč		
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K,CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč		
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč		
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč		
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/ZW	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč		
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč		
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč		
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč		
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč		
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,67 Kč	0,00 Kč		
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč		
	Vypínač č.7 - křižový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč		
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč		
	Tlačítko dvojitě, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	391,67 Kč	0,00 Kč		
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč		
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč		
	m.č 319						
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč		
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč		
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K,CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč		
S4	Válcové stropní/ nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč		
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč		

N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závesná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závesný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko dvojité, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	391,67 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 320				
S1	Závesné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závesné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závesná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závesný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 321				
S1	Závesné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závesné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závesná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závesný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	SIL				69 214,68 Kč
	Dodávka Kabelové trasy				
	krabice KP 67/2	116	ks	58,68 Kč	6 806,46 Kč
	krabice KPR 68	12	ks	67,96 Kč	815,51 Kč
	Vičko KO 68	12	ks	23,11 Kč	277,33 Kč
	Chránička pro přípravu pro budoucí budování rekonstrukce - Kopoflex 50 mm	86	m	51,57 Kč	4 455,80 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	631,39 Kč	0,00 Kč
	Příslušenství k lištám (přepážka spojky a instalační materiál)	0	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	318	m	37,20 Kč	11 829,08 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	264	m	44,98 Kč	11 873,58 Kč
	Trubka PVC pr. 16	48	m	34,66 Kč	1 663,50 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	13	m	58,33 Kč	758,27 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	4,8	m	144,55 Kč	693,86 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	14	ks	105,16 Kč	1 472,27 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	7,2	m	395,39 Kč	2 846,84 Kč
	Přepážka do kastlíků VZT (oddělení SIL a SLA rozvodů)	50	m	130,28 Kč	6 565,86 Kč
	NKZIN 100X250X1,25 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	5	m	637,33 Kč	3 059,19 Kč
	Víko - V 250 S	5	m	155,97 Kč	748,66 Kč
	Uchytka víka - VU GMT	10	ks	28,29 Kč	271,58 Kč
	Chránička hran NCH XX	2	m	106,68 Kč	256,02 Kč
	Oko kabelové ísovací 6mm2/M6	20	ks	33,36 Kč	667,24 Kč
	Sroub M6x15 mosaz + Matice M6	20	ks	18,45 Kč	369,09 Kč
	Svorka bezsroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	19,51 Kč	975,71 Kč
	Svorka bezsroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	26,20 Kč	1 310,06 Kč
	Svorka bezsroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	49,12 Kč	2 455,88 Kč
	Svorka bezsroubová 8x 0,5-2,5 mm2, transparentní	50	ks	77,93 Kč	3 896,55 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	5 146,34 Kč	5 146,34 Kč
	SIL				64 985,62 Kč
	Dodávka Kabeláže				
	m.č 317				
	CYKY 5Jx1,5	115	m	39,89 Kč	4 587,12 Kč
	CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
	CYKY 20x1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 30x1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx2,5	563	m	35,31 Kč	19 880,88 Kč
	H07V-6mm/Zž.	48	m	33,32 Kč	1 599,29 Kč
	m.č 319				
	CYKY 5Jx1,5	97	m	39,89 Kč	3 869,14 Kč
	CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
	CYKY 20x1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 30x1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx2,5	340	m	35,31 Kč	12 006,22 Kč
	H07V-6mm/Zž.	36	m	33,32 Kč	1 199,46 Kč
	m.č 320				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Jx1,5	103	m	28,48 Kč	2 939,14 Kč
	CYKY 20x1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 30x1,5	18	m	28,48 Kč	512,64 Kč
	CYKY 3Jx2,5	74	m	35,31 Kč	2 627,24 Kč
	H07V-6mm/Zž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
	m.č 321				
	CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč

	CYKY 3Jx1,5	49	m	28,48 Kč	1 401,22 Kč
	CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
	CYKY 3Ox1,5	18	m	28,48 Kč	512,64 Kč
	CYKY 3Jx2,5	86	m	35,31 Kč	3 050,99 Kč
	H07V-6mm/Zž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
SIL	Montáž ostatní				180 709,43 Kč
	Demontáž stávajících prvků a zařízení	35	hod	405,00 Kč	14 175,00 Kč
	Demontáž stávající kabeláže a žlabů	44	hod	405,00 Kč	17 820,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm	142	ks	49,50 Kč	7 029,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení	115	m	49,50 Kč	5 692,50 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm - světla a vypínače	20	ks	49,50 Kč	990,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení (Do stropu)	53	m	67,50 Kč	3 577,50 Kč
	Výpočet osvětlení	20	hod	405,00 Kč	8 100,00 Kč
	Zaměření rozmístění řad svítidel	15	hod	405,00 Kč	6 075,00 Kč
	Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení	1	kpl	18 042,75 Kč	18 042,75 Kč
	Pronájem pojízdného lešení	1	kpl	10 854,00 Kč	10 854,00 Kč
	Vrtání pruraz betonové zdi do tl.do 1000 mmm	1	ks	1 541,93 Kč	1 541,93 Kč
	Vrtání pruraz zdi do tl.do 300 mmm	0	ks	736,88 Kč	0,00 Kč
	Pomocné stavební práce	15	hod	405,00 Kč	6 075,00 Kč
	Zpracování dokumentace pro realizaci	29	hod	405,00 Kč	11 745,00 Kč
	Označení kabeláže	10	hod	405,00 Kč	4 050,00 Kč
	Označení prvku	15	hod	405,00 Kč	6 075,00 Kč
	Revize elektro	1	kpl	6 014,25 Kč	6 014,25 Kč
	Koordináční činnosti	10	hod	405,00 Kč	4 050,00 Kč
	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené	1	kpl	16 402,50 Kč	16 402,50 Kč
	Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace	1	kpl	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč
	Podružné rozpočtové náklady				22 650,44 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky	1	sada	4 202,69 Kč	4 202,69 Kč
	Energie, 0,5% z montážních prací	1	sada	2 247,75 Kč	2 247,75 Kč
	Presun materiálu, 0,5% z dodávky	1	sada	16 200,00 Kč	16 200,00 Kč
	Doprava	1	kpl	11 835,76 Kč	11 835,76 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu	1	kpl	3 013,20 Kč	3 013,20 Kč

Celkem 470 861,77 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA					
D.1.4.6 - Silnoproud					
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)					
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.					
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:					
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.					
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.					
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.					
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.					
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.					
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.					
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.					
Místnost číslo					
Bloky rekonstruovaných místností - m.č. 325, 326					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM	Cena Celkem
	Rozvaděče				19 899,13 Kč
	Doplnění a úprava rozvaděče RS17	10	hod	315,00 Kč	3 150,00 Kč
	Kombichránič 16A/2N/B/003	6	ks	843,69 Kč	5 062,13 Kč
	Jistič 16A/1B	2	ks	56,40 Kč	112,80 Kč
	Jistič 10A/1B	6	ks	58,10 Kč	348,62 Kč
	Jistič 16A/1B	12	ks	56,40 Kč	676,80 Kč
	Jistič 16A/1B	1	ks	56,40 Kč	56,40 Kč
	Diagnostika stávajících rozvodů	10	hod	315,00 Kč	3 150,00 Kč
	Označení obvodů	1	ks	1 122,30 Kč	1 122,30 Kč
	Spuštění elektroinstalace a kontrola správné funkčnosti	11	hod	315,00 Kč	3 465,00 Kč
	Pomocné práce technika	5	hod	315,00 Kč	1 575,00 Kč
	Příslušenství	1	kpl	645,03 Kč	645,03 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	535,05 Kč	535,05 Kč
					32 466,08 Kč
	Přístroje a zařízení				
	m.č 325				
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	5	ks	399,15 Kč	1 995,75 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	9	ks	422,55 Kč	3 802,95 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	10	ks	65,25 Kč	652,52 Kč
	Záslepka do dvojrámečku	1	ks	88,02 Kč	88,02 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	1	ks	122,12 Kč	122,12 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	6	ks	399,15 Kč	2 394,90 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	6	ks	41,88 Kč	251,28 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 681,60 Kč	6 681,60 Kč
	m.č 326				
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	5	ks	399,15 Kč	1 995,75 Kč
	Dvozásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	10	ks	422,55 Kč	4 225,50 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	11	ks	65,25 Kč	717,77 Kč
	Záslepka do dvojrámečku	1	ks	88,02 Kč	88,02 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	1	ks	122,12 Kč	122,12 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	6	ks	399,15 Kč	2 394,90 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	6	ks	41,88 Kč	251,28 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 681,60 Kč	6 681,60 Kč
					131 454,49 Kč
	SIL				
	Dodávka Svítidla + světelné zdroje				
	m.č 325				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	2	ks	1 648,39 Kč	3 296,77 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 797,21 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 408,48 Kč	0,00 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA_2_LED-	15	ks	2 590,94 Kč	38 864,07 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	1	ks	975,49 Kč	975,49 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	2	ks	1 760,00 Kč	3 520,01 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	513,72 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	15	ks	1 516,50 Kč	22 747,50 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	306,71 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	340,82 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	313,06 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	395,68 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	359,23 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	317,75 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko dvojité, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	6	ks	383,17 Kč	2 298,99 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	65,25 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	2	ks	92,78 Kč	185,57 Kč
	m.č 326				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	2	ks	1 648,39 Kč	3 296,77 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 797,21 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 408,48 Kč	0,00 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA_2_LED-	12	ks	2 590,94 Kč	31 091,26 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	1	ks	975,49 Kč	975,49 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	2	ks	1 760,00 Kč	3 520,01 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	513,72 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	12	ks	1 516,50 Kč	18 198,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	306,71 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	340,82 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	313,06 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	395,68 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	359,23 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	317,75 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko dvojité, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	6	ks	383,17 Kč	2 298,99 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	65,25 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	2	ks	92,78 Kč	185,57 Kč
					71 741,37 Kč
	Dodávka Kabelové trasy				
	krabice KP 67/2	76	ks	58,00 Kč	4 408,24 Kč
	krabice KPR 68	8	ks	66,94 Kč	535,54 Kč

	Víčko KO 68	6	ks	22,75 Kč	136,53 Kč
	Chránička pro přípravu pro budoucí budoucí rekonstrukce - Kopoflex 50 mm	38	m	51,57 Kč	1 980,36 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	36	m	484,58 Kč	17 444,92 Kč
	Prislušenství k lištám (přepážka spojky a instalační materiál)	1	kpl	2 921,40 Kč	2 921,40 Kč
	Trubka 1425 320N, pod omítku, vč. zasekání	216	m	37,20 Kč	8 034,84 Kč
	Trubka 1436 320N, pod omítku, vč. zasekání	216	m	44,98 Kč	9 714,75 Kč
	Trubka PVC pr. 16	48	m	34,66 Kč	1 663,50 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	14	m	58,33 Kč	816,60 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	4,8	m	144,55 Kč	693,86 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	14	ks	102,77 Kč	1 438,74 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	7,2	m	395,39 Kč	2 846,84 Kč
	Přepážka do kastlíků VZT (oddělení SIL a SLA rozvodu)	41	m	130,28 Kč	5 315,22 Kč
	NKZIN 100X250X1,25 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	0	m	837,29 Kč	0,00 Kč
	Víko - V 250 S	0	m	211,32 Kč	0,00 Kč
	Uchytko vika - VU GMT	0	ks	31,81 Kč	0,00 Kč
	Chránička hran NCH_XX	0	m	128,86 Kč	0,00 Kč
	Okó kabelové lisovací 6mm2/M6	20	ks	32,96 Kč	659,20 Kč
	Šroub M6x15 mosaz + Matice M6	20	ks	18,17 Kč	363,42 Kč
	Švorka bezšroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	19,29 Kč	964,58 Kč
	Švorka bezšroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	25,90 Kč	1 294,88 Kč
	Švorka bezšroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	48,47 Kč	2 423,25 Kč
	Švorka bezšroubová 6x 0,5-2,5 mm2, transparentní	50	ks	76,88 Kč	3 843,90 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	4 240,80 Kč	4 240,80 Kč
	Dodávka Kabeláže				64 558,97 Kč
	m.č 325				
	CYKY 5Jx1,5	174	m	39,89 Kč	6 940,51 Kč
	CYKY 3Jx1,5	126	m	28,48 Kč	3 588,48 Kč
	CYKY 2Ox1,5	36	m	26,39 Kč	950,10 Kč
	CYKY 3Ox1,5	60	m	28,48 Kč	1 708,80 Kč
	CYKY 3Jx2,5	293	m	35,31 Kč	10 346,53 Kč
	H07V-6mm/Zž.	30	m	33,32 Kč	999,55 Kč
	m.č 326				
	CYKY 5Jx1,5	194	m	39,89 Kč	7 754,23 Kč
	CYKY 3Jx1,5	158	m	28,48 Kč	4 511,24 Kč
	CYKY 2Ox1,5	42	m	26,39 Kč	1 108,45 Kč
	CYKY 3Ox1,5	66	m	28,48 Kč	1 879,68 Kč
	CYKY 3Jx2,5	390	m	35,31 Kč	13 771,84 Kč
	H07V-6mm/Zž.	30	m	33,32 Kč	999,55 Kč
	SIL				120 214,35 Kč
	Montáž ostatní				
	Demontáž stávajících prvků a zařízení	20	hod	405,00 Kč	8 100,00 Kč
	Demontáž stávající kabeláže a žlabu	29	hod	405,00 Kč	11 745,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm	87	ks	49,50 Kč	4 306,50 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení	126	m	49,50 Kč	6 237,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm - světlá a vypínače	15	ks	49,50 Kč	742,50 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení (Do stropu)	0	m	67,50 Kč	0,00 Kč
	Výpočet osvětlení	10	hod	405,00 Kč	4 050,00 Kč
	Zaměření rozmístění řad světlidel	8	hod	405,00 Kč	3 240,00 Kč
	Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení	1	kpl	17 374,50 Kč	17 374,50 Kč
	Pronájem pojezdového lešení	1	kpl	10 512,00 Kč	10 512,00 Kč
	Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1000 mm	1	ks	1 533,15 Kč	1 533,15 Kč
	Vrtaný průraz zdi do tl.do 300 mm	1	ks	731,25 Kč	731,25 Kč
	Pomocné stavební práce	8	hod	405,00 Kč	3 240,00 Kč
	Zpracování dokumentace pro realizaci	16	hod	405,00 Kč	6 480,00 Kč
	Označení kabeláže	6	hod	405,00 Kč	2 430,00 Kč
	Označení prvků	8	hod	405,00 Kč	3 240,00 Kč
	Revize elektro	1	kpl	4 662,45 Kč	4 662,45 Kč
	Koordináční činnosti	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené	1	kpl	10 530,00 Kč	10 530,00 Kč
	Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace	1	kpl	16 200,00 Kč	16 200,00 Kč
	Podružné rozpočtové náklady				11 229,75 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky	1	sada	2 047,50 Kč	2 047,50 Kč
	Energie, 0,5% z montážních prací	1	sada	1 082,25 Kč	1 082,25 Kč
	Přesun materiálu, 0,5% z dodávky	1	sada	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč
	Doprava	1	kpl	13 401,18 Kč	13 401,18 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu	1	kpl	1 579,50 Kč	1 579,50 Kč

Celkem 460 594,82 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.6 - Silnoproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré techniky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 304			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
	Rozvaděče			7 852,64 Kč
	Doplnění a úprava rozvaděče RS20	8	hod	315,00 Kč
	Kombichránič 16A/2N/B/003	2	ks	843,69 Kč
	Jistič 16A/1B	1	ks	56,40 Kč
	Jistič 10A/1B	1	ks	58,10 Kč
	Jistič 16A/1B	3	ks	56,40 Kč
	Jistič 16A/1B	1	ks	56,40 Kč
	Diagnostika stávajících rozvodů	2	hod	315,00 Kč
	Označení obvodů	1	ks	645,03 Kč
	Spuštění elektroinstalce a kontrola správné funkčnosti	1	hod	535,05 Kč
	Pomocné práce technika	1	hod	315,00 Kč
	Příslušenství	1	kpl	645,03 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	535,05 Kč
	Přístroje a zařízení m.č. 304			7 687,34 Kč
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	8	ks	399,15 Kč
	Dvojzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	6	ks	422,55 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	6	ks	65,25 Kč
	Rámeček bílý - čtvrtásobný	2	ks	122,12 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	399,15 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	41,88 Kč
SIL	Dodávka Svítidla + světelné zdroje m.č. 304			26 535,26 Kč
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 648,39 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	1	ks	1 797,21 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CR>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 408,48 Kč
S4	Valcové stropní nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d= 500 mm, IP44 CARINA 2-LED-	0	ks	2 590,94 Kč
S5	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CR>80, IP40, Dali ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C + Dali	6	ks	2 876,18 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECU11W-EXIT	1	ks	975,49 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	1	ks	1 760,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	513,72 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do posluhářen, kovový	0	ks	1 516,50 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	306,71 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	340,82 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	313,06 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	395,68 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	359,23 Kč
	Tlačítko dvojitě, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	4	ks	383,17 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	65,25 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	92,78 Kč
	Dodávka Kabelové trasy			69 060,03 Kč
	krabice KP 67/2	29	ks	58,00 Kč
	krabice KPR 68	4	ks	66,94 Kč
	Víčko KO 68	4	ks	22,75 Kč
	Chránička pro přípravy pro budoucí budoucí rekonstrukce - Kopoflex 50 mm	86	m	51,57 Kč
	Zláb 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	36	m	484,58 Kč
	Příslušenství k listům (přepážka spojky a instalační materiál)	1	kpl	2 921,40 Kč
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	96	m	37,20 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	144	m	44,98 Kč
	Trubka PVC pr. 16	48	m	34,66 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	2,4	m	58,33 Kč
	Zláb 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	2,4	m	135,55 Kč
	Krabice přístrojová do PVC zlabu	4	ks	102,77 Kč
	Zláb 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	2,4	m	395,39 Kč
	Přepážka do kastlíků VZT (oddělení SIL a SLA rozvodů)	41	m	130,28 Kč
	NKZIN 100X250X1,25 S ZLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	0	m	837,29 Kč
	Víko - V 250 S	0	m	211,32 Kč
	Uchytká vika - VU GMT	0	ks	31,81 Kč
	Chránička hran NCH XX	0	m	128,86 Kč
	Óko kabelové lisovací 6mm2/M6	20	ks	32,96 Kč
	Šroub M6x15 mosaz + Malice M6	20	ks	18,17 Kč
	Svorka bezšroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	19,29 Kč
	Svorka bezšroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	25,90 Kč
	Svorka bezšroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou	50	ks	48,47 Kč
	Svorka bezšroubová 6x 0,5-2,5 mm2, transparentní	50	ks	76,88 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	3 796,20 Kč

	CYKY 3Jx2,5	314	m	35,31 Kč	11 102,22 Kč
	H07V-6mm/Zz.	36	m	33,32 Kč	1 199,46 Kč
SIL	Montáž ostatní				67 381,65 Kč
	Demonáž stávajících prvků a zařízení	8	hod	405,00 Kč	3 240,00 Kč
	Demontáž stávající kabeláže a žlabů	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm	33	ks	49,50 Kč	1 633,50 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení	48	m	49,50 Kč	2 376,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm - světla a vypínače	8	ks	49,50 Kč	396,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení (Do stropů)	15	m	67,50 Kč	1 012,50 Kč
	Výpočet osvětlení	5	hod	405,00 Kč	2 025,00 Kč
	Zaměření rozmístění řad svítidel	5	hod	405,00 Kč	2 025,00 Kč
	Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení	1	kpl	6 598,80 Kč	6 598,80 Kč
	Pronájem pojízdného lešení	1	kpl	3 316,50 Kč	3 316,50 Kč
	Vrtání prázdné betonové zdi do tl.do 1000 mm	1	ks	1 533,15 Kč	1 533,15 Kč
	Vrtání prázdné zdi do tl.do 300 mm	8	ks	731,25 Kč	5 850,00 Kč
	Pomocné stavební práce	5	hod	405,00 Kč	2 025,00 Kč
	Zpracování dokumentace pro realizaci	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Označení kabeláže	6	hod	405,00 Kč	2 430,00 Kč
	Označení prvku	6	hod	405,00 Kč	2 430,00 Kč
	Revize elektro	1	kpl	4 165,20 Kč	4 165,20 Kč
	Koordináční činnosti	8	hod	405,00 Kč	3 240,00 Kč
	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené	1	kpl	5 265,00 Kč	5 265,00 Kč
	Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace	1	kpl	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč
	Podružné rozpočtové náklady				5 688,65 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky	1	sada	1 041,30 Kč	1 041,30 Kč
	Energie, 0,5% z montážních prací	1	sada	497,25 Kč	497,25 Kč
	Presun materiálu, 0,5% z dodávky	1	sada	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Doprava	1	kpl	7 083,18 Kč	7 083,18 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu	1	kpl	912,60 Kč	912,60 Kč

Celkem 209 241,91 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.6 - Silnoproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství doveditelné z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 403, 404A, 404B, 404C, 405, 406, 407, 408, 409			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
				Cena Celkem
	Rozvaděče			38 684,96 Kč
	Doplnění a úprava rozvaděče RS22	14	hod	315,00 Kč
	Kombichráně 16A/2N/B/003	16	ks	843,69 Kč
	Jistič 16A/1B	12	ks	56,40 Kč
	Jistič 10A/1B	8	ks	58,10 Kč
	Jistič 16A/1B	24	ks	56,40 Kč
	Jistič 16A/1B	3	ks	56,40 Kč
	Diagnostika stávajících rozvodů	18	hod	315,00 Kč
	Označení obvodů	1	ks	1 153,35 Kč
	Spuštění elektroinstalace a kontrola správné funkčnosti	22	hod	315,00 Kč
	Pomocné práce technika	10	hod	315,00 Kč
	Příslušenství	1	kpl	661,19 Kč
	Drobný instalační materiál	1	kpl	546,98 Kč
				106 123,08 Kč
	Přístroje a zařízení			
	m.č 403			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	16	ks	407,93 Kč
	Dvojjzásuvka 230V/16A, bílá	5	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	5	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	4	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč
	m.č 404A			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	12	ks	407,93 Kč
	Dvojjzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	8	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	8	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	3	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	1	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	1	ks	42,80 Kč
	m.č 404B			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	8	ks	407,93 Kč
	Dvojjzásuvka 230V/16A, bílá	7	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	7	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	2	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč
	m.č 404C			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	8	ks	407,93 Kč
	Dvojjzásuvka 230V/16A, bílá	3	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	3	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	2	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	0	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	0	ks	42,80 Kč
	m.č 405			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	21	ks	407,93 Kč
	Dvojjzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	0	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	1	ks	66,90 Kč
	Záslepka do dvojrámečku	1	ks	90,54 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	5	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč
	m.č 406			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	12	ks	407,93 Kč
	Dvojjzásuvka 230V/16A, bílá	5	ks	432,23 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	5	ks	66,90 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	3	ks	125,26 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč
	m.č 407			
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 20	20	ks	407,93 Kč
	Dvojjzásuvka 230V/16A, bílá	5	ks	432,23 Kč

	Rámeček bílý - dvojnásobný	5	ks	66,90 Kč	334,48 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	5	ks	125,26 Kč	626,29 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč	1 223,78 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč	128,39 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč	6 905,70 Kč
	m.č 408				
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	8	ks	407,93 Kč	3 263,40 Kč
	Dvořzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	4	ks	432,23 Kč	1 728,90 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	4	ks	66,90 Kč	267,58 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	2	ks	125,26 Kč	250,52 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč	1 223,78 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč	128,39 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč	6 905,70 Kč
	m.č 409				
	Zásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	9	ks	407,93 Kč	3 671,33 Kč
	Dvořzásuvka 230V/16A, bílá, IP 30, s clonkami	5	ks	432,23 Kč	2 161,13 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	6	ks	66,90 Kč	401,38 Kč
	Záslepka do dvojrámce	1	ks	90,54 Kč	90,54 Kč
	Rámeček bílý - čtyřnásobný	2	ks	125,26 Kč	250,52 Kč
	Zásuvka pro AV tech. - 230V/16A, bílá, jednonásobná	3	ks	407,93 Kč	1 223,78 Kč
	Rámeček bílý - jednonásobný	3	ks	42,80 Kč	128,39 Kč
	Zásuvková lišta do stolu	1	ks	6 905,70 Kč	6 905,70 Kč
SIL	Dodávka Svitidla + světelné zdroje				117 895,94 Kč
	m.č 403				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA_2_LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křižový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 404A				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA_2_LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křižový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 404B				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA_2_LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křižový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 404C				
S1	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, přisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Válcové stropní/nástěnné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA_2_LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL/1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křižový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 405				

S1	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, prisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Valcové stropní/nástenné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Prisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 406				
S1	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, prisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Valcové stropní/nástenné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Prisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	1	ks	66,90 Kč	66,90 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 407				
S1	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, prisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	6	ks	2 482,07 Kč	14 892,43 Kč
S4	Valcové stropní/nástenné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Prisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	0	ks	997,43 Kč	0,00 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	0	ks	1 808,66 Kč	0,00 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	312,27 Kč	312,27 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	347,70 Kč	347,70 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	323,74 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	1	ks	66,90 Kč	66,90 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	m.č 408				
S1	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	0	ks	1 692,75 Kč	0,00 Kč
S2	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, prisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Valcové stropní/nástenné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
S5	LED svítidlo, prisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40, Dali ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C + Dali	6	ks	2 967,77 Kč	17 806,61 Kč
N1	Prisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	1	ks	997,43 Kč	997,43 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	2	ks	1 808,66 Kč	3 617,32 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	6	ks	522,40 Kč	3 134,39 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	0	ks	1 563,75 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	323,74 Kč	647,48 Kč
	Tlačítko dvojitě, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	391,67 Kč	783,34 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	0	ks	66,90 Kč	0,00 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	2	ks	95,14 Kč	190,28 Kč
	m.č 409				
S1	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 38W, 4800 lm, IP20 MODUS ASTAP4000M	1	ks	1 692,75 Kč	1 692,75 Kč
S2	Závěsné/prisazené, LED asymetrické svítidlo, 43W, 6500 lm, IP20 MODUS ASTAP6000L	0	ks	1 847,30 Kč	0,00 Kč
S3	LED svítidlo, prisazené/stropní, 53W, 4000 K, CRI>80, IP40 ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO-C	0	ks	2 482,07 Kč	0,00 Kč
S4	Valcové stropní/nástenné svítidlo 49W, 3000K, 4710 lm d = 500 mm, IP44 CARINA 2 LED-	0	ks	2 671,55 Kč	0,00 Kč
N1	Prisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, baterie 1h, IP65 ECL1W - EXIT	1	ks	997,43 Kč	997,43 Kč
N2	LED nouzové svítidlo, vestavné, optika otevřený prostor, 2W, baterie 1h AX3P/O/2W	2	ks	1 808,66 Kč	3 617,32 Kč
S6	Svítidlo do kazetového stropu 600x600 53W, 5830 lm, 4000K ZCLED3G63Q940/EASY-M600-OPAL + Dali	8	ks	3 007,01 Kč	24 056,10 Kč
S7	Svítidlo do kazetového stropu 600x600 53W, 5830 lm, 4000K ZCLED3G63Q940/EASY-M600-OPAL + Dali + NZ	1	ks	5 131,44 Kč	5 131,44 Kč
	Závěsná sada LGP-SUSP-SADA-L-Y	0	ks	522,40 Kč	0,00 Kč
	Závěsný systém pro svítidla do poslucháren, kovový	9	ks	1 563,75 Kč	14 073,75 Kč
	Vypínač č.1 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	312,27 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.5 - barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	347,70 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 - schodišťový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	318,87 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.6 + 6, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	404,67 Kč	0,00 Kč
	Vypínač č.7 - křížový, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	366,81 Kč	0,00 Kč
	Tlačítko, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	6	ks	323,74 Kč	1 942,44 Kč
	Tlačítko dvojitě, IP 20, barva bílá (jednotný design se zásuvkami 230V)	4	ks	391,67 Kč	1 566,69 Kč
	Rámeček bílý - dvojnásobný	2	ks	66,90 Kč	133,79 Kč
	Rámeček bílý - trojnásobný	0	ks	95,14 Kč	0,00 Kč
	Dodávka Kabelové trasy				81 562,40 Kč
	krabice KP 67/2	219	ks	58,68 Kč	12 850,13 Kč
	krabice KPR 68	16	ks	67,96 Kč	1 087,34 Kč
	Víčko KO 68	14	ks	23,11 Kč	323,55 Kč
	Chránička pro přípravu pro budoucí budoucí rekonstrukce - Kopoflex 50 mm	58	m	51,57 Kč	2 970,54 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Úchytného materiálu	0	m	631,39 Kč	0,00 Kč
	Příslušenství k lištám (přepážka spojky a instalační materiál)	0	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	384	m	37,20 Kč	14 284,17 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	342	m	44,98 Kč	15 381,69 Kč

Trubka PVC pr. 16	84	m	34,66 Kč	2 911,13 Kč
Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	15	m	58,33 Kč	874,93 Kč
Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	7	m	144,55 Kč	1 040,79 Kč
Krabice přístrojová do PVC žlabu	21	ks	105,16 Kč	2 208,41 Kč
Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	8	m	395,39 Kč	3 321,32 Kč
Přepážka do kastlíků VZT (oddělení SIL a SLA rozvodů)	55	m	130,28 Kč	7 191,18 Kč
NKZIN 100X250X1,25 S ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	0	m	863,78 Kč	0,00 Kč
Viko - V 250 S	0	m	217,89 Kč	0,00 Kč
Úchytka vika - VU GMT	0	ks	32,51 Kč	0,00 Kč
Chránička hran NCH XX	0	m	133,30 Kč	0,00 Kč
Okno kabelové lisovací 6mm2/M6	20	ks	33,36 Kč	667,24 Kč
Šroub M6x15 mosaz + Matice M6	20	ks	18,45 Kč	369,09 Kč
Svorka bezšroubová 2x 0.5-2.5 mm2, transparentní s packou	50	ks	19,51 Kč	975,71 Kč
Svorka bezšroubová 3x 0.5-2.5 mm2, transparentní s packou	50	ks	26,20 Kč	1 310,06 Kč
Svorka bezšroubová 5x 0.5-2.5 mm2, transparentní s packou	50	ks	49,12 Kč	2 455,88 Kč
Svorka bezšroubová 8x 0.5-2.5 mm2, transparentní	50	ks	77,93 Kč	3 896,55 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpł	7 442,69 Kč	7 442,69 Kč
Dodávka Kabeláže				163 596,10 Kč
m.č 403				
CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Ox1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx2,5	392	m	35,31 Kč	13 856,59 Kč
H07V-6mmVZž.	42	m	33,32 Kč	1 399,37 Kč
m.č 404A				
CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Ox1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx2,5	358	m	35,31 Kč	12 627,71 Kč
H07V-6mmVZž.	24	m	33,32 Kč	799,64 Kč
m.č 404B				
CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Ox1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx2,5	82	m	35,31 Kč	2 881,49 Kč
H07V-6mmVZž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
m.č 404C				
CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Ox1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx2,5	60	m	35,31 Kč	2 118,74 Kč
H07V-6mmVZž.	12	m	33,32 Kč	399,82 Kč
m.č 405				
CYKY 5Jx1,5	0	m	39,89 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 2Ox1,5	0	m	26,39 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Ox1,5	0	m	28,48 Kč	0,00 Kč
CYKY 3Jx2,5	305	m	35,31 Kč	10 752,63 Kč
H07V-6mmVZž.	24	m	33,32 Kč	799,64 Kč
m.č 406				
CYKY 5Jx1,5	60	m	39,89 Kč	2 393,28 Kč
CYKY 3Jx1,5	126	m	28,48 Kč	3 588,49 Kč
CYKY 2Ox1,5	17	m	26,39 Kč	443,38 Kč
CYKY 3Ox1,5	29	m	28,48 Kč	820,23 Kč
CYKY 3Jx2,5	322	m	35,31 Kč	11 356,47 Kč
H07V-6mmVZž.	30	m	33,32 Kč	999,55 Kč
m.č 407				
CYKY 5Jx1,5	211	m	39,89 Kč	8 424,35 Kč
CYKY 3Jx1,5	137	m	28,48 Kč	3 896,07 Kč
CYKY 2Ox1,5	14	m	26,39 Kč	380,04 Kč
CYKY 3Ox1,5	31	m	28,48 Kč	888,58 Kč
CYKY 3Jx2,5	334	m	35,31 Kč	11 780,22 Kč
H07V-6mmVZž.	30	m	33,32 Kč	999,55 Kč
m.č 408				
CYKY 5Jx1,5	215	m	39,89 Kč	8 575,92 Kč
CYKY 3Jx1,5	184	m	28,48 Kč	5 240,33 Kč
CYKY 2Ox1,5	48	m	26,39 Kč	1 266,80 Kč
CYKY 3Ox1,5	66	m	28,48 Kč	1 879,68 Kč
CYKY 3Jx2,5	378	m	35,31 Kč	13 348,09 Kč
H07V-6mmVZž.	42	m	33,32 Kč	1 399,37 Kč
m.č 409				
CYKY 5Jx1,5	271	m	39,89 Kč	10 817,63 Kč
CYKY 3Jx1,5	209	m	28,48 Kč	5 946,63 Kč
CYKY 2Ox1,5	55	m	26,39 Kč	1 456,82 Kč
CYKY 3Ox1,5	72	m	28,48 Kč	2 050,56 Kč
CYKY 3Jx2,5	510	m	35,31 Kč	18 009,32 Kč

	H07V-6mm/Zž.	48	m	33,32 Kč	1 599,29 Kč
SIL	Montáž ostatní				304 218,68 Kč
	Demontáž stávajících prvků a zařízení	36	hod	405,00 Kč	14 580,00 Kč
	Demontáž stávající kabeláže a žlabů	44	hod	405,00 Kč	17 820,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm	256	ks	49,50 Kč	12 672,00 Kč
	Sekání kabelových tras + zapravení	408	m	49,50 Kč	20 196,00 Kč
	Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm - světle a vypínače	27	ks	49,50 Kč	1 336,50 Kč
	Upravy pro montáž nových svítidel do stávajících podhledů	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Výpočet osvětlení	22	hod	405,00 Kč	8 910,00 Kč
	Zaměření rozmístění řad svítidel	17	hod	405,00 Kč	6 885,00 Kč
	Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení	1	kpl	24 117,75 Kč	24 117,75 Kč
	Pronájem požárního lešení	1	kpl	20 088,00 Kč	20 088,00 Kč
	Vrtaný průřez betonové zdi do tl.do 1000 mm	1	ks	1 541,93 Kč	1 541,93 Kč
	Vrtaný průřez zdi do tl.do 300 mm	10	ks	736,88 Kč	7 368,75 Kč
	Pomocné stavební práce	17	hod	405,00 Kč	6 885,00 Kč
	Žpracování dokumentace pro realizaci	36	hod	405,00 Kč	14 580,00 Kč
	Označení kabeláže	12	hod	405,00 Kč	4 860,00 Kč
	Označení prvku	17	hod	405,00 Kč	6 885,00 Kč
	Revize elektro	1	kpl	11 967,75 Kč	11 967,75 Kč
	Koordinační činnosti	32	hod	405,00 Kč	12 960,00 Kč
	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	1	kpl	32 805,00 Kč	32 805,00 Kč
	Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace	1	kpl	72 900,00 Kč	72 900,00 Kč
	Podružné rozpočtové náklady				49 389,75 Kč
	Odvoz a likvidace odpadu 0.5% z dodávky	1	sada	8 383,50 Kč	8 383,50 Kč
	Energie 0.5% z montážních prací	1	sada	4 556,25 Kč	4 556,25 Kč
	Přesun materiálu 0.5% z dodávky	1	sada	36 450,00 Kč	36 450,00 Kč
	Doprava	1	kpl	21 144,92 Kč	21 144,92 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč
	Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu	1	kpl	6 658,20 Kč	6 658,20 Kč

Celkem 893 324,03 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství doveditelné z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré techniky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 020, 022, 024, 025			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM Cena Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	724	m	40,62 Kč 29 409 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	540	m	48,77 Kč 26 334 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	0	m	87,67 Kč 0 Kč
	Zlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	7,2	m	143,66 Kč 1 034 Kč
	Zlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	553,24 Kč 0 Kč
	Kov. Stínicí přepážka do parapetního žlabu	0	m	101,62 Kč 0 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	0	ks	106,82 Kč 0 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	26	ks	62,05 Kč 1 613 Kč
	Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100	4	ks	982,53 Kč 3 930 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	10	%	423,00 Kč 4 230 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - kabeláž			
	Kabel CAT6 UTP LSOH	3058	m	27,99 Kč 85 574 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 5M	0	ks	86,21 Kč 0 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 3M	20	ks	66,20 Kč 1 324 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 1M	6	ks	44,86 Kč 269 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Zásuvka datová neosazená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V)	26	ks	209,37 Kč 5 443 Kč
	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje (jednotný design se zásuvkami 230V)	26	ks	43,68 Kč 1 136 Kč
	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje vodorovný dvojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	67,50 Kč 0 Kč
	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	26	ks	42,42 Kč 1 103 Kč
	Keystone UTP, kat. 6	110	ks	90,57 Kč 9 962 Kč
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	2	ks	3 103,92 Kč 6 208 Kč
	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	2	ks	302,86 Kč 606 Kč
	Pomocný instalační materiál(% z dodávky)	10	%	259,20 Kč 2 592 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky, AP WiFi			
	Ethernetový prepínač 48 portů Technická specifikace viz příloha TYP 1	2	ks	83 704,14 Kč 167 408 Kč
	10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gbit, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma vlákny, kompatibilní do dodávaných prepínačů, optické moduly budou osazeny do dodaných prepínačů a do CORE switchů v hlavní a záložní servrovně			
	Optický patch kabel 9/125, délka 2m	8	ks	790,83 Kč 6 327 Kč
	Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), Technická specifikace viz příloha TYP 2	8	ks	210,25 Kč 1 682 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	3	ks	18 104,87 Kč 54 315 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	3	ks	1 815,00 Kč 5 445 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické přípomocy a pomocné montážní práce	42	hod	445,50 Kč 18 711 Kč
	Demontáž stávajících zařízení	22	hod	445,50 Kč 9 801 Kč
	Měření metalické kabeláže, vytvoření měřicího protokolu	52	ks	93,60 Kč 4 867 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	22	hod	445,50 Kč 9 801 Kč
	Součinnost se správcem sítě	5	hod	445,50 Kč 2 228 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč 2 228 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsanych funkcností v projektu (% z dodávky)	20	%	621,00 Kč 12 420 Kč
	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav	3	%	405,00 Kč 1 215 Kč
	Doprava materiálu, zařízení stavenišť (% z dodávky)	4	%	2 990,69 Kč 11 963 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Eventuelně označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny. Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém. Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo Blok rekonstruovaných místností - m.č. 113, 115, 116				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	340	m	40,62 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	315	m	48,77 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	2,4	m	62,76 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	7,2	m	143,66 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	48	m	467,35 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	553,24 Kč
	Kov. Stínící přepážka do parapetního žlabu	0	m	101,62 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	3	ks	106,82 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	24	ks	62,05 Kč
	Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100	1	ks	982,53 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	10	%	423,00 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - kabeláž			
	Kabel CAT6 UTP LSOH	1310	m	27,99 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 5M	0	ks	86,21 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 3M	36	ks	66,20 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 1M	4	ks	44,86 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V)	18	ks	209,37 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje (jednotný design se zásuvkami 230V)	15	ks	43,68 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	67,50 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	95,93 Kč
	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	18	ks	42,42 Kč
	Keystone UTP, kat. 6	84	ks	90,57 Kč
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	1	ks	3 103,92 Kč
	19" výřezovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	1	ks	302,86 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	149,40 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky, AP WiFi			
	Ethernetový přepínač 48 portů Technická specifikace viz příloha TYP 1	1	ks	83 704,14 Kč
	10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gbit, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma vlákny, kompatibilní do dodávaných přepínačů, optické moduly budou osazeny do dodávaných přepínačů a do CORE switčů v hlavní a záložní servorně	4	ks	790,83 Kč
	Optický patch kabel 9/125, délka 2m	4	ks	210,25 Kč
	Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), Technická specifikace viz příloha TYP 2	3	ks	18 104,87 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	3	ks	1 815,00 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické přípomocy a pomocné montážní práce	42	hod	445,50 Kč
	Demontáž stávajících zařízení	22	hod	445,50 Kč
	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	42	ks	93,60 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	22	hod	445,50 Kč
	Součinnost se správcem sítě	5	hod	445,50 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	621,00 Kč
	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav	3	%	405,00 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	865,89 Kč
CCTV	Kamerový systém - IP kamery a příslušenství			
	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 3-6mm, WDR, DLP, IR 15m, HDMI, IP44 technologie WDR 110dB, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, motor zoom objektiv se záběrem 100° až 45°, HDMI výstup, slot na SD kartu, I/O kontakty aj. Dále objektová videoanalýza Object Analytics na bázi deep learning, zaměřená na detekci a detailnější klasifikaci osob a vozidel. Velmi důležitá funkce Edge Valut, které zabezpečují vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti kamery. Napájení kamery PoE (802.3af/at, Type 1 Class 2). Provedení kamery vnitřní odolné, IP44, IK08	1	ks	10 722,49 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	159,30 Kč
CCTV	Kamerový systém - SW vybavení			
	Rozšíření stávající licence pro IP kameru	1	ks	1 895,40 Kč
	Server pro IP kamery (zůstává stávající)	0	ks	0,00 Kč
CCTV	Kamerový systém - ostatní			
	Záznamové zařízení s kamerou (pro zaznamenávání přednášek) - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč
	HDMI kabel 15m - Propojovací kabeláž k záznamovému zařízení - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč

	Demontáž, montáž záznamového zařízení	1 ks	3 564,00 Kč	3 564 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	3 hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3 %	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4 %	865,89 Kč	3 464 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - montážní materiál			
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	72 m	40,62 Kč	2 925 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	6 m	48,77 Kč	293 Kč
	Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	1 ks	420,80 Kč	421 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	1 ks	62,05 Kč	62 Kč
	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 55 x 70 x 19 mm.	1 ks	173,42 Kč	173 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5 %	42,30 Kč	212 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž			
	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	108 m	29,96 Kč	3 235 Kč
	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5	24 m	26,17 Kč	628 Kč
	Kabel podružného napájení 2x2,5	12 m	38,51 Kč	462 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - Komponenty EZS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)			
	Ovládací a programovací LCD klávesnice, dotykový displej, česká verze	0 ks	5 067,00 Kč	0 Kč
	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	1 ks	4 977,63 Kč	4 978 Kč
	Pomocné relé pro určování stavu dveří - 12-15 relé cívka 12VDC, kontakt 250VAC/10A 1x přepínací	1 ks	1 101,15 Kč	1 101 Kč
	PIR detektor pohybu s antimaskingem, dosah vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	0 ks	1 837,43 Kč	0 Kč
	PIR detektor pohybu s antimaskingem, dlouhý dosah 18m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	1 ks	1 837,43 Kč	1 837 Kč
	MG kontakt vnitřní, 4 drát, polarizovaný, přívodní kabel, ČSN EN 50131-1 stupeň 3	2 ks	641,41 Kč	1 283 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10 %	95,40 Kč	954 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - ostatní			
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Demontáž / opětovná montáž stávajících zařízení	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost se servisní firmou	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a programování systému	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Integrace do stávající sw nadstavby	10 hod	445,50 Kč	4 455 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3 %	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4 %	865,89 Kč	3 464 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - montážní materiál			
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	26,4 m	40,62 Kč	1 072 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	18 m	48,77 Kč	878 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5 %	25,65 Kč	128 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - kabeláž			
	Kabel FTP, drát 4pár, Cat 6	84 m	29,96 Kč	2 516 Kč
	Kabel podružného napájení 2x1,5	48 m	28,59 Kč	1 372 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - komponenty systému			
	Čtečka karet - bezkontaktní snímač 13,56 MHz, komunikace po ethernetu, napájení PoE, včetně licence pro řídicí jednotku, plně kompatibilní se stávajícím systémem v objektu	2 ks	7 167,42 Kč	14 335 Kč
	rozšíření licence SW akcion	1 clk	1 721,70 Kč	1 722 Kč
	Záložní zdroj v boxu 12V/6A, 18Ah	1 ks	5 080,88 Kč	5 081 Kč
	Akumulátor 12V 18Ah	1 ks	1 559,92 Kč	1 560 Kč
	systémové bezpečnostní relé pro ovládání elektronického zámku a řídicího systému AV techniky	2 ks	1 878,75 Kč	3 758 Kč
	Konektor 8p8c licna RJ45	4 ks	90,88 Kč	364 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10 %	256,50 Kč	2 565 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - ostatní			
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3 %	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4 %	865,89 Kč	3 464 Kč
JČ	Jednotný čas - komponenty systému			
	Bude provedena pouze příprava	1 ks	8 351,73 Kč	8 352 Kč
JČ	Jednotný čas - ostatní			
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	3 hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	2 hod	445,50 Kč	891 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	2 hod	445,50 Kč	891 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	0 hod	445,50 Kč	0 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	0 hod	445,50 Kč	0 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	0 hod	445,50 Kč	0 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	107,10 Kč	2 142 Kč
GN	Grafická nadstavba			

Uprava grafických map pro PZTS	1	ks	2 106,00 Kč	2 106 Kč
Implementace prvků PZTS do grafické nadstavby	4	ks	374,40 Kč	1 498 Kč
Cena celkem bez DPH				485 642 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovozené z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovozené součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelně označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 217, 218, 219A, 219B, 219C			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			Cena Celkem
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	540	m	40,62 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	360	m	48,77 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	7,2	m	62,76 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	24	m	143,66 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	18	m	467,35 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	553,24 Kč
	Kov. Stínící přepážka do parapetního žlabu	0	m	101,62 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	6	ks	106,82 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	62	ks	62,05 Kč
	Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100	4	ks	982,53 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	10	%	423,00 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - kabeláž			
	Kabel CAT6 UTP LSOH	3385	m	27,99 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 5M	0	ks	86,21 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 3M	54	ks	66,20 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 1M	8	ks	44,86 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V)	27	ks	209,37 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje (jednotný design se zásuvkami 230V)	21	ks	43,68 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	67,50 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	95,93 Kč
	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	27	ks	42,42 Kč
	Keystone UTP, kat. 6	124	ks	90,57 Kč
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	2	ks	3 103,92 Kč
	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	2	ks	302,86 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	259,20 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky, AP WiFi			
	Ethernetový přepínač 48 portů Technická specifikace viz příloha TYP 1	2	ks	83 704,14 Kč
	10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gbit, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma vlákny, kompatibilní do dodávaných přepínačů, optické moduly budou osazeny do dodaných přepínačů a do CORE switchů v hlavní a záložní servorně	8	ks	790,83 Kč
	Optický patch kabel 9/125, délka 2m	8	ks	210,25 Kč
	Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), Technická specifikace viz příloha TYP 2	3	ks	18 104,87 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	3	ks	1 815,00 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické přípomocy a pomocné montážní práce	48	hod	445,50 Kč
	Demontáž stávajících zařízení	24	hod	445,50 Kč
	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	62	ks	93,60 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	22	hod	445,50 Kč
	Součinnost se správcem sítě	5	hod	445,50 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	674,10 Kč
	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav	3	%	405,00 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 153,11 Kč
CCTV	Kamerový systém - IP kamery a příslušenství			
	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 3-6mm, WDR, DLP, IR 15m, HDMI, IP44 technologie WDR 110dB, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, motor zoom objektiv se záběrem 100° až 45°, HDMI výstup, slot na SD kartu, I/O kontakty aj. Dále objektová videoanalýza Object Analytics na bázi deep learning, zaměřená na detekci a detailnější klasifikaci osob a vozidel. Velmi důležité funkce Edge Valut, které zabezpečují vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti kamery. Napájení kamery PoE (802.3af/at, Type 1 Class 2). Provedení kamery vnitřní z odolné, IP44, IK08	1	ks	10 722,49 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	159,30 Kč
CCTV	Kamerový systém - SW vybavení			
	Rozšíření stávající licence pro IP kameru	1	ks	1 895,40 Kč
	Server pro IP kamery (zůstává stávající)	0	ks	0,00 Kč
CCTV	Kamerový systém - ostatní			
	Záznamové zařízení s kamerou (pro zaznamenávání přednášek) - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč
	HDMI kabel 15m - Propojovací kabeláž k záznamovému zařízení - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč
	Demontáž, montáž záznamového zařízení	1	ks	3 564,00 Kč

	Součinnost s ostatními profesemi	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 153,11 Kč	4 612 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - montážní materiál				
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	78	m	40,62 Kč	3 168 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	6	m	48,77 Kč	293 Kč
	Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým vikem určena pro montáž do krabic KU68.	1	ks	420,80 Kč	421 Kč
	Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	1	ks	62,05 Kč	62 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	1	ks	173,42 Kč	173 Kč
	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 55 x 70 x 19 mm.	1	ks	173,42 Kč	173 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5	%	47,25 Kč	236 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž				
	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	96	m	29,96 Kč	2 876 Kč
	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5	24	m	26,17 Kč	628 Kč
	Kabel podružného napájení 2x2,5	12	m	38,51 Kč	462 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - Komponenty EZS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)				
	Ovládací a programovací LCD klávesnice, dotykový displej, česká verze	0	ks	5 067,00 Kč	0 Kč
	Zdrojový koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	1	ks	4 977,63 Kč	4 978 Kč
	Pomocné relé pro určování stavu dveří - 12-15 relé cívka 12VDC, kontakt 250VAC/10A 1x přepínací	1	ks	1 101,15 Kč	1 101 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dosah vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	1	ks	1 837,43 Kč	1 837 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dlouhý dosah 18m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	0	ks	1 837,43 Kč	0 Kč
	MG kontakt vnitřní, 4 drát, polarizovaný, přírodní kabel, ČSN EN 50131-1 stupeň 3	2	ks	641,41 Kč	1 283 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	95,40 Kč	954 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Demontáž / opětovná montáž stávajících zařízení	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost se servisní firmou	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a programování systému	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Integrace do stávající sw nadstavby	10	hod	445,50 Kč	4 455 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 153,11 Kč	4 612 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - montážní materiál				
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	48	m	40,62 Kč	1 950 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	24	m	48,77 Kč	1 170 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5	%	42,30 Kč	212 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - kabeláž				
	Kabel FTP, drát 4pár, Cat 6	72	m	33,78 Kč	2 432 Kč
	Kabel podružného napájení 2x1,5	36	m	32,17 Kč	1 158 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - komponenty systému				
	čtečka karet - bezkontaktní snímač 13,56 MHz, komunikace po ethernetu, napájení PoE, včetně licence pro řídicí jednotku, plně kompatibilní se stávajícím systémem v objektu	2	ks	7 167,42 Kč	14 335 Kč
	rozšíření licence SW akcion	1	clk	1 721,70 Kč	1 722 Kč
	Záložní zdroj v boxu 12V/6A, 18Ah	1	ks	5 080,88 Kč	5 081 Kč
	Akumulátor 12V 18Ah	1	ks	1 559,92 Kč	1 560 Kč
	systémové bezpečnostní relé pro ovládání elektronického zámku a řídicího systému AV techniky	2	ks	1 878,75 Kč	3 758 Kč
	Konektor 8p8c lična RJ45	4	ks	90,88 Kč	364 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	256,50 Kč	2 565 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 153,11 Kč	4 612 Kč
JČ	Jednotný čas - komponenty systému				
	Bude provedena pouze příprava	2	ks	8 351,73 Kč	16 703 Kč
JČ	Jednotný čas - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	107,10 Kč	2 142 Kč
GN	Grafická nadstavba				
	Úprava grafických map pro PZTS	1	ks	2 106,00 Kč	2 106 Kč

	Implementace prvků PZTS do grafické nadstavby	4	ks	374,40 Kč	1 498 Kč
	Cena celkem bez DPH				668 489 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHAREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovozené z projektové dokumentace. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovozené součásti dodávky a montáže. 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny. Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém. Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 317, 319, 320, 321			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM Cena Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	480	m	40,62 Kč 19 497 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	300	m	48,77 Kč 14 630 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	0	m	87,67 Kč 0 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	18	m	143,66 Kč 2 586 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	24	m	467,35 Kč 11 216 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	553,24 Kč 0 Kč
	Kov. Stínící přepážka do parapetního žlabu	0	m	101,62 Kč 0 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	6	ks	106,82 Kč 641 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	30	ks	62,05 Kč 1 862 Kč
	Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100	4	ks	982,53 Kč 3 930 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	10	%	423,00 Kč 4 230 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - kabeláž			
	Kabel CAT6 UTP LSOH	2784	m	27,99 Kč 77 917 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 5M	0	ks	86,21 Kč 0 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 3M	42	ks	66,20 Kč 2 780 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 1M	9	ks	44,86 Kč 404 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V)	21	ks	209,37 Kč 4 397 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje (jednotný design se zásuvkami 230V)	15	ks	43,68 Kč 655 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	67,50 Kč 0 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	95,93 Kč 192 Kč
	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	21	ks	42,42 Kč 891 Kč
	Keystone UTP, kat. 6	102	ks	90,57 Kč 9 238 Kč
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	1	ks	3 103,92 Kč 3 104 Kč
	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	1	ks	302,86 Kč 303 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	171,00 Kč 1 710 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky, AP WiFi			
	Ethernetový přepínač 48 portů Technická specifikace viz příloha TYP 1	1	ks	83 704,14 Kč 83 704 Kč
	10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gb/s, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma vlákny, kompatibilní do dodávaných přepínačů, optické moduly budou osazeny do dodaných přepínačů a do CORE switchů v hlavní a záložní servovně	4	ks	790,83 Kč 3 163 Kč
	Optický patch kabel 9/125, délka 2m	4	ks	210,25 Kč 841 Kč
	Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), Technická specifikace viz příloha TYP 2	3	ks	18 104,87 Kč 54 315 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	3	ks	1 815,00 Kč 5 445 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické přípomocy a pomocné montážní práce	42	hod	445,50 Kč 18 711 Kč
	Demontáž stávajících zařízení	22	hod	445,50 Kč 9 801 Kč
	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	51	ks	93,60 Kč 4 774 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	22	hod	445,50 Kč 9 801 Kč
	Součinnost se správcem sítě	5	hod	445,50 Kč 2 228 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč 2 228 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	621,00 Kč 12 420 Kč
	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav	3	%	405,00 Kč 1 215 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 178,88 Kč 4 716 Kč
CCTV	Kamerový systém - IP kamery a příslušenství			
	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 3-6mm, WDR, DLPU, IR 15m, HDMI, IP44 technologie WDR 110dB, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, motor zoom objektiv se záběrem 100° až 45°, HDMI výstup, slot na SD kartu, I/O kontakty aj. Dále objektová videoanalýza Object Analytics na bázi deep learning, zaměřená na detekci a detailnější klasifikaci osob a vozidel. . Velmi důležité funkce Edge Valut, které zabezpečují vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti kamery. Napájení kamery PoE (802.3af/at, Type 1 Class 2). Provedení kamery vnitřní z odolné, IP44, IK08	2	ks	10 722,49 Kč 21 445 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	318,60 Kč 3 186 Kč
CCTV	Kamerový systém - SW vybavení			
	Rozšíření stávající licence pro IP kameru	2	ks	1 895,40 Kč 3 791 Kč
	Server pro IP kamery (zůstává stávající)	0	ks	0,00 Kč 0 Kč
CCTV	Kamerový systém - ostatní			
	Záznamové zařízení s kamerou (pro zaznamenávání přednášek) - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč 0 Kč
	HDMI kabel 15m - Propojovací kabeláž k záznamovému zařízení - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč 0 Kč
	Demontáž, montáž záznamového zařízení	2	ks	3 564,00 Kč 7 128 Kč

	Součinnost s ostatními profesemi	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	159,30 Kč	3 186 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 178,88 Kč	4 716 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - montážní materiál				
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	198	m	40,62 Kč	8 043 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	72	m	48,77 Kč	3 511 Kč
	Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	2	ks	420,80 Kč	842 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	2	ks	62,05 Kč	124 Kč
	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 55 x 70 x 19 mm.	2	ks	173,42 Kč	347 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5	%	140,85 Kč	704 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž				
	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	288	m	29,96 Kč	8 628 Kč
	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5	138	m	26,17 Kč	3 611 Kč
	Kabel podružného napájení 2x2,5	12	m	38,51 Kč	462 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - Komponenty EZS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)				
	Ovládací a programovací LCD klávesnice, dotykový displej, česká verze	0	ks	5 067,00 Kč	0 Kč
	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	1	ks	4 977,63 Kč	4 978 Kč
	Pomocné relé pro určování stavu dveří - 12-15 relé cívka 12VDC, kontakt 250VAC/10A 1x přepínací	2	ks	1 101,15 Kč	2 202 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dosah vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	2	ks	1 837,43 Kč	3 675 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dlouhý dosah 18m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	0	ks	1 837,43 Kč	0 Kč
	MG kontakt vnitřní, 4 drát, polarizovaný, přívodní kabel, ČSN EN 50131-1 stupeň 3	4	ks	641,41 Kč	2 566 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	132,75 Kč	1 328 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	10	hod	445,50 Kč	4 455 Kč
	Demontáž / opětovná montáž stávajících zařízení	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost se servisní firmou	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a programování systému	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Integrace do stávající sw nadstavby	10	hod	445,50 Kč	4 455 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 178,88 Kč	4 716 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - montážní materiál				
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	144	m	40,62 Kč	5 849 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	60	m	48,77 Kč	2 926 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	6	%	100,35 Kč	602 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - kabeláž				
	Kabel FTP, drát 4pár, Cat 6	168	m	29,96 Kč	5 033 Kč
	Kabel podružného napájení 2x1,5	96	m	28,59 Kč	2 745 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - komponenty systému				
	Čtečka karet - bezkontaktní snímač 13,56 MHz, komunikace po ethernetu, napájení PoE, včetně licence pro řídicí jednotku, plně kompatibilní se stávajícím systémem v objektu	4	ks	7 167,42 Kč	28 670 Kč
	rozšíření licence SW akcion	1	clk	3 443,40 Kč	3 443 Kč
	Záložní zdroj v boxu 12V/6A, 18Ah	1	ks	5 080,88 Kč	5 081 Kč
	Akumulátor 12V 18Ah	1	ks	1 559,92 Kč	1 560 Kč
	systémové bezpečnostní relé pro ovládání elektronického zámku a řídicího systému AV techniky	4	ks	1 878,75 Kč	7 515 Kč
	Konektor 8p8c licna RJ45	8	ks	90,88 Kč	727 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	351,00 Kč	3 510 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 178,88 Kč	4 716 Kč
JČ	Jednotný čas - komponenty systému				
	Bude provedena pouze příprava	2	ks	8 351,73 Kč	16 703 Kč
JČ	Jednotný čas - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	107,10 Kč	2 142 Kč
GN	Grafická nadstavba				
	Úprava grafických map pro PZTS	1	ks	2 106,00 Kč	2 106 Kč

	Implementace prvků PZTS do grafické nadstavby	8 ks	374,40 Kč	2 995 Kč
	Cena celkem bez DPH			620 598 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovozené z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovozené součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyžaduje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 325, 326			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	336	m	40,62 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	228	m	48,77 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	9,6	m	62,76 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	7,2	m	143,66 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	14,4	m	467,35 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	553,24 Kč
	Kov. Stínící přepážka do parapetního žlabu	0	m	101,62 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	6	ks	106,82 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	16	ks	62,05 Kč
	Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100	1	ks	982,53 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	10	%	393,30 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - kabeláž			
	Kabel CAT6 UTP LSOH	1094	m	27,99 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 5M	0	ks	86,21 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 3M	16	ks	66,20 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 1M	8	ks	44,86 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V)	8	ks	209,37 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	43,68 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	67,50 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	2	ks	95,93 Kč
	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	8	ks	42,42 Kč
	Keystone UTP, kat. 6	48	ks	90,57 Kč
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	1	ks	3 103,92 Kč
	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	1	ks	302,86 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	102,15 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky, AP WIFI			
	Ethernetový přepínač 48 portů Technická specifikace viz příloha TYP 1	1	ks	83 704,14 Kč
	10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gbit, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma vlákny, kompatibilní do dodávaných přepínačů, optické moduly budou osazeny do dodávaných přepínačů a do CORE switchů v hlavní a záložní servromě	4	ks	790,83 Kč
	Optický patch kabel 9/125, délka 2m	4	ks	210,25 Kč
	Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), Technická specifikace viz příloha TYP 2	2	ks	18 104,87 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	2	ks	1 815,00 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické přípomocy a pomocné montážní práce	24	hod	445,50 Kč
	Demontáž stávajících zařízení	15	hod	445,50 Kč
	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	24	ks	93,60 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	15	hod	445,50 Kč
	Součinnost se správcem sítě	5	hod	445,50 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	550,80 Kč
	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav	3	%	405,00 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	888,99 Kč
CCTV	Kamerový systém - IP kamery a příslušenství			
	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 3-6mm, WDR, DLPU, IR 15m, HDMI, IP44 technologie WDR 110dB, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, motor zoom objektiv se záběrem 100° až 45°, HDMI výstup, slot na SD kartu, I/O kontakty aj. Dále objektová videoanalýza Object Analytics na bázi deep learning, zaměřená na detekci a detailnější klasifikaci osob a vozidel. Velmi důležité funkce Edge Valut, které zabezpečují vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti kamery. Napájení kamery PoE (802.3af/at, Type 1 Class 2). Provedení kamery vnitřní z odolného, IP44, IK08	2	ks	10 722,49 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	318,60 Kč
CCTV	Kamerový systém - SW vybavení			
	Rozšíření stávající licence pro IP kameru	2	ks	1 895,40 Kč
	Server pro IP kamery (zůstává stávající)	0	ks	0,00 Kč
CCTV	Kamerový systém - ostatní			
	Záznamové zařízení s kamerou (pro zaznamenávání přednášek) - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč
	HDMI kabel 15m - Propojovací kabeláž k záznamovému zařízení - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč
	Demontáž, montáž záznamového zařízení	2	ks	3 564,00 Kč

	Součinnost s ostatními profesemi	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	3 hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	159,30 Kč	3 186 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3 %	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4 %	888,99 Kč	3 556 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - montážní materiál			
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	180 m	40,62 Kč	7 312 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	9,6 m	48,77 Kč	468 Kč
	Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	2 ks	420,80 Kč	842 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	2 ks	62,05 Kč	124 Kč
	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 55 x 70 x 19 mm.	2 ks	173,42 Kč	347 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5 %	105,30 Kč	527 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž			
	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	274 m	29,96 Kč	8 196 Kč
	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5	84 m	26,17 Kč	2 198 Kč
	Kabel podružného napájení 2x2,5	12 m	38,51 Kč	462 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - Komponenty EZS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)			
	Ovládací a programovací LCD klávesnice, dotykový displej, česká verze	0 ks	5 067,00 Kč	0 Kč
	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	1 ks	4 977,63 Kč	4 978 Kč
	Pomocné relé por. určování stavu dveří - 12-15 relé cívka 12VDC, kontakt 250VAC/10A 1x přepínací	2 ks	1 101,15 Kč	2 202 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dosah vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	2 ks	1 837,43 Kč	3 675 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dlouhý dosah 18m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	0 ks	1 837,43 Kč	0 Kč
	MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přírodní kabel, ČSN EN 50131-1 stupeň 3	4 ks	641,41 Kč	2 566 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10 %	132,75 Kč	1 328 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - ostatní			
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Demontáž / opětovná montáž stávajících zařízení	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost se servisní firmou	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a programování systému	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Integrace do stávající sw nadstavby	10 hod	445,50 Kč	4 455 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3 %	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4 %	888,99 Kč	3 556 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - montážní materiál			
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	132 m	40,62 Kč	5 362 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	48 m	48,77 Kč	2 341 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5 %	85,50 Kč	428 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - kabeláž			
	Kabel FTP, drát 4pár, Cat 6	216 m	29,96 Kč	6 471 Kč
	Kabel podružného napájení 2x1,5	96 m	28,59 Kč	2 745 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - komponenty systému			
	čtečka karet - bezkontaktní snímač 13,56 MHz, komunikace po ethernetu, napájení PoE, včetně licence pro řídicí jednotku, plně kompatibilní se stávajícím systémem v objektu	4 ks	7 167,42 Kč	28 670 Kč
	rozšíření licence SW akcion	1 clk	3 443,40 Kč	3 443 Kč
	Záložní zdroj v boxu 12V/6A, 18Ah	1 ks	5 080,88 Kč	5 081 Kč
	Akumulátor 12V 18Ah	1 ks	1 559,92 Kč	1 560 Kč
	systémové bezpečnostní relé pro ovládání elektronického zámku a řídicího systému AV techniky	4 ks	1 878,75 Kč	7 515 Kč
	Konektor 8p8c licna RJ45	8 ks	90,88 Kč	727 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10 %	351,00 Kč	3 510 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - ostatní			
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	5 hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6 hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3 %	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4 %	888,99 Kč	3 556 Kč
JČ	Jednotný čas - komponenty systému			
	Bude provedena pouze příprava	2 ks	8 351,73 Kč	16 703 Kč
JČ	Jednotný čas - ostatní			
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	3 hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	2 hod	445,50 Kč	891 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	2 hod	445,50 Kč	891 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	0 hod	445,50 Kč	0 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	0 hod	445,50 Kč	0 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	0 hod	445,50 Kč	0 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20 %	107,10 Kč	2 142 Kč
GN	Grafická nadstavba			
	Uprava grafických map pro PZTS	0 ks	2 106,00 Kč	0 Kč

	Implementace prvků PZTS do grafické nadstavby	8 ks	374,40 Kč	2 995 Kč
	Cena celkem bez DPH			490 976 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství doveditelné z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost číslo	Blok rekonstruovaných místností - m.č. 304			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM Cena Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	96	m	40,62 Kč 3 899 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	24	m	48,77 Kč 1 170 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	3,6	m	62,76 Kč 226 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	18	m	143,66 Kč 2 586 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	553,24 Kč 0 Kč
	Kov. Stínicí přepážka do parapetního žlabu	0	m	101,62 Kč 0 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	3	ks	106,82 Kč 320 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	12	ks	62,05 Kč 745 Kč
	Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100	0	ks	982,53 Kč 0 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	10	%	80,55 Kč 806 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - kabeláž			
	Kabel CAT6 UTP LSOH	315	m	27,99 Kč 8 816 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 5M	0	ks	86,21 Kč 0 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 3M	8	ks	66,20 Kč 530 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 1M	4	ks	44,86 Kč 179 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V)	4	ks	209,37 Kč 837 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	43,68 Kč 44 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	67,50 Kč 0 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	1	ks	95,93 Kč 96 Kč
	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	4	ks	42,42 Kč 170 Kč
	Keystone UTP, kat. 6	24	ks	90,57 Kč 2 174 Kč
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	1	ks	3 103,92 Kč 3 104 Kč
	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	1	ks	302,86 Kč 303 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	70,65 Kč 707 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky, AP WiFi			
	Ethernetový přepínač 48 portů Technická specifikace viz příloha TYP 1	1	ks	83 704,14 Kč 83 704 Kč
	10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gbit, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma vlákny, kompatibilní do dodávaných přepínačů, optické moduly budou osazeny do dodaných přepínačů a do CORE switchů v hlavní a záložní servrovně	4	ks	790,83 Kč 3 163 Kč
	Optický patch kabel 9/125, délka 2m	4	ks	210,25 Kč 841 Kč
	Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), Technická specifikace viz příloha TYP 2	1	ks	18 104,87 Kč 18 105 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	1	ks	1 815,00 Kč 1 815 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické připomoce a pomocné montážní práce	10	hod	445,50 Kč 4 455 Kč
	Demontáž stávajících zařízení	8	hod	445,50 Kč 3 564 Kč
	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	12	ks	93,60 Kč 1 123 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	6	hod	445,50 Kč 2 673 Kč
	Součinnost se správcem sítě	3	hod	445,50 Kč 1 337 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	4	hod	445,50 Kč 1 782 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	205,20 Kč 4 104 Kč
	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav	3	%	405,00 Kč 1 215 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	416,66 Kč 1 667 Kč
CCTV	Kamerový systém - IP kamery a příslušenství			
	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 3-6mm, WDR, DLPU, IR 15m, HDMI, IP44 technologie WDR 110dB, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, motor zoom objektiv se záběrem 100° až 45°, HDMI výstup, slot na SD kartu, I/O kontakty aj. Dále objektová videoanalýza Object Analytics na bázi deep learning, zaměřená na detekci a detailnější klasifikaci osob a vozidel. . Velmi důležitá funkce Edge Valut, které zabezpečují vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti kamery. Napájení kamery PoE (802.3af/at, Type 1 Class 2). Provedení kamery vnitřní z odolné, IP44, IK08	2	ks	10 722,49 Kč 21 445 Kč
	Pomocný instalační materiál(% z dodávky)	10	%	318,60 Kč 3 186 Kč
CCTV	Kamerový systém - SW vybavení			
	Rozšíření stávající licence pro IP kameru	1	ks	1 895,40 Kč 1 895 Kč
	Server pro IP kamery (zůstává stávající)	0	ks	0,00 Kč 0 Kč
CCTV	Kamerový systém - ostatní			
	Součinnost s ostatními profesemi	3	hod	445,50 Kč 1 337 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	3	hod	445,50 Kč 1 337 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	5	hod	445,50 Kč 2 228 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	3	hod	445,50 Kč 1 337 Kč

	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	159,30 Kč	3 186 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	416,66 Kč	1 667 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - montážní materiál				
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	24	m	40,62 Kč	975 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	0	m	71,13 Kč	0 Kč
	Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	1	ks	420,80 Kč	421 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	1	ks	62,05 Kč	62 Kč
	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 55 x 70 x 19 mm.	1	ks	173,42 Kč	173 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5	%	32,40 Kč	162 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž				
	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	30	m	29,96 Kč	899 Kč
	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5	12	m	26,17 Kč	314 Kč
	Kabel podružného napájení 2x2,5	12	m	38,51 Kč	462 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - Komponenty EZS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)				
	Ovládací a programovací LCD klávesnice, dotykový displej, česká verze	0	ks	5 067,00 Kč	0 Kč
	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	1	ks	4 977,63 Kč	4 978 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dosah vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	1	ks	1 837,43 Kč	1 837 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dlouhý dosah 18m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	0	ks	1 837,43 Kč	0 Kč
	MG kontakt vnitřní, 4 drát, polarizovaný, přívodní kabel, ČSN EN 50131-1 stupeň 3	0	ks	641,41 Kč	0 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	67,95 Kč	680 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Demontáž / opětovná montáž stávajících zařízení	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Součinnost se servisní firmou	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Konfigurace a programování systému	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Integrace do stávající sw nadstavby	4	hod	445,50 Kč	1 782 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	4	hod	445,50 Kč	1 782 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	42,30 Kč	846 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	247,50 Kč	743 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	416,66 Kč	1 667 Kč
JČ	Jednotný čas - komponenty systému				
	Bude provedena pouze příprava	1	ks	8 351,73 Kč	8 352 Kč
JČ	Jednotný čas - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	107,10 Kč	2 142 Kč
GN	Grafická nadstavba				
	Uprava grafických map pro PZTS	0	ks	2 106,00 Kč	0 Kč
	Implementace prvků PZTS do grafické nadstavby	1	ks	374,40 Kč	374 Kč
	Cena celkem bez DPH				236 780 Kč

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA				
D.1.4.7 - Slaboproud				
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)				
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství doveditelné z projektové dokumentace.				
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:				
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.				
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.				
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.				
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.				
Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny komponenty a systém.				
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému pro uznání záruky výrobcem.				
Místnost čísk				
Blok rekonstruovaných místností - m.č. 403, 404A, 404B, 404C, 405, 406, 407, 408, 409				
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Cena JM
SK	Strukturovaná kabeláž - montážní materiál			Cena Celkem
	Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání	1440	m	40,62 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	720	m	48,77 Kč
	Trubka 1240, 750N, do podlahy, vč. zasekání	10,8	m	62,76 Kč
	Žlab 40x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	48	m	143,66 Kč
	Žlab 180x60 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	9,6	m	467,35 Kč
	Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Uchytného materiálu	0	m	553,24 Kč
	Kov. Stínící přepážka do parapetního žlabu	0	m	101,62 Kč
	Krabice přístrojová do PVC žlabu	9	ks	106,82 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	50	ks	62,05 Kč
	Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100	4	ks	982,53 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	10	%	756,00 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - kabeláž			
	Kabel CAT6 UTP LSOH	4332	m	27,99 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 5M	0	ks	86,21 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 3M	74	ks	66,20 Kč
	Patch kabel UTP, kat. 6, 1M	13	ks	44,86 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw			
	Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V)	37	ks	209,37 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje (jednotný design se zásuvkami 230V)	28	ks	43,68 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	0	ks	67,50 Kč
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný (jednotný design se zásuvkami 230V)	3	ks	95,93 Kč
	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	37	ks	42,42 Kč
	Keystone UTP, kat. 6	174	ks	90,57 Kč
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 350 MHz černý 1U	2	ks	3103,92 Kč
	19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá	2	ks	302,86 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	322,20 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - aktivní prvky, AP WiFi			
	Ethernetový přepínač 48 portů Technická specifikace viz příloha TYP 1	2	ks	83 704,14 Kč
	10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gb/s, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma vlákny, kompatibilní do dodávaných přepínačů, optické moduly budou osazeny do dodaných přepínačů a do CORE switchů v hlavní a záložní servrovně	8	ks	790,83 Kč
	Optický patch kabel 9/125, délka 2m	8	ks	210,25 Kč
	Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), Technická specifikace viz příloha TYP 2	5	ks	18 104,87 Kč
	PoE injektor pro Wi-Fi přístupový bod	5	ks	1 815,00 Kč
SK	Strukturovaná kabeláž - ostatní			
	Zednické přípomocy a pomocné montážní práce	48	hod	445,50 Kč
	Demontáž stávajících zařízení	24	hod	445,50 Kč
	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	87	ks	93,60 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	24	hod	445,50 Kč
	Součinnost se správcem sítě	8	hod	445,50 Kč
	Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy	8	hod	445,50 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	1 300,50 Kč
	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav	3	%	405,00 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 662,68 Kč
CCTV	Kamerový systém - IP kamery a příslušenství			
	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 3-6mm, WDR, DLPU, IR 15m, HDMI, IP44 technologie WDR 110dB, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, motor zoom objektiv se záběrem 100° až 45°, HDMI výstup, slot na SD kartu, I/O kontakty aj. Dále objektová videoanalýza Object Analytics na bázi deep learning, zaměřená na detekci a detailnější klasifikaci osob a vozidel. Velmi důležité funkce Edge Valut, které zabezpečují vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti kamery. Napájení kamery PoE (802.3af/at, Type 1 Class 2). Provedení kamery vnitřní zodoňně, IP44, IK08	3	ks	10 722,49 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	477,90 Kč
CCTV	Kamerový systém - SW vybavení			
	Rozšíření stávající licence pro IP kameru	3	ks	1 895,40 Kč
	Server pro IP kamery (zůstává stávající)	0	ks	0,00 Kč
CCTV	Kamerový systém - ostatní			
	Záznamové zařízení s kamerou (pro zaznamenávání přednášek) - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč
	HDMI kabel 15m - Propojovací kabeláž k záznamovému zařízení - dodávka investora	0	ks	0,00 Kč
	Demontáž, montáž záznamového zařízení	2	ks	3 564,00 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	6	hod	445,50 Kč

	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	238,95 Kč	4 779 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 662,68 Kč	6 651 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - montážní materiál				
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	138	m	40,62 Kč	5 606 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	96	m	48,77 Kč	4 682 Kč
	Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým vikem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	2	ks	420,80 Kč	842 Kč
	Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu	2	ks	62,05 Kč	124 Kč
	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek: 8+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 55 x 70 x 19 mm.	2	ks	173,42 Kč	347 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5	%	135,90 Kč	680 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž				
	Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6	348	m	29,96 Kč	10 425 Kč
	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5	156	m	26,17 Kč	4 082 Kč
	Kabel podružného napájení 2x2,5	12	m	38,51 Kč	462 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - Komponenty EZS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)				
	Ovládací a programovací LCD klávesnice, dotykový displej, česká verze	0	ks	5 067,00 Kč	0 Kč
	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	1	ks	4 977,63 Kč	4 978 Kč
	Pomocné relé pro určování stavu dveří - 12-15 relé cívka 12VDC, kontakt 250VAC/10A 1x přepínací	2	ks	1 101,15 Kč	2 202 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dosah vějíř 12m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	3	ks	1 837,43 Kč	5 512 Kč
	PIR detektor pohybu s antismaskingem, dlouhý dosah 18m, ČSN EN 50131-1: Stupeň 3	0	ks	1 837,43 Kč	0 Kč
	MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přívodní kabel, ČSN EN 50131-1 stupeň 3	4	ks	641,41 Kč	2 566 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	154,89 Kč	1 549 Kč
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Demontáž / opětovná montáž stávajících zařízení	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost se servisní firmou	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Konfigurace a programování systému	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Integrace do stávající sw nadstavby	10	hod	445,50 Kč	4 455 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 662,68 Kč	6 651 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - montážní materiál				
	Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	168	m	40,62 Kč	6 824 Kč
	Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	72	m	48,77 Kč	3 511 Kč
	Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky)	5	%	126,90 Kč	635 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - kabeláž				
	Kabel FTP, drát 4pár, Cat 6	235	m	29,96 Kč	7 046 Kč
	Kabel podružného napájení 2x1,5	96	m	28,59 Kč	2 745 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - komponenty systému				
	Čtečka karet - bezkontaktní snímač 13,56 MHz, komunikace po ethernetu, napájení PoE, včetně licence pro řidič jednotku, plně kompatibilní se stávajícím systémem v objektu	2	ks	7 167,42 Kč	14 335 Kč
	rozšíření licence SW akcion	1	clík	3 443,40 Kč	3 443 Kč
	Záložní zdroj v boxu 12V/6A, 18Ah	1	ks	5 080,88 Kč	5 081 Kč
	Akumulátor 12V 18Ah	1	ks	1 559,92 Kč	1 560 Kč
	systémové bezpečnostní relé pro ovládání elektronického zámku a řídicího systému AV techniky	4	ks	1 878,75 Kč	7 515 Kč
	Konektor 8p8c licna RJ45	8	ks	90,88 Kč	727 Kč
	Pomocný instalační materiál (% z dodávky)	10	%	351,00 Kč	3 510 Kč
EKV	Elektrická kontrola vstupu - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	5	hod	445,50 Kč	2 228 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	6	hod	445,50 Kč	2 673 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	79,65 Kč	1 593 Kč
	Projektová dokumentace skutečného provedení (% z dodávky)	3	%	445,50 Kč	1 337 Kč
	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	4	%	1 662,68 Kč	6 651 Kč
JČ	Jednotný čas - komponenty systému				
	Bude provedena pouze příprava	3	ks	8 351,73 Kč	25 055 Kč
JČ	Jednotný čas - ostatní				
	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	3	hod	445,50 Kč	1 337 Kč
	Součinnost s ostatními profesemi	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Koordinace se servisní organizací stávajícího systému	2	hod	445,50 Kč	891 Kč
	Konfigurace a úpravy v nastavení ve stávajícím systému	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu	0	hod	445,50 Kč	0 Kč
	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	20	%	107,10 Kč	2 142 Kč
GN	Grafická nadstavba				
	Úprava grafických map pro PZTS	1	ks	2 106,00 Kč	2 106 Kč
	Implementace prvků PZTS do grafické nadstavby	9	ks	374,40 Kč	3 370 Kč

	Cena celkem bez DPH				919 410 Kč

Dokument: Profese: Stupeň dokumentace:		FFUK-učebny Výkaz výměr a specifikace AV technika DPS				
Čís. pol.	Popis položky	Počet m.j.	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	Poznámka / referenční typ
	1.NP				170 680,-	
	2.NP				118 560,-	
	3.NP				59 280,-	
	4.NP				120 200,-	
	5.NP				180 300,-	
	Ostatní náklady				212 720,-	
	CELKEM bez DPH (všechny učebny)				861 740,-	

FFUK-učebny Výkaz výměr a specifikace AV technika DPS						Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby		Poznámka / referenční typ
Čís. pol.	Popis položky	Počet m.j.	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH			
I.	Učebna menší 20				52 120,-			
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT	1	ks	46 320,-	46 320,-	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D: HD lossless audio formátů		
	Datový kabel	30	m	26,-	780,-	Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH		
	Reproduktorový kabel	30	m	82,-	2 460,-	2x2,5, průměr 7,6mm, barva: černá; FRNC		
	Propojovací kabeláž a konektory	1	kpl	2 560,-	2 560,-			
II.	Učebna menší 22				59 280,-			
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT	1	ks	53 480,-	53 480,-	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D: HD lossless audio formátů		
	Datový kabel	30	m	26,-	780,-	Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH		
	Reproduktorový kabel	30	m	82,-	2 460,-	2x2,5, průměr 7,6mm, barva: černá; FRNC		
	Propojovací kabeláž a konektory	1	kpl	2 560,-	2 560,-			
III.	Učebna menší 24				59 280,-			
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT	1	ks	53 480,-	53 480,-	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D: HD lossless audio formátů		
	Datový kabel	30	m	26,-	780,-	Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH		
	Reproduktorový kabel	30	m	82,-	2 460,-	2x2,5, průměr 7,6mm, barva: černá; FRNC		
	Propojovací kabeláž a konektory	1	kpl	2 560,-	2 560,-			
	CELKEM bez DPH (všechny učebny)				170 680,-			

FFUK-učebny		Dokument:		Výkaz výměr a specifikace		AV technika		DPS		Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby		Poznámka / referenční typ
Stupeň dokumentace:		Profese:		AV technika		DPS		Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby		Poznámka / referenční typ		
Čís. pol.	Popis položky	Počet m.j.	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH							
I.	Učebna menší 218				59 280,-							
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT	1	ks	53 480,-	53 480,-	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D; HD lossless audio formátů						
	Datový kabel	30	m	26,-	780,-	Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH						
	Reprodukční kabel	30	m	82,-	2 460,-	2x2,5, průměr 7,6mm, barva: černá; FRNC						
	Propojovací kabeláž a konektory	1	kpl	2 560,-	2 560,-							
	CELKEM bez DPH (všechny učebny)				59 280,-							
			</									

FFUK-učebny Výkaz výměr a specifikace AV technika DPS						Poznámka / referenční typ
Čís. pol.	Stupeň dokumentace:	Dokument: Profese:	Popis položky	Počet m.j.	Měrná jednotka	
Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby						
I.	Učebna větší 304					
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT			1	ks	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D; HD lossless audio formátů
	Datový kabel			30	m	Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH
	Reprodukční kabel			40	m	2x2,5, průměr 7,6mm, barva: černá; FRNC
	Propojovací kabeláž a konektory			1	kpl	
II.	Učebna větší 320					
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT			1	ks	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D; HD lossless audio formátů
	Datový kabel			30	m	Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH
	Reprodukční kabel			40	m	2x2,5, průměr 7,6mm, barva: černá; FRNC
	Propojovací kabeláž a konektory			1	kpl	
CELKEM bez DPH (všechny učebny)						
						120 200,-

FFUK-učebny				Výkaz výměr a specifikace		Poznámka / referenční typ	
Dokument:				AV technika			
Stupeň dokumentace:				DPS			
Čís. pol.	Popis položky	Počet m.j.	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	
I.	Učebna větší 406				60 100,-		
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT	1	ks	53 480,-	53 480,-	Přípojně místo do podlahové krabice včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D: HD lossless audio formátů	
	Datový kabel	30	m	26,-	780,-		
	Reprodukční kabel	40	m	82,-	3 280,-		
	Propojovací kabeláž a konektory	1	kpl	2 560,-	2 560,-		
II.	Učebna větší 407				60 100,-		
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT	1	ks	53 480,-	53 480,-	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D: HD lossless audio formátů	
	Datový kabel	30	m	26,-	780,-		
	Reprodukční kabel	40	m	82,-	3 280,-		
	Propojovací kabeláž a konektory	1	kpl	2 560,-	2 560,-		
III.	Učebna větší 408				60 100,-		
	Přípojně místo HDMI včetně převodníku HDBaseT	1	ks	53 480,-	53 480,-	Přípojně místo nástěnné včetně integrovaného převodníku na DTP a HDBaseT; Vstupy minimálně HDMI, DP a audio jack 3,5; přenos pro vzd. min. 100m; výstup 1x RJ45; podpora 4K/60 @ 4:4:4; automatické přepínání mezi vstupy; podpora HDR; DisplayPort SST minimálně 21 Gbps; HDMI 2.0b minimálně 18 Gbps; Deep Color minimálně 12-bit; 3D: HD lossless audio formátů	
	Datový kabel	30	m	26,-	780,-		
	Reprodukční kabel	40	m	82,-	3 280,-		
	Propojovací kabeláž a konektory	1	kpl	2 560,-	2 560,-		
	CELKEM bez DPH (všechny učebny)				180 300,-		

Dokument: Profese: Stupeň dokumentace:		FFUK-učebny Výkaz výměr a specifikace AV technika DPS					Poznámka / referenční typ
Čís. pol.	Popis položky	Počet m.j.	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	
I.	Ostatní				212 720,-		
	Montážní a spotřební materiál				19 100,-		
	Montáž, instalace				193 620,-		
	CELKEM bez DPH (všechny učebny)				212 720,-		

Souhrnný výkaz výměr - atypické vybavení - k nacenění

výšedlá pole nejsou předmětem této veřejné zakázky

m.č.	Typ místnosti	Vybavení	Popis	Rozměr	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem vč. DPH
116	Posluchárna	Atypická nábytková stěna	Nábytková stěna vestavěná, materiál dtld tl. min. 25 mm, všechny desky policové sestavy budou řešeny z DTDL min. 25mm, povrchová úprava dub nebraska přírodní (pokud objednatel nerozhodne jinak ze standardního vzorníku), viditelné hrany ABS tl. 2mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm. Zamykací. Dolní dvířka plné, z dtld. tl. min. 18 mm, , horní dvířka se skleněnou výplní s hliníkovým rámečkem; vše dělené vertikálně na čtvrtiny. Jedna čtvrtina plná z dtld s výškou 740 mm, tři čtvrtiny prosklené s rámečkem. Úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom, sokl o výšce 60mm z DTDL tl. min. 18mm také v provedení dub nebraska přírodní. Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi. Spodní skříň je vysoká 740 mm. Všechny skříňky, včetně prosklených, uzamykatelné. Výškově stavitelné police. Šířka dílčích částí sestavy bude 800 mm (otvírávé na půl). Stěna bude vybavena po celé délce vodící lištou s posuvným žebříkem pro přístup do vyšších pater stěny; bude doloženo certifikátem. Typ lišty a žebříku bude vyzorkován před dodáním. Součástí ceny je i demontáž a likvidace stávající nábytkové stěny.	6400 x 3500 mm x 350 mm	1	318 800,00 Kč	385 748,00 Kč

317	Posluchárna	Atypická nábytková stěna	Nábytková stěna vestavěná, materiál dtdl tl. min. 25 mm, všechny desky policové sestavy budou řešeny z DTDL min. 25mm, povrchová úprava dub nebraska přírodní (pokud objednatel nerozhodne jinak ze standardního vzorníku), viditelné hrany ABS tl. 2mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm. Zamykací. Dolní dvířka plné, z dtdl. tl. min. 18 mm, horní dvířka se skleněnou výplní s hliníkovým rámečkem; vše dělené vertikálně na čtvrtiny. Jedna čtvrtina plná z dtdl s výškou 740 mm, tři čtvrtiny prosklené s rámečkem. Úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom, sokl o výšce 60mm z DTDL tl. min. 18mm v antracitové barvě. Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi. Spodní skříňka je vysoká 740 mm. Všechny skříňky, včetně prosklených, uzamykatelné. Výškově stavitelné police. Šířka dílčích částí sestavy bude 800 mm (otvírávé na půl). Stěna bude vybavena po celé délce vodící lištou s posuvným žebříkem pro přístup do vyšších pater stěny; bude doloženo certifikátem. Typ lišty a žebříku bude vyzorikován před dodáním. Součástí ceny je i demontáž a likvidace stávající nábytkové stěny. Z rozměrových důvodů budou od osy stěny všechny skříně zhotoveny na šířku 800, krajní části budou užší pro dodržení šířky stěny - řešeno zrcadlově tak, aby byly pohledově identické.	6300 x 3500 mm x 350 mm	1	398 500,00 Kč	482 185,00 Kč
-----	-------------	--------------------------	---	-------------------------	---	---------------	---------------

319	Posluchárna	Atypická nábytková stěna	Nábytková stěna vestavěná, materiál dtdl tl. min. 25 mm, všechny desky policové sestavy budou řešeny z DTDL min. 25mm, povrchová úprava dub nebraska přírodní (pokud objednatel nerozhodne jinak ze standardního vzorníku), viditelné hrany ABS tl. 2mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm. Zamykací. Dolní dvířka plné, z dtdl. tl. min. 18 mm, horní dvířka se skleněnou výplní s hliníkovým rámečkem; vše dělené vertikálně na čtvrtiny. Jedna čtvrtina plná z dtdl s výškou 740 mm, tři čtvrtiny prosklené s rámečkem. Úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom, sokl o výšce 60mm z DTDL tl. min. 18mm v provedení taktéž dub nebraska přírodní. Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi. Spodní skříňka je vysoká 740 mm. Všechny skříňky, včetně prosklených, uzamykatelné. Výškově stavitelné police. Šířka dílčích částí sestavy bude 800 mm (otvíravé na půl). Stěna bude vybavena po celé délce vodící lištou s posuvným žebříkem pro přístup do vyšších pater stěny; bude doloženo certifikátem. Typ lišty a žebříku bude vyzorikován před dodáním. Součástí ceny je i demontáž a likvidace stávající nábytkové stěny.	6400 x 3500 mm x 350 mm	1	318 800,00 Kč	385 748,00 Kč
-----	-------------	--------------------------	--	-------------------------	---	---------------	---------------

404A	Kabinet	7x skříň zasklená	VO8 - Sko skříň otevřená, doplněná o zamykatelné prosklené dvířka v hliníkovém rámečku, dělené horizontálně 2x	1	23 840,00 Kč	28 846,40 Kč
405	Posluchárna	Atypická nábytková stěna	Nábytková stěna vestavěná, materiál dtdl tl. min. 25 mm, všechny desky policové sestavy budou řešeny z DTDL min. 25mm, povrchová úprava dub nebraska přírodní (pokud objednatel nerozhodne jinak ze standardního vzorníku), viditelné hrany ABS tl. 2mm, neviditelné hrany ABS tl. 0,5mm. Zamykací. Dolní dvířka plné, z dtdl. tl. min. 18 mm, , horní dvířka se skleněnou výplní s hliníkovým rámečkem; vše dělené vertikálně na čtvrtiny. Jedna čtvrtina plná z dtdl s výškou 740 mm, tři čtvrtiny prosklené s rámečkem. Úchytky a kování budou v povrchové úpravě chrom, sokl o výšce 60mm z DTDL tl. min. 18mm v antracitové barvě. Součástí dodávky je i montáž a kotvení do zdi. Spodní skříň je vysoká 740 mm. Všechny skříňky, včetně prosklených, uzamykatelné. Výškově stavitelné police. Šířka dílčích částí sestavy bude 800 mm (otvírávé na půl). Stěna bude vybavena po celé délce vodící lištou s posuvným žebříkem pro přístup do vyšších pater stěny; bude doloženo certifikátem. Typ lišty a žebříku bude vyzorkován před dodáním. Součástí ceny je i demontáž a likvidace stávající nábytkové stěny. Z rozměrových důvodů budou od osy stěny všechny skříňové zhotoveny na šířku 800, krajní části budou užší pro dodržení šířky stěny - řešeno zrcadlově tak, aby byly pohledově identické.	1	318 800,00 Kč	385 748,00 Kč
Celkem					1 378 740,00 Kč	1 668 275,40 Kč

Výkaz výměr - demontáže a zpětné montáže stávajícího nábytku - k nacenění

Patro	m.č.	Popis	Poznámka	Cena bez DPH za místnost	DPH	Cena vč. DPH
1.NP	20	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	6 400,00 Kč	1 344,00 Kč	7 744,00 Kč
	22	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
	24	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	9 400,00 Kč	1 974,00 Kč	11 374,00 Kč
	25	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	9 600,00 Kč	2 016,00 Kč	11 616,00 Kč
	Celkem za patro 1.NP			35 400,00 Kč	7 434,00 Kč	42 834,00 Kč
2.NP	113	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	10 400,00 Kč	2 184,00 Kč	12 584,00 Kč
	115	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	10 400,00 Kč	2 184,00 Kč	12 584,00 Kč
	116	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	33 400,00 Kč	7 014,00 Kč	40 414,00 Kč
	Celkem za patro 2.NP			54 200,00 Kč	11 382,00 Kč	65 582,00 Kč
3.NP	217	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	41 800,00 Kč	8 778,00 Kč	50 578,00 Kč
	218	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	8 600,00 Kč	1 806,00 Kč	10 406,00 Kč
	219A	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
	219B	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	7 500,00 Kč	1 575,00 Kč	9 075,00 Kč
	219C	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
	Celkem za patro 3.NP			72 100,00 Kč	15 141,00 Kč	87 241,00 Kč
4.NP	304	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	10 100,00 Kč	2 121,00 Kč	12 221,00 Kč
	317	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	30 900,00 Kč	6 489,00 Kč	37 389,00 Kč
	319	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	28 700,00 Kč	6 027,00 Kč	34 727,00 Kč
	320	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
	321	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
	325	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	18 700,00 Kč	3 927,00 Kč	22 627,00 Kč
	326	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
	Celkem za patro 4.NP			127 400,00 Kč	26 754,00 Kč	154 154,00 Kč
5.NP	403	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	16 800,00 Kč	3 528,00 Kč	20 328,00 Kč
	404A	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	19 100,00 Kč	4 011,00 Kč	23 111,00 Kč
	404B	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	8 400,00 Kč	1 764,00 Kč	10 164,00 Kč
	404C	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	17 500,00 Kč	3 625,00 Kč	21 125,00 Kč
	405	Demontáž a likvidace stávajícího vybavení	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	33 100,00 Kč	6 951,00 Kč	40 051,00 Kč
	406	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	15 800,00 Kč	3 318,00 Kč	19 118,00 Kč
	407	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	11 100,00 Kč	2 331,00 Kč	13 431,00 Kč
	408	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	10 300,00 Kč	2 163,00 Kč	12 463,00 Kč
	409	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení dle výkresové části	V ceně musí být zahrnuta i likvidace demontovaného vybavení, které nebude zpět instalováno	10 900,00 Kč	2 289,00 Kč	13 189,00 Kč
	Celkem za patro 5.NP			138 000,00 Kč	28 980,00 Kč	166 980,00 Kč

Soupis vybavení - 1.NP

m.č.	charakteristika	Zkratka	Druh nábytku	Počet ks
20.		VO 1 - 10	Stůl představní	0
		VO 2 - 10a	Stůl představní kruhový	0
		VO 3 - 10b	Stůl představní čtvereční	0
		VO 4 - 10c	Stůl představní čtvereční	0
		VO 5 - 10d	Stůl představní čtvereční	0
		VO 6 - 10e	Stůl představní čtvereční	0
		VO 7 - 10f	Stůl představní čtvereční	0
		VO 8 - 10g	Stůl představní čtvereční	0
		VO 9 - 10h	Stůl představní čtvereční	0
		VO 10 - 10i	Stůl představní čtvereční	0
		VO 11 - 10j	Stůl představní čtvereční	0
		VO 12 - 10k	Stůl představní čtvereční	0
		VO 13 - 10l	Stůl představní čtvereční	0
		VO 14 - 10m	Stůl představní čtvereční	0
		VO 15 - 10n	Stůl představní čtvereční	0
		VO 16 - 10o	Stůl představní čtvereční	0
		VO 17 - 10p	Stůl představní čtvereční	0
		VO 18 - 10q	Stůl představní čtvereční	0
		VO 19 - 10r	Stůl představní čtvereční	0
		VO 20 - 10s	Stůl představní čtvereční	0
		VO 21 - 10t	Stůl představní čtvereční	0
		VO 22 - 10u	Stůl představní čtvereční	0
		VO 23 - 10v	Stůl představní čtvereční	0
		VO 24 - 10w	Stůl představní čtvereční	0
		VO 25 - 10x	Stůl představní čtvereční	0
		VO 26 - 10y	Stůl představní čtvereční	0
		VO 27 - 10z	Stůl představní čtvereční	0
		VO 28 - 10aa	Stůl představní čtvereční	0
22	Kabinet	VO 1 - 20	Stůl představní	0
		VO 2 - 20a	Stůl představní kruhový	0
		VO 3 - 20b	Stůl představní čtvereční	0
		VO 4 - 20c	Stůl představní čtvereční	0
		VO 5 - 20d	Stůl představní čtvereční	0
		VO 6 - 20e	Stůl představní čtvereční	0
		VO 7 - 20f	Stůl představní čtvereční	0
		VO 8 - 20g	Stůl představní čtvereční	0
		VO 9 - 20h	Stůl představní čtvereční	0
		VO 10 - 20i	Stůl představní čtvereční	0
		VO 11 - 20j	Stůl představní čtvereční	0
		VO 12 - 20k	Stůl představní čtvereční	0
		VO 13 - 20l	Stůl představní čtvereční	0
		VO 14 - 20m	Stůl představní čtvereční	0
		VO 15 - 20n	Stůl představní čtvereční	0
		VO 16 - 20o	Stůl představní čtvereční	0
		VO 17 - 20p	Stůl představní čtvereční	0
		VO 18 - 20q	Stůl představní čtvereční	0
		VO 19 - 20r	Stůl představní čtvereční	0
		VO 20 - 20s	Stůl představní čtvereční	0
		VO 21 - 20t	Stůl představní čtvereční	0
		VO 22 - 20u	Stůl představní čtvereční	0
		VO 23 - 20v	Stůl představní čtvereční	0
		VO 24 - 20w	Stůl představní čtvereční	0
		VO 25 - 20x	Stůl představní čtvereční	0
		VO 26 - 20y	Stůl představní čtvereční	0
		VO 27 - 20z	Stůl představní čtvereční	0
		VO 28 - 20aa	Stůl představní čtvereční	0
		VE 1 - KL	Kuchyňská linka	1
		VO 1 - 30	Stůl představní	0
		VO 2 - 30a	Stůl představní kruhový	0
		VO 3 - 30b	Stůl představní čtvereční	0
		VO 4 - 30c	Stůl představní čtvereční	0
		VO 5 - 30d	Stůl představní čtvereční	0
		VO 6 - 30e	Stůl představní čtvereční	0
		VO 7 - 30f	Stůl představní čtvereční	0
		VO 8 - 30g	Stůl představní čtvereční	0
		VO 9 - 30h	Stůl představní čtvereční	0
		VO 10 - 30i	Stůl představní čtvereční	0
		VO 11 - 30j	Stůl představní čtvereční	0
		VO 12 - 30k	Stůl představní čtvereční	0
		VO 13 - 30l	Stůl představní čtvereční	0
		VO 14 - 30m	Stůl představní čtvereční	0
		VO 15 - 30n	Stůl představní čtvereční	0
		VO 16 - 30o	Stůl představní čtvereční	0
		VO 17 - 30p	Stůl představní čtvereční	0
		VO 18 - 30q	Stůl představní čtvereční	0
		VO 19 - 30r	Stůl představní čtvereční	0
		VO 20 - 30s	Stůl představní čtvereční	0
		VO 21 - 30t	Stůl představní čtvereční	0
		VO 22 - 30u	Stůl představní čtvereční	0
		VO 23 - 30v	Stůl představní čtvereční	0
		VO 24 - 30w	Stůl představní čtvereční	0
		VO 25 - 30x	Stůl představní čtvereční	0
		VO 26 - 30y	Stůl představní čtvereční	0
		VO 27 - 30z	Stůl představní čtvereční	0
		VO 28 - 30aa	Stůl představní čtvereční	0

[illegible]

Součet za patro: 1.NP

[illegible]

Soupis vybavení - 2.NP

m.č.	Charakteristika	Zkratka	Druh nábytku	Počet ks
113	Kabinet	KL 1 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 2 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 3 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 4 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 5 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 6 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 7 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 8 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 9 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 10 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 11 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 12 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 13 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 14 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 15 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 16 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 17 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 18 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 19 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 20 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 21 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 22 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 23 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 24 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 25 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 26 - KL	Kuchyňská linka	1
115	Kabinet	KL 1 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 2 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 3 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 4 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 5 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 6 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 7 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 8 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 9 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 10 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 11 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 12 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 13 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 14 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 15 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 16 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 17 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 18 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 19 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 20 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 21 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 22 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 23 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 24 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 25 - KL	Kuchyňská linka	1
		KL 26 - KL	Kuchyňská linka	1

[illegible]

Součet za patro: 2.NP

Zkratka	Název	Celkem ks	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
VE 1 - 1	Stůl pracovní	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 2 - 2	Stůl pro 2 osoby	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 3 - 3	Stůl pro 3 osoby	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 4 - 4	Stůl pro 4 osoby	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 5 - 5	Stůl pro 5 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 6 - 6	Stůl pro 6 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 7 - 7	Stůl pro 7 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 8 - 8	Stůl pro 8 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 9 - 9	Stůl pro 9 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 10 - 10	Stůl pro 10 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 11 - 11	Stůl pro 11 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 12 - 12	Stůl pro 12 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 13 - 13	Stůl pro 13 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 14 - 14	Stůl pro 14 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 15 - 15	Stůl pro 15 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 16 - 16	Stůl pro 16 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 17 - 17	Stůl pro 17 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 18 - 18	Stůl pro 18 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 19 - 19	Stůl pro 19 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 20 - 20	Stůl pro 20 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 21 - 21	Stůl pro 21 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 22 - 22	Stůl pro 22 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 23 - 23	Stůl pro 23 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 24 - 24	Stůl pro 24 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 25 - 25	Stůl pro 25 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 26 - 26	Stůl pro 26 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 27 - 27	Stůl pro 27 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 28 - 28	Stůl pro 28 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 29 - 29	Stůl pro 29 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 30 - 30	Stůl pro 30 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 31 - 31	Stůl pro 31 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 32 - 32	Stůl pro 32 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 33 - 33	Stůl pro 33 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 34 - 34	Stůl pro 34 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 35 - 35	Stůl pro 35 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 36 - 36	Stůl pro 36 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 37 - 37	Stůl pro 37 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 38 - 38	Stůl pro 38 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 39 - 39	Stůl pro 39 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 40 - 40	Stůl pro 40 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 41 - 41	Stůl pro 41 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 42 - 42	Stůl pro 42 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 43 - 43	Stůl pro 43 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 44 - 44	Stůl pro 44 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 45 - 45	Stůl pro 45 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 46 - 46	Stůl pro 46 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 47 - 47	Stůl pro 47 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 48 - 48	Stůl pro 48 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 49 - 49	Stůl pro 49 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 50 - 50	Stůl pro 50 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 51 - 51	Stůl pro 51 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 52 - 52	Stůl pro 52 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 53 - 53	Stůl pro 53 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 54 - 54	Stůl pro 54 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 55 - 55	Stůl pro 55 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 56 - 56	Stůl pro 56 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 57 - 57	Stůl pro 57 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 58 - 58	Stůl pro 58 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 59 - 59	Stůl pro 59 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 60 - 60	Stůl pro 60 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 61 - 61	Stůl pro 61 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 62 - 62	Stůl pro 62 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 63 - 63	Stůl pro 63 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 64 - 64	Stůl pro 64 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 65 - 65	Stůl pro 65 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 66 - 66	Stůl pro 66 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 67 - 67	Stůl pro 67 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 68 - 68	Stůl pro 68 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 69 - 69	Stůl pro 69 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 70 - 70	Stůl pro 70 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 71 - 71	Stůl pro 71 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 72 - 72	Stůl pro 72 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 73 - 73	Stůl pro 73 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 74 - 74	Stůl pro 74 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 75 - 75	Stůl pro 75 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 76 - 76	Stůl pro 76 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 77 - 77	Stůl pro 77 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 78 - 78	Stůl pro 78 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 79 - 79	Stůl pro 79 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 80 - 80	Stůl pro 80 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 81 - 81	Stůl pro 81 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 82 - 82	Stůl pro 82 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 83 - 83	Stůl pro 83 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 84 - 84	Stůl pro 84 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 85 - 85	Stůl pro 85 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 86 - 86	Stůl pro 86 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 87 - 87	Stůl pro 87 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 88 - 88	Stůl pro 88 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 89 - 89	Stůl pro 89 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 90 - 90	Stůl pro 90 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 91 - 91	Stůl pro 91 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 92 - 92	Stůl pro 92 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 93 - 93	Stůl pro 93 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 94 - 94	Stůl pro 94 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 95 - 95	Stůl pro 95 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 96 - 96	Stůl pro 96 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 97 - 97	Stůl pro 97 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 98 - 98	Stůl pro 98 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 99 - 99	Stůl pro 99 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 100 - 100	Stůl pro 100 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 101 - 101	Stůl pro 101 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 102 - 102	Stůl pro 102 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 103 - 103	Stůl pro 103 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 104 - 104	Stůl pro 104 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 105 - 105	Stůl pro 105 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 106 - 106	Stůl pro 106 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 107 - 107	Stůl pro 107 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 108 - 108	Stůl pro 108 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 109 - 109	Stůl pro 109 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 110 - 110	Stůl pro 110 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 111 - 111	Stůl pro 111 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 112 - 112	Stůl pro 112 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 113 - 113	Stůl pro 113 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 114 - 114	Stůl pro 114 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 115 - 115	Stůl pro 115 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 116 - 116	Stůl pro 116 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 117 - 117	Stůl pro 117 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 118 - 118	Stůl pro 118 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 119 - 119	Stůl pro 119 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 120 - 120	Stůl pro 120 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 121 - 121	Stůl pro 121 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 122 - 122	Stůl pro 122 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 123 - 123	Stůl pro 123 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 124 - 124	Stůl pro 124 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 125 - 125	Stůl pro 125 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 126 - 126	Stůl pro 126 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 127 - 127	Stůl pro 127 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 128 - 128	Stůl pro 128 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 129 - 129	Stůl pro 129 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 130 - 130	Stůl pro 130 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 131 - 131	Stůl pro 131 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 132 - 132	Stůl pro 132 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 133 - 133	Stůl pro 133 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 134 - 134	Stůl pro 134 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 135 - 135	Stůl pro 135 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 136 - 136	Stůl pro 136 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 137 - 137	Stůl pro 137 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 138 - 138	Stůl pro 138 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 139 - 139	Stůl pro 139 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 140 - 140	Stůl pro 140 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 141 - 141	Stůl pro 141 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 142 - 142	Stůl pro 142 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 143 - 143	Stůl pro 143 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 144 - 144	Stůl pro 144 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 145 - 145	Stůl pro 145 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 146 - 146	Stůl pro 146 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 147 - 147	Stůl pro 147 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 148 - 148	Stůl pro 148 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 149 - 149	Stůl pro 149 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 150 - 150	Stůl pro 150 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 151 - 151	Stůl pro 151 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 152 - 152	Stůl pro 152 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 153 - 153	Stůl pro 153 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 154 - 154	Stůl pro 154 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 155 - 155	Stůl pro 155 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 156 - 156	Stůl pro 156 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 157 - 157	Stůl pro 157 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 158 - 158	Stůl pro 158 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 159 - 159	Stůl pro 159 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 160 - 160	Stůl pro 160 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 161 - 161	Stůl pro 161 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 162 - 162	Stůl pro 162 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 163 - 163	Stůl pro 163 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 164 - 164	Stůl pro 164 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 165 - 165	Stůl pro 165 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 166 - 166	Stůl pro 166 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 167 - 167	Stůl pro 167 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 168 - 168	Stůl pro 168 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 169 - 169	Stůl pro 169 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 170 - 170	Stůl pro 170 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 171 - 171	Stůl pro 171 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 172 - 172	Stůl pro 172 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 173 - 173	Stůl pro 173 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 174 - 174	Stůl pro 174 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 175 - 175	Stůl pro 175 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 176 - 176	Stůl pro 176 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 177 - 177	Stůl pro 177 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 178 - 178	Stůl pro 178 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 179 - 179	Stůl pro 179 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 180 - 180	Stůl pro 180 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 181 - 181	Stůl pro 181 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 182 - 182	Stůl pro 182 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 183 - 183	Stůl pro 183 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 184 - 184	Stůl pro 184 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 185 - 185	Stůl pro 185 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 186 - 186	Stůl pro 186 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 187 - 187	Stůl pro 187 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 188 - 188	Stůl pro 188 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 189 - 189	Stůl pro 189 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 190 - 190	Stůl pro 190 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 191 - 191	Stůl pro 191 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 192 - 192	Stůl pro 192 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 193 - 193	Stůl pro 193 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 194 - 194	Stůl pro 194 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 195 - 195	Stůl pro 195 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 196 - 196	Stůl pro 196 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 197 - 197	Stůl pro 197 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 198 - 198	Stůl pro 198 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 199 - 199	Stůl pro 199 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 200 - 200	Stůl pro 200 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 201 - 201	Stůl pro 201 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 202 - 202	Stůl pro 202 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 203 - 203	Stůl pro 203 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 204 - 204	Stůl pro 204 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 205 - 205	Stůl pro 205 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 206 - 206	Stůl pro 206 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 207 - 207	Stůl pro 207 osob	1	1 100 Kč	1 353 Kč
VE 208 - 208	Stůl pro 208 osob	1</		

Soupis vybavení - 3.NP

m.č.	charakteristika	Zkratka	Druh nábytku	Počet ks
217	Kancelářská	01.01.01	Kancelářská	1
		01.01.02	Kancelářská	1
		01.01.03	Kancelářská	1
		01.01.04	Kancelářská	1
		01.01.05	Kancelářská	1
		01.01.06	Kancelářská	1
		01.01.07	Kancelářská	1
		01.01.08	Kancelářská	1
		01.01.09	Kancelářská	1
		01.01.10	Kancelářská	1
		01.01.11	Kancelářská	1
		01.01.12	Kancelářská	1
		01.01.13	Kancelářská	1
		01.01.14	Kancelářská	1
		01.01.15	Kancelářská	1
		01.01.16	Kancelářská	1
		01.01.17	Kancelářská	1
		01.01.18	Kancelářská	1
		01.01.19	Kancelářská	1
		01.01.20	Kancelářská	1
		01.01.21	Kancelářská	1
		01.01.22	Kancelářská	1
		01.01.23	Kancelářská	1
		01.01.24	Kancelářská	1
		01.01.25	Kancelářská	1
		01.01.26	Kancelářská	1
		01.01.27	Kancelářská	1
		01.01.28	Kancelářská	1
		01.01.29	Kancelářská	1
		01.01.30	Kancelářská	1
218	Kancelářská	01.01.31	Kancelářská	1
		01.01.32	Kancelářská	1
		01.01.33	Kancelářská	1
		01.01.34	Kancelářská	1
		01.01.35	Kancelářská	1
		01.01.36	Kancelářská	1
		01.01.37	Kancelářská	1
		01.01.38	Kancelářská	1
		01.01.39	Kancelářská	1
		01.01.40	Kancelářská	1
		01.01.41	Kancelářská	1
		01.01.42	Kancelářská	1
		01.01.43	Kancelářská	1
		01.01.44	Kancelářská	1
		01.01.45	Kancelářská	1
		01.01.46	Kancelářská	1
		01.01.47	Kancelářská	1
		01.01.48	Kancelářská	1
		01.01.49	Kancelářská	1
		01.01.50	Kancelářská	1
		01.01.51	Kancelářská	1
		01.01.52	Kancelářská	1
		01.01.53	Kancelářská	1
		01.01.54	Kancelářská	1
		01.01.55	Kancelářská	1
		01.01.56	Kancelářská	1
		01.01.57	Kancelářská	1
		01.01.58	Kancelářská	1
		01.01.59	Kancelářská	1
		01.01.60	Kancelářská	1

219A	Kabinet	VO 1 - KL	Kuchyňská linka	1
		VO 2 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 3 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 4 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 5 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 6 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 7 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 8 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 9 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 10 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 11 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 12 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 13 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 14 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 15 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 16 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 17 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 18 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 19 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 20 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 21 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 22 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 23 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 24 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 25 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 26 - KL	Kuchyňská linka	0
219B	Kabinet	VO 1 - KL	Kuchyňská linka	1
		VO 2 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 3 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 4 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 5 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 6 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 7 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 8 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 9 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 10 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 11 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 12 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 13 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 14 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 15 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 16 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 17 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 18 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 19 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 20 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 21 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 22 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 23 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 24 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 25 - KL	Kuchyňská linka	0
		VO 26 - KL	Kuchyňská linka	0

219C	Kabinet	VI. 1. 1.	VI. 1. 1. 1.	0
		VI. 1. 2.	VI. 1. 2. 1.	0
		VI. 1. 3.	VI. 1. 3. 1.	0
		VI. 1. 4.	VI. 1. 4. 1.	0
		VI. 1. 5.	VI. 1. 5. 1.	0
		VI. 1. 6.	VI. 1. 6. 1.	0
		VI. 1. 7.	VI. 1. 7. 1.	0
		VI. 1. 8.	VI. 1. 8. 1.	0
		VI. 1. 9.	VI. 1. 9. 1.	0
		VI. 1. 10.	VI. 1. 10. 1.	0
		VI. 1. 11.	VI. 1. 11. 1.	0
		VI. 1. 12.	VI. 1. 12. 1.	0
		VI. 1. 13.	VI. 1. 13. 1.	0
		VI. 1. 14.	VI. 1. 14. 1.	0
		VI. 1. 15.	VI. 1. 15. 1.	0
		VI. 1. 16.	VI. 1. 16. 1.	0
		VI. 1. 17.	VI. 1. 17. 1.	0
		VI. 1. 18.	VI. 1. 18. 1.	0
		VI. 1. 19.	VI. 1. 19. 1.	0
		VI. 1. 20.	VI. 1. 20. 1.	0
		VI. 1. 21.	VI. 1. 21. 1.	0
		VI. 1. 22.	VI. 1. 22. 1.	0
		VI. 1. 23.	VI. 1. 23. 1.	0
		VI. 1. 24.	VI. 1. 24. 1.	0
		VI. 1. 25.	VI. 1. 25. 1.	0
		VI. 1. 26.	VI. 1. 26. 1.	0
		VI. 1. 27.	VI. 1. 27. 1.	0
		VI. 1. 28.	VI. 1. 28. 1.	0

Součet za patro: 3.NP

[illegible]

Soupis vybavení - 4.NP

m.č.	charakteristika	Zkratka	Druh nábytku	Počet ks
3714	Kancelář	01010101	Stůl pracovní	1
		01010102	Stůl pracovní	1
		01010103	Stůl pracovní	1
		01010104	Stůl pracovní	1
		01010105	Stůl pracovní	1
		01010106	Stůl pracovní	1
		01010107	Stůl pracovní	1
		01010108	Stůl pracovní	1
		01010109	Stůl pracovní	1
		01010110	Stůl pracovní	1
		01010111	Stůl pracovní	1
		01010112	Stůl pracovní	1
		01010113	Stůl pracovní	1
		01010114	Stůl pracovní	1
		01010115	Stůl pracovní	1
		01010116	Stůl pracovní	1
		01010117	Stůl pracovní	1
		01010118	Stůl pracovní	1
		01010119	Stůl pracovní	1
		01010120	Stůl pracovní	1
		01010121	Stůl pracovní	1
		01010122	Stůl pracovní	1
		01010123	Stůl pracovní	1
		01010124	Stůl pracovní	1
3715	Kancelář	01010125	Stůl pracovní	1
		01010126	Stůl pracovní	1
		01010127	Stůl pracovní	1
		01010128	Stůl pracovní	1
		01010129	Stůl pracovní	1
		01010130	Stůl pracovní	1
		01010131	Stůl pracovní	1
		01010132	Stůl pracovní	1
		01010133	Stůl pracovní	1
		01010134	Stůl pracovní	1
		01010135	Stůl pracovní	1
		01010136	Stůl pracovní	1
		01010137	Stůl pracovní	1
		01010138	Stůl pracovní	1
		01010139	Stůl pracovní	1
		01010140	Stůl pracovní	1
		01010141	Stůl pracovní	1
		01010142	Stůl pracovní	1
		01010143	Stůl pracovní	1
		01010144	Stůl pracovní	1
		01010145	Stůl pracovní	1
		01010146	Stůl pracovní	1
		01010147	Stůl pracovní	1
		01010148	Stůl pracovní	1
		01010149	Stůl pracovní	1
		01010150	Stůl pracovní	1

321	Kabinet	1. 1. 2017	100.000.000	0
		1. 2. 2017	100.000.000	0
		1. 3. 2017	100.000.000	0
		1. 4. 2017	100.000.000	0
		1. 5. 2017	100.000.000	0
		1. 6. 2017	100.000.000	0
		1. 7. 2017	100.000.000	0
		1. 8. 2017	100.000.000	0
		1. 9. 2017	100.000.000	0
		1. 10. 2017	100.000.000	0
		1. 11. 2017	100.000.000	0
		1. 12. 2017	100.000.000	0
		1. 1. 2018	100.000.000	0
		1. 2. 2018	100.000.000	0
		1. 3. 2018	100.000.000	0
		1. 4. 2018	100.000.000	0
		1. 5. 2018	100.000.000	0
		1. 6. 2018	100.000.000	0
		1. 7. 2018	100.000.000	0
		1. 8. 2018	100.000.000	0
		1. 9. 2018	100.000.000	0
		1. 10. 2018	100.000.000	0
		1. 11. 2018	100.000.000	0
		1. 12. 2018	100.000.000	0
325	Posluchárna	1. 1. 2017	100.000.000	0
		1. 2. 2017	100.000.000	0
		1. 3. 2017	100.000.000	0
		1. 4. 2017	100.000.000	0
		1. 5. 2017	100.000.000	0
		1. 6. 2017	100.000.000	0
		1. 7. 2017	100.000.000	0
		1. 8. 2017	100.000.000	0
		1. 9. 2017	100.000.000	0
		1. 10. 2017	100.000.000	0
		1. 11. 2017	100.000.000	0
		1. 12. 2017	100.000.000	0
		1. 1. 2018	100.000.000	0
		1. 2. 2018	100.000.000	0
		1. 3. 2018	100.000.000	0
		1. 4. 2018	100.000.000	0
		1. 5. 2018	100.000.000	0
		1. 6. 2018	100.000.000	0
		1. 7. 2018	100.000.000	0
		1. 8. 2018	100.000.000	0
		1. 9. 2018	100.000.000	0
		1. 10. 2018	100.000.000	0
		1. 11. 2018	100.000.000	0
		1. 12. 2018	100.000.000	0
		1. 1. 2019	100.000.000	0
		1. 2. 2019	100.000.000	0
		1. 3. 2019	100.000.000	0
		1. 4. 2019	100.000.000	0

326	Posluchárna	1. 1. 2017	1. 1. 2017	0
		2. 1. 2017	2. 1. 2017	0
		3. 1. 2017	3. 1. 2017	0
		4. 1. 2017	4. 1. 2017	0
		5. 1. 2017	5. 1. 2017	0
		6. 1. 2017	6. 1. 2017	0
		7. 1. 2017	7. 1. 2017	0
		8. 1. 2017	8. 1. 2017	0
		9. 1. 2017	9. 1. 2017	0
		10. 1. 2017	10. 1. 2017	0
		11. 1. 2017	11. 1. 2017	0
		12. 1. 2017	12. 1. 2017	0
		13. 1. 2017	13. 1. 2017	0
		14. 1. 2017	14. 1. 2017	0
		15. 1. 2017	15. 1. 2017	0
		16. 1. 2017	16. 1. 2017	0
		17. 1. 2017	17. 1. 2017	0
		18. 1. 2017	18. 1. 2017	0
		19. 1. 2017	19. 1. 2017	0
		20. 1. 2017	20. 1. 2017	0
		21. 1. 2017	21. 1. 2017	0
		22. 1. 2017	22. 1. 2017	0
		23. 1. 2017	23. 1. 2017	0
		24. 1. 2017	24. 1. 2017	0
		25. 1. 2017	25. 1. 2017	0
		26. 1. 2017	26. 1. 2017	0

Součet za patro: 4.NP

[illegible]

Soupis vybavení - 5.NP

m.č.	charakteristika	Zkratka	Druh nábytku	Počet ks
411		411 1 01	Stůl pracovní	1
		411 1 02	Stůl pracovní	1
		411 1 03	Stůl pracovní	1
		411 1 04	Stůl pracovní	1
		411 1 05	Stůl pracovní	1
		411 1 06	Stůl pracovní	1
		411 1 07	Stůl pracovní	1
		411 1 08	Stůl pracovní	1
		411 1 09	Stůl pracovní	1
		411 1 10	Stůl pracovní	1
		411 1 11	Stůl pracovní	1
		411 1 12	Stůl pracovní	1
		411 1 13	Stůl pracovní	1
		411 1 14	Stůl pracovní	1
		411 1 15	Stůl pracovní	1
		411 1 16	Stůl pracovní	1
		411 1 17	Stůl pracovní	1
		411 1 18	Stůl pracovní	1
		411 1 19	Stůl pracovní	1
		411 1 20	Stůl pracovní	1
		411 1 21	Stůl pracovní	1
		411 1 22	Stůl pracovní	1
		411 1 23	Stůl pracovní	1
		411 1 24	Stůl pracovní	1
412		412 1 01	Stůl pracovní	1
		412 1 02	Stůl pracovní	1
		412 1 03	Stůl pracovní	1
		412 1 04	Stůl pracovní	1
		412 1 05	Stůl pracovní	1
		412 1 06	Stůl pracovní	1
		412 1 07	Stůl pracovní	1
		412 1 08	Stůl pracovní	1
		412 1 09	Stůl pracovní	1
		412 1 10	Stůl pracovní	1
		412 1 11	Stůl pracovní	1
		412 1 12	Stůl pracovní	1
		412 1 13	Stůl pracovní	1
		412 1 14	Stůl pracovní	1
		412 1 15	Stůl pracovní	1
		412 1 16	Stůl pracovní	1
		412 1 17	Stůl pracovní	1
		412 1 18	Stůl pracovní	1
		412 1 19	Stůl pracovní	1
		412 1 20	Stůl pracovní	1
		412 1 21	Stůl pracovní	1
		412 1 22	Stůl pracovní	1
		412 1 23	Stůl pracovní	1
		412 1 24	Stůl pracovní	1

404B

Kabinet

VE 1 - KL

Kuchyňská linka

1

404E

vešnice

407	Kabinet	VE 1 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 2 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 3 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 4 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 5 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 6 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 7 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 8 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 9 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 10 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 11 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 12 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 13 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 14 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 15 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 16 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 17 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 18 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 19 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 20 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 21 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 22 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 23 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 24 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 25 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 26 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 27 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 28 - KL	Kuchyňská linka	1
408	Kabinet	VE 1 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 2 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 3 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 4 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 5 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 6 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 7 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 8 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 9 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 10 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 11 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 12 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 13 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 14 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 15 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 16 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 17 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 18 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 19 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 20 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 21 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 22 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 23 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 24 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 25 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 26 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 27 - KL	Kuchyňská linka	1
		VE 28 - KL	Kuchyňská linka	1

2019		1.1.1.1	1.1.1.1.1	1
		1.1.1.2	1.1.1.2.1	1
		1.1.1.3	1.1.1.3.1	1
		1.1.1.4	1.1.1.4.1	1
		1.1.1.5	1.1.1.5.1	1
		1.1.1.6	1.1.1.6.1	1
		1.1.1.7	1.1.1.7.1	1
		1.1.1.8	1.1.1.8.1	1
		1.1.1.9	1.1.1.9.1	1
		1.1.1.10	1.1.1.10.1	1
		1.1.1.11	1.1.1.11.1	1
		1.1.1.12	1.1.1.12.1	1
		1.1.1.13	1.1.1.13.1	1
		1.1.1.14	1.1.1.14.1	1
		1.1.1.15	1.1.1.15.1	1
		1.1.1.16	1.1.1.16.1	1
		1.1.1.17	1.1.1.17.1	1
		1.1.1.18	1.1.1.18.1	1
		1.1.1.19	1.1.1.19.1	1
		1.1.1.20	1.1.1.20.1	1
		1.1.1.21	1.1.1.21.1	1
		1.1.1.22	1.1.1.22.1	1
		1.1.1.23	1.1.1.23.1	1
		1.1.1.24	1.1.1.24.1	1
		1.1.1.25	1.1.1.25.1	1
		1.1.1.26	1.1.1.26.1	1
		1.1.1.27	1.1.1.27.1	1
		1.1.1.28	1.1.1.28.1	1

Součet za patro: 5.NP

[illegible]

Kontrola:

Dle souhrnných tabulek	2 303 040,00 Kč bez DPH
Dle pater	2 303 040,00 Kč bez DPH

Dle souhrnných tabulek	2 786 678,40 Kč vč. DPH
Dle pater	2 786 678,40 Kč vč. DPH

"UK-FF-OSBJ "Infra na Filozofické fakultě-stavební práce"
ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předpoklady:

- a) die SOD-Termin převzetí staveniště a zahájení fyzické realizace prací: do 2 pracovních dnů od výzvy objednatelé nejpozději v den předcházející termínu zahájení díla v I. Etapě-předpoklad 05-06/2024
- b) die SOD-Termin dokončení díla a jeho předání: 30. 9. 2026
- c) die SOD-Vykizení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 5 kalendářních dnů od dokončení díla a odstranění veškerých vad a nedodálek.

DÍLO BUDE REALIZOVÁNO VE 4 ETAPÁCH:

- I. ETAPA: 05-06/2024-30.9.2024...4 měsíce
- II. ETAPA: 2.1.2025-28.2.2025...2 měsíce
- III. ETAPA: 2.6.2025-30.9.2025...4 měsíce
- IV. ETAPA: 1.6.2026-30.9.2026... 4 měsíce

MĚSÍCE		05-06/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024-12/2024	01/2025	02/2025	03/2025-05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025-05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026
Předání a převzetí staveniště-předpoklad																			
Termin zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště																			
Zařízení staveniště-zřízení, provoz, demontáž																			
I. ETAPA: 05-06/2024-30.9.2024-mě.403,404A,404B,404C,405,406,407,408,409																			
STAVEBNÍ PRÁCE																			
ELEKTROINSTALACE																			
ZTI																			
ÚT																			
II. ETAPA: 2.1.2025-28.2.2025-mě.20,22,24,25																			
STAVEBNÍ PRÁCE																			
ELEKTROINSTALACE																			
ZTI																			
ÚT																			
III. ETAPA: 2.6.2025-30.9.2025-mě.304,317,319,320,321,325,326																			
STAVEBNÍ PRÁCE																			
ELEKTROINSTALACE																			
ZTI																			
ÚT																			
IV. ETAPA: 1.6.2026-30.9.2026-mě.113,115,116,217,218,219A,219B,219C																			
STAVEBNÍ PRÁCE																			
ELEKTROINSTALACE																			
ZTI																			
ÚT																			
Termin ukončení díla: nejpozději do 30.9.2026																			

V Praze dne 18.4.2024


Michal Bělák

IČ: 411 Ing. Jan Čížek
obchodní firma s r.o.
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

FINANČNÍ HARMONOGRAM
"UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě-stavební práce"

Předpokládá:
a) dle SOD-Termin převzetí staveniště a zahájení fyzické realizace prací: do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele nejpozději v den předcházející termínu zahájení díla v I. Etapě-**předpoklad 05-06/2024**
b) dle SOD-Termin dokončení díla a jeho
c) dle SOD-Vykližení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 5 kalendářních dnů od dokončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.
DÍLO BUDE REALIZOVÁNO VE 4 ETAPÁCH:
I. ETAPA: 05-06/2024-30.9.2024...4 měsíce
II. ETAPA: 2.1.2025-28.2.2025...2 měsíce
III. ETAPA: 2.6.2025-30.9.2025...4 měsíce
IV. ETAPA: 1.6.2026-30.9.2026...4 měsíce

FAKTURACE v Kč bez DPH	měsíce											
	2024 -2025											
	06-08/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024-12/2024	01/2025	02/2025	03/2025-05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
Faktura v Kč bez DPH dle HMG	546 000 Kč	1 315 456 Kč	1 578 899 Kč	1 636 467 Kč	885 122 Kč	1 419 255 Kč	654 780 Kč	2 057 799 Kč	2 478 135 Kč	621 455 Kč	1 144 799 Kč	2 021 556 Kč

CELKEM bez DPH 19 737 627 Kč

V Praze dne 18.4.2024


Ing. Jan Číla
obchodní ředitel společnosti AVERS, spol. s r.o.
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)