

POZNÁMKA

DEMONTÁŽ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ, VYVĚŠENÍM VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ, JEN U VYZNAMENOVÝCH DVEŘÍ

ZEJména 600x1970 MM

V PLOŠE WC,KOUPELNĚ A UMÝVÁREN BUDE DEMONTOVÁNA A VYBOURÁNA PODLAHOVÁ KČE TL.50MM(TATO TL.VYCHÁZÍ Z PASPORTU STAVBY)VČETNĚ NÁSLAPNĚ VRSŤVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY ,PODKLAD TVOŘÍ PRAVDEPODOBĚ BETONOVÁ MAZANINA DEMONTÁŽ VŠEKÝCH ZÁRŽOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR DEMONTÁŽ SVÍTEL, STAVAJÍCÍCH SVÍTEL - UŘCENY K REINSTALACI


POŠNĚ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY 300 X 300 MM VČETNĚ CEMENTOVĚHO PODKLADU DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU V=100 MMV VČETNĚ CEMENTOVĚHO PODKLADU DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO PVC STRŽENÍM V NĚKTERÝCH MÍSTECH I DVE VRSŤVY(ZBOURENÍ) A ODSTRANĚNÍ LEPIDLA

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH GARNÝZI NAD KAŽDÝM OKNEM - VE VÝKRESECH NEZNAMENO

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH POCHROMOVANÉ TYČE + PVC ZÁVESU U SPRCHOVÉHO KOUTU - VE VÝKRESECH NEZAMENO

DŘÁŽKY V PODLAZE


MEZ MÍSTNOSTMI 111 A 110 BUDE U PANELOVÉ STĚNY V PODLAZE VYBOURÁNA DŘÁŽKA ŠÍŘE 80 MM A VÝŠKY 50 MM V DELCE 4,5 M PRO ROZVOD VODY



POZNÁMKA

POZORNEDILNOUTOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OCHRANA STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM PŘI REALIZACI BOJUVACÍCH PRACÍCH MUSÍ BYT DODRŽOVÁNÝ VÝHL A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE ZEJména VÝHLÁŠKA ČJBP A ČBU Č.324/1990 SB., NV Č.591/2006 SB.O BLŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA STAVENÍŠTÍCH 324/1990 SB., Č.362/2005 SB.(PÁDŮ Z VÝŠKY A HLIOUBKŮ) , Č.272/2011 SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VÍBRACÍ, Č.378/2011 SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED BEZPEČNÝ STROJŮMÁŘADÍ(PŘÍSTROJŮ ATD.)Č.112/2003VÝHLĚD A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNĚ SIGNÁLŮ, Č.361/2007 SB.O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A Č.469/2001 SB.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DOJÍT K ODPOJENÍ VŠECH SÍŤŮ NA STOLPÁKÁCH A PRO UŠETŘOVACÍ POKOJE. PROJEKT PŘEDPOKLADÁ ODVOZ MATERIÁLU POMOCÍ STAVEBNÍHO SROUŽI KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA FASÁDE. POULZI STAVAJÍCÍHO VÝTVAHU JE MOŽNÉ VZÁHLEDN K JEHO MĚSLEBNĚ DEMONTÁŽI DOTČNĚ PROSTORY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIZENY.



POZNÁMKA

OCHRANA

STAVAJÍCÍCH ROZVODŮ TOPENÍ
NOVÝCH OKEN A PÁRPEŤU
OCHRANA FASÁDY V MÍSTĚ SROUŽI A PŘI
OTEVŘENÍ OKEN (PROKÁNÁNÍ PRÁCHU)

PŮBORYS BYL VYTVOŘEN DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1976-77

TABULKA MÍSTNOSTI 1.NP

číslo	Název místnosti	Plocha (M2)	Podlah.	Sříz	Sřop
100	VÝTAH	4,32 M2			
101	HALA + SCHODIŠTĚ	22,64 M2	PVC + LŠTŮ	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
102	CHODBA	5,75 M2	PVC + LŠTŮ	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
103	WC	1,8 M2	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁ.ŠŤUK	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
104	SOCIÁLNÍ ZÁŘ.	5,63 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁ.ŠŤUK	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
105	KOČÁRKY KOLA	12,45 M2	PVC + LŠTŮ	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
106	2L.POKOJ	13,5 M2	PVC + LŠTŮ	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
107	2L.POKOJ	13,5 M2	PVC + LŠTŮ	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
108	KUCH.KOUT	2,42 M2	PVC + LŠTŮ	KER.OBKŁ.ŠŤUK	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
109	CHODBA	11,09 M2	PVC + LŠTŮ	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
110	KOUPELNA	3,71 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁ.ŠŤUK	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
111	WC	1,35 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
112	CHODBA	40,93 M2	PVC + LŠTŮ	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
113	ŠTUDOVNA	41,63 M2	PVC + LŠTŮ	KOBEREC	ŠŤUKOVÁ OMÍTKA
114	CHODBA	4,77 M2	PVC + LŠTŮ	TAPETA	TAPETA

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH
DŘEVĚNÝCH DVOKRIDLÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM
4000 X 3300 MM - CHODBA K VŘÁTNICI

SPOJ.KRČEČEK

DEMONTÁŽ 7 KS DVEŘÍ 800X1970MM
VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE 700X1970 MM VE
STĚNĚ TL.250 MM(SÁZEBNÍ 2 X 180 DL.100 MM VĚDLE REČEBCE
VYBOURÁNÍ DLAŽBY NA CELE DŮLKOVÉ ČÁSTI V KŘÍČKU

LEGENDA:

STAVAJÍCÍ STAV
28 NOSNÉ PANELE
ŠIROKÉHO PRŮČKY
STAVAJÍCÍ STAV – DEMOLICE
DEMONTÁŽ PŘECHOVÝCH DVĚŘÍ COA 900X900 MM
DEMONTÁŽ AZBESTOVÉ VYPNĚ NAD DVĚŘÍ
VYBOURÁNÍ ČÁSTI ŠIROKÉHO PRŮČKY

INTERIÉROVÉ PRVKY – DEMONTÁŽ
demontáž obkladů, tapet

DEMONTÁŽE ROZVODŮ

- V OBJEKTU BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO JIŽ NEFUNKČNÍ TELEFONNÍ VEDENÍ VČETNĚ KABELOVÉ SÍŤNĚ RS8 2 UMÍSTĚNĚ V SUTERÉNU(STOUPACÍ VEDENÍ V INSTALACNÍM JADRU (VODICE V OCELOVÝCH TRUBKÁCH)
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍCH ROZVÁSÍ PO DRÁTĚ VČETNĚ SKŘÍNĚ V SUTERÉNU (STOUPACÍ VEDENÍ V OCELOVÝCH TRUBKÁCH SPOJENĚ S TELEFONEM)
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ STĚI - ROZVODNICE U STROJOVÝ VÝTAHU - STOUPACÍ VEDENÍ
- PROVEDENÍ STĚNĚ JAKO U TELEFONU A ROZVÁSÍ PO DRÁTĚ
- DEMONTÁŽ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE KTERÁ JE NÁPLAČENÁ ZE SILNOPROUDĚHO ROZVODNICE (BUDE OBNOVENO)
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY(TĚPĚL A STUDENÁ CÍRKULACE - OCELOVÉ TRUBKY) ,
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ HLINIKOVÝCH SINOPODRODÝCH KABELŮ VČETNĚ VYPNÁČU A ZÁSUVK
- DEMONTÁŽ LITINOVÉ SPÁŠKOVÉ IDEŠTOVÉ KANALIZACE
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ HLINIKOVÝCH SINOPODRODÝCH KABELŮ VČETNĚ VYPNÁČU A ZÁSUVK
- DEMONTÁŽ ROZÁRNÍCH HYDRANTŮ PŘEDPOKADÍ STOLUPÁČHO POTRUBÍ
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVODŮ VZTÍ VČETNĚ STROJOVÝ POZOR POZNAMOVANÉ ROUBY JSOU OBLOŽENÝ AZBESTOVÝMI DESKAMI - DEMONTÁŽ VE ZVLÁŠTNÍM REZIMU
- ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH STŘOPNÍCH SVÍTEL - BUDOU ZNOVU POUŽITÝ
- VYPNĚNÍ TOPNĚHO SYSTÉMU - DEMONTÁŽ REGISTRU V KOUPELNĚ

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN			
FRAJGNEROVA 272415, 160 00 PRAHA 6			
ICO 14920743, DIC CZ-6002080689			
AUTOR	ZODP.PROJEKTANT	PROJESE:	ZODP.PROJEKTANT:
ING.ZDENĚK URBAN	ING.ZDENĚK URBAN		ING.N.URBANOVÁ
		ARCH.	STAV.ČÁST
INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA VOLEJE A NĚKTERÝ VOLEJŠKÁ 1, 115 60 PRAHA 1			
PRACE: * UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1 - KOLEJE HVĚZDA*			
ZVONÍČKOVÁ 1928 PRAHA 6			
VÝKRES: STAV.STAV - DEMOLICE			
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +0,000			
Č.ČK.	1492017	Č.ČK.	1492017
STUPEŇ	0PS	STUPEŇ	0PS
DRŮK	1:500	DRŮK	1:500
MĚŘÍTKO	1:50	MĚŘÍTKO	1:50
Č		Č	
VÝKRESU	2	VÝKRESU	2